



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

MECFOND S.P.A.
VIA E. GIANTURCO, 23
80100 NAPOLI - NA

Offerta n° 0781 del 13/11/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 787		Data Vs. DDT: 12/11/2018		Altri Rif.: DE MARTINO	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014371	MOTORE MANDRINO SIEMENS DMR160 AS 4 FFS DIS DM/160-10794(TV0562) ART.000.605.257 KW.39 8000G/min VERTICALE				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DI TIPO MANDRINO VERTICALE MEDIANTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON CONTROLLO FUNZIONALITA' RESOLVER, E REGISTRAZIONE DATI DI FASATURA, SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO MECCANICI GEOMETRICI E FUNZIONALI EQUILIBRATURA INDOTTO SECONDO NORME ISO MISURAZIONE DEI PARTICOLARI IN CAMERA TERMOSTATICA REALIZZATO PRESSO NOSTRA CONSOCIATA CONTROLLO DEL CIRCUITO REFRIGERANTE DEL MOTORE E DELLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI, CONTROLLO DEL SISTEMA DI TENUTA DI PRESSURIZZAZIONE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI PRIMA DEL COLLAUDO CONTROLLO ISOLAMENTO, CONTROLLO FASATURA DI EVENTUALE RETROAZIONEALIMENTAZIONE DEL MOTORE, CONTROLLO DEI VALORI DI RESISTENZA DELLE FASI RODAGGIO MOTORE SINO A STABILIZZAZIONE TEMPERATURA ALLA MASSIMA VELOCITA' VERIFICA DELLE VIBRAZIONI	11250		11250



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

MECFOND S.P.A.
VIA E. GIANTURCO, 23
80100 NAPOLI - NA

Offerta n° **0781** del **13/11/2018**

CONTROLLO DELL'ERRORE DI ROTAZIONE DEL MANDRINO
VERIFICA CORSE DI CAMBIO UTENSILE
SOSTITUZIONE DEL SENSORE MAGNETICO DI ULTIMA
GENERAZIONE CON SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
DELL'OFFSET COMPLETO DI CAVO, SFIOCATO ALL'USCITA
CAVO PERPENDICOLARE RISPETTO ALLA BASE DEL SENSORE
SENZA LO ZOCCOLO DI ADATTAMENTO
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
N.B. SE SI DIVESSERO RICONTRARE ULTERIORI RIPARAZIONI
DURANTE LE PROVE ED I COLLAUDI SARANNO
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE PER L'APPROVAZIONE

Totale preventivo € 11.250,00 + I.V.A.

Consegna 15GG dalla data dell'ordine con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: 50% ALL'ORDINE-50% AD AVVISO DI MERCE PRONTA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MECFOND S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.