MERIELETTRA2 S.r.l.

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTROMECCANICI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - MONTAGGI E MANUTENZIONI ELETTRICHE,
MECCANICHE E FLUIDICHE - *SPECIALISTI IN MONT. e MANUT. PRESSE MECCANICHE e a TRANSFER*

SEDE LEGALE - UFFICI: Via Madonnelle, 59 - 80030 CASTELLO DI CISTERNA (NA)
STABILIMENTO: Consorzio "Il Sole", Viale Impero - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
☎ (+39) 081.803.17.07 - (+39) 081.803.29.02 - Fax (+39) 081.8032896
http://www.merielettra2.it e-mail merielettra2@merielettra2.it

SINCERT
CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
REG. N. 336
UNI EN ISO 9001:2000

Ns. Comm. 439.4/09

Spett/le	*R.E.M. s.r.l.*
Via	*Ferruccia, 12/b*
03010	*Patrica (FR)*
c.a. Preg.mi Sigg.	*Evangelisti Alfredo e Spaziani Carlo*
☎	0775 *830116*
Fax	**0775** *830116*
e-mail	amministrazione@rem-motori.it

Cod. Cliente:

ORDINE N° ***186*** */2009/GM/mp* *del* ***26/06/2009***

Rif.: ***Vs. Offerta n.° 6716 del 01/07/09 (Ns. Prot. E. 1282), Vs. E.Mail del 08/07/09 (Ns. Prot. E. n.° 1316) e successivi accordi telefonici tra Vs. preg.ma Sig.ra Antonella -ns. Sig. Mellone C.***

Ci pregiamo trasmetterVi ***Ordine*** *d'acquisto per le seguenti* ***Forniture*** *:*

POS.	COD.ART.	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	U.M.	Q.TA'	Listino Unitario	sc.%	Prezzo Netto Unitario	Prezzo Totale
1)	**Ns. D.d.T. n.° 166 del 26/06/09**	**Interventi di Riparazione da eseguire su Motore Asincrono Trifase della CGE TIPO SV803/6E - n.° 61494-1 - CV 110 - GIRI 980 - Statore 380V 116A - Rotore 325V 100A (inviatoVi con ns. D.d.T. a lato), come meglio di seguito descritto:**	R.E.M. s.r.l.	Pz.	*1*	€ 2.550,000		€ *2.450,000*	€ *2.450,00*
1.1)		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI							
1.2)		REVISIONE AVVOLGIMENTO							
1.3)		VERNICIATURA ISOLANTE							
1.4)		PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST							
1.5)		SOSTITUZIONE n.° 01 CUSCINETTO tipo 6314/C3 e n.° 01 tipo NU 318 ECP							
1.6)		TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI							
1.7)		REVISIONE ROTORE ED EQUILIBRATURA DINAMICA A NORME ISO							
1.8)		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 KV. IN C.A.							
1.9)		PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 KV. IN C.C. VERSO MASSA							
1.10)		RIMBOCCOLATURA CALOTTA LATO PULEGGIA							
1.11)		RICOSTRUZIONE VENTOLA IN ALLUMINIO CON RIPRISTINO DI TUTTE LE PALE E EQUILIBRATURA DELLA STESSA							
1.12)		RIPARAZIONE PONTICELLI PORTASPAZZOLE							
1.13)		RICOSTRUZIONE N.2 ISOLANTI BRACCI PORTASPAZZOLE E SISTEMAZIONE PORTASPAZZOLE							

MERIELETTRA2 S.r.L.

MERIELETTRA2 S.r.l.

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTROMECCANICI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - MONTAGGI E MANUTENZIONI ELETTRICHE,
MECCANICHE E FLUIDICHE - *SPECIALISTI IN MONT. e MANUT. PRESSE MECCANICHE e a TRANSFER*
SEDE LEGALE - UFFICI: Via Madonnelle, 59 - 80030 CASTELLO DI CISTERNA (NA)
STABILIMENTO: Consorzio "Il Sole", Viale Impero - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
☎ (+39) 081.803.17.07 - (+39) 081.803.29.02 - Fax (+39) 081.8032896
http://www.merielettra2.it e-mail merielettra2@merielettra2.it

SINCERT
CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
REG. N. 336
UNI EN ISO 9001:2000

Ns. Comm. **439.4/09**

Spett/le	*R.E.M. s.r.l.*
Via	*Ferruccia, 12/b*
03010	*Patrica (FR)*
c.a. Preg.mi Sigg.	*Evangelisti Alfredo e Spaziani Carlo*
☎	0775 *830116*
Fax	**0775** *830116*
e-mail	amministrazione@rem-motori.it

Cod. Cliente:

ORDINE N° ***186*** */2009/GM/mp* *del* ***26/06/2009***

Rif.: ***Vs. Offerta n.° 6716 del 01/07/09 (Ns. Prot. E. 1282), Vs. E.Mail del 08/07/09 (Ns. Prot. E. n.° 1316) e successivi accordi telefonici tra Vs. preg.ma Sig.ra Antonella -ns. Sig. Mellone C.***

Ci pregiamo trasmetterVi ***Ordine*** *d'acquisto per le seguenti* ***Forniture*** *:*

POS.	COD.ART.	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	U.M.	Q.TA'	Listino Unintario	sc.%	Prezzo Netto Unitario	Prezzo Totale
1.14)		**SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO di n.° 12 SPAZZOLE Tipo CG651 di dim. 2,5x25x32**							
1.15)		**INGRASSAGGIO CUSCINETTI ROD**							
1.16)		**RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA**							

N.B. Si prega di Rispettare Scrupolosamente i "Termini di Consegna"

TOTALE IMPONIBILE ORDINE **€** **2.450,00**

Consegna: **Entro Max il 14/07/09** previo avviso **c/o ns. Stabilimento all'interno del "Consorzio Il Sole" Viale Impero - 80038 - Pomigliano D'Arco (NA)**

Trasporto: a 1/2 Vs. franco Ns. Sede

Imballo: Gratis

Pagamento: Ri.Ba. 90 gg. D.F. F.M. (Senza Spese)

Altro: Si prega riportare su tutti i Vs. Documenti di Consegna (D.d.T. e/o Fatture) il ns. Numero d'Ordine con le relative Posizioni.

Ns. Coord. Bancarie: *Unicredit Banca di Roma S.p.A. Ag. di Pomigliano D' Arco (Na) CODICE IBAN "IT 44 E 03002 40071 000004070121"*

Ringraziamo, e in attesa di ricevere quanto richiestoVi, porgiamo Distinti Saluti

AU e/	*RAM:*	*Uff. ACQ.:*	*Controllo:*
MERIELETTRA2 S.r.l. L'Amministratore Unico			

N.B.: NON SARANNO ACCETTATE CONSEGNE PARZIALI SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO e/o CONSEGNE PRIVE DI CERTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE.

Vi preghiamo di ritornare Copia del presente Ordine, firmato per accettazione; Nulla ricevendo entro 8 gg., riterremo il presente da Voi accettato in ogni sua parte. ***(Incluso Eventuali Penali per Ritardi sulle Consegne)***

Timbro e Firma

Ordine di Acquisto Rev.1 del 31.01.02

PER ACCETTAZIONE: ORDINE N° 186/2009/GM/mp del 26/06/2009