R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

SKF Certified Rebuilder

Spett.le
MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà Unipersonale
VIA ARASCIARRA, SNC
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - FR

Motore PACINATRICE

Offerta n° **0682** del **02/09/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: MO0003296 Data Vs. DDT: 02/09/2016 Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013266	MOTORE SEW - USOCOME DFN71K4 B5 N.2720827 KW.0,15 G.1420 V.380 A.0,53	KW.0,15		2720827

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	270		270
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6203-2RSH/C3			
Nr	1	6303-2RSH/C3			
Nr	2	SOSTITUZIONE PARAOLIO 17.30.5			
		SOSTITUZIONE BULLONERIA VARIA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo ~~€ 270,00~~ + I.V.A.

250,00

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà Unipersonale

Letto, approvato e accettato

R.E.M. s.r.l.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà Unipersonale
VIA ARASCIARRA, SNC
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - FR

Offerta n° **0683** del **02/09/2016**
Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: MO0003296	Data Vs. DDT: 02/09/2016	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013267	MOTORE KONCAR 4AZ160M4 N.268357 B3/B5 KW.22 G.1450 V.380 A.22,5			268357

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	280		280
Nr	2	6309-2RS1/C3 VERIFICHE MECCANICHE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 280,00 + I.V.A.

250,00

Consegna con trasporto a nostro carico
Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.
Validità 30gg.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà Unipersonale
Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.