

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

NAPOLI NORD

TIPO DI DOCUMENTO

SPECIFICA D'ORDINE DI E LAVORAZIONE

TITOLO

REVISIONE TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1

NUMERO DI DOCUMENTO

ORD 2020-0079 MCH

DATA EMISSIONE

09/03/2020

					
1	Revisione generale	MCH		ADI	10/03/2020
0	PRIMA EMISSIONE	MCH	GZA	ADI	09/03/2020
Rev.	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato	Data

Nota: il presente documento è riservato e di proprietà della Napoli Nord Scarl. Esso non dovrà essere mostrato a terzi né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito.

INDICE:

1. DEFINIZIONI.....	3
2. SPECIFICA D'ORDINE PER REVISIONE TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1	4
3. PREZZI.....	5
4. PAGAMENTO	5
5. CONSEGNA	5
6. PENALI.....	5
7. CONTATTI UTILI	5
8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE	6

1. DEFINIZIONI

COMMITTENTE [S.A.]

Colui che assegna l'esecuzione delle opere:

NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata.

Sede Legale:

Via Anna Maria Adorni, 1

43121 – Parma – Italia

C.F. e P.IVA: 02807570342

SEDE IMPIANTO

Impianto di depurazione "Napoli Nord"

Strada Prov.le Succivo – Marcianise,

81030 – Orta di Atella (CE)

FORNITORE [APPALTATORE]

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccia, 16/a

03010 Patrica (FR)

OPERE

Revisione Turbosoffiante Hoffman 79105B1.

CONTRATTO

L'insieme costituito dall'ordine avente oggetto il compimento delle opere, dalla conferma d'ordine, dai documenti allegati all'ordine e da quelli emessi dal fornitore per soddisfare le richieste dei precedenti.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutti i documenti costituenti il contratto.

2. SPECIFICA D'ORDINE PER REVISIONE TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1

Riferimento vs offerte nr. 0063 del 28/01/2020; da contabilizzare su contratto di ordine aperto nr. NN/02064_19/SAP del 03/04/2019.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle lavorazioni richieste:

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO TOTALE
1	Prelievo Turbosoffiante Hoffman presso la sede impianto della S.A.; Smontaggio della macchina in ogni suo particolare; Lavaggio degli stessi per poter effettuare tutti i rilievi dimensionali; Rilievi dimensionali di ogni singolo particolare con analisi dello loro efficienza; Controllo delle singole giranti e delle sezioni contenenti le giranti; Controllo delle tenute a labirinti e dei giochi di ogni particolare componente la Turbosoffiante; Equilibratura del rotore completo di giranti e giunto; Fornitura di anelli di spessore per il precarico del gruppo e molla di precarico perché mancati; Fornitura e montaggio dei cuscinetti 6320 SKF come da originali; Ricostruzione di tutte le guarnizioni ove necessario; Sostituzione dei flessibili di lubrificazione; Sostituzione olio di lubrificazione (tipo comunicato dalla S.A.); Riassemblaggio completo della macchina e di tutti i suoi accessori; Verniciatura esterna secondo RAL indicata dalla S.A. con vernici epossidiche resistenti agli ambienti aggressivi; Certificazione ISO 21940 dell'equilibratura; Assistenza all'avviamento con tecnico R.E.M. specializzato in analisi vibrazionali previo (da concordare con Ufficio Tecnico della S.A.) l'intervento avrà durata non superiore alle nr. 4 ore.	nr	1	€ 10.380,00	4 %	€ 9.964,80



	Riconsegna a carico R.E.M. presso la sede impianto della S.A.					
2	Sostituzione delle tenute in grafite e fornitura delle stesse per le ulteriori macchine da revisionare, con analisi delle stesse per la ricostruzione come da originali, qualità CE-K50 complete di molle in acciaio.	nr	16	€ 330,00	20 %	€ 4.224,00
						TOTALE: € 14.188,80

3. PREZZI

Il prezzo totale stabilito, come da vs offerta, risulta essere pari ad € 14.188,80 (quattordicimilacentottantotto/80) oltre IVA e lo stesso dovrà restare invariato fino alla conclusione dell'affidamento.

4. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità concordate contrattualmente.

5. CONSEGNA

Da concordare con Ufficio Tecnico.

6. PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine stabilito per l'esecuzione degli interventi dipendente da fatto o colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'importo totale del servizio affidato sino alla percentuale massima del 10,0 % degli stessi, salvo maggior danno.

7. CONTATTI UTILI

Ulteriori contatti che potranno essere utili alla trasmissione di informazioni e documentazione sono:



Ufficio Acquisti

Ing. Marco Chiarolanza
Tel. mobile: +39 349 75 82 475
E-mail: m.chiarolanza@impiantonapolinord.it

Ufficio Tecnico

Sig. Antonio Mormile
Tel.: +39 081 813 87 68 / 891 06 31
E-mail: mormile@impiantonapolinord.it

8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Le lavorazioni eseguite dovranno essere accompagnate da rapporti di lavoro giornalieri riportanti il numero d'ordine della S.A.

Con l'accettazione della specifica d'ordine ORD 2020-0079 MCH del 09/03/2020, costituita da nr. 6 pagine compresa la seguente, si intendono accettare le condizioni precedentemente specificate.

Letto, confermato e sottoscritto dall'Appaltatore,

Luogo:

Timbro e firma per accettazione:

Data: ____ / ____ / ____

.....