

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

NAPOLI NORD

TIPO DI DOCUMENTO

SPECIFICA D'ORDINE DI E LAVORAZIONE

TITOLO


REVISIONE MOTORE TIBB POTENZA 515 KW

NUMERO DI DOCUMENTO

ORD 2020-0200 MCH

DATA EMISSIONE

23/07/2020

1	Revisione generale				
0	PRIMA EMISSIONE	MCH	GZA	ADI	23/07/2020
Rev.	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato	Data

Nota: il presente documento è riservato e di proprietà della Napoli Nord Scarl. Esso non dovrà essere mostrato a terzi né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito.

INDICE:

1. DEFINIZIONI.....	3
2. SPECIFICA D'ORDINE PER REVISIONE MOTORE TIBB POTENZA 515 kW.....	4
3. PREZZI.....	5
4. PAGAMENTO	5
5. CONSEGNA.....	5
6. PENALI.....	5
7. CONTATTI UTILI.....	5
8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE	5

1. DEFINIZIONI

COMMITTENTE [S.A.]

Colui che assegna l'esecuzione delle opere:

NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata.

Sede Legale:

Via Anna Maria Adorni,1

43121 – Parma – Italia

C.F. e P.IVA: 02807570342

SEDE IMPIANTO**Impianto di depurazione "Napoli Nord"**

Strada Prov.le Succivo – Marcianise,

81030 – Orta di Atella (CE)

FORNITORE [APPALTATORE]**R.E.M. S.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a

03010 Patrica (FR)

OPERE

Revisione motore TIBB potenza 515 kW.

CONTRATTO

L'insieme costituito dall'ordine avente oggetto il compimento delle opere, dalla conferma d'ordine, dai documenti allegati all'ordine e da quelli emessi dal fornitore per soddisfare le richieste dei precedenti.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutti i documenti costituenti il contratto.

2. SPECIFICA D'ORDINE PER REVISIONE MOTORE TIBB POTENZA 515 kW

Riferimento vs offerte nr. 0287 del 18/05/2020; da contabilizzare su contratto di ordine aperto nr. NN/02064_19/SAP del 03/04/2019, avente ad oggetto la revisione generale del motore TIBB QU500Hb2 s/n N.M420003/2 G.2983, potenza kW 515.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle lavorazioni e forniture richieste:

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO TOTALE
1	Controllo eccentricità albero ed interferenze cuscinetti su rotore e calotte.	nr	1	€ 2.220,00	0 %	€ 2.220,00
2	Equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940 da effettuare con chiavetta o con puleggia.					
3	Tornitura e rettifica sede albero per ricostruzione sede chiavetta, cuscinetto o paragrasso.					
4	Revisione avvolgimento statorico come da contratto in essere.					
5	Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola.					
6	Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola.					
7	Ricondizionamento morsettiera con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi.					
8	Rimontaggio motore con tutti i suoi componenti.					
9	Collaudo del motore con Surge-Test in C.A. e prova rigidità dielettrica in C.C. verso massa.					
10	Verniciatura esterna.					
11	Lavorazioni extra: - Sostituzione morsettiera termiche e scaldiglie.					
12	Redazione verbale e certificato di collaudo.					
13	Prove di funzionamento come da contratto.					
14	Fornitura coppia cuscinetti.	nr	1	€ 160,00	0 %	€ 160,00
15	Maggiorazione coppia cuscinetti poiché secondo contratto previsti nel motore i N.6218C3 e riscontrati invece i NU218MC3 e 6218MC3.	nr	1	€ 180,00	0 %	€ 180,00
16	Prove TG-Delta presso sede Appaltatore.	nr	1	€ 1.800,00	0 %	€ 1.800,00
17	Ricostruzione perno fissaggio calotta.	nr	1	€ 60,00	0 %	€ 60,00
18	Ripristino calotte.	nr	2	€ 220,00	0 %	€ 440,00
19	Riparazione convogliatori.	nr	2	€ 125,00	0 %	€ 250,00
20	Riboccolatura sede cuscinetto sull'albero lato ventola.	nr	1	€ 140,00	0 %	€ 140,00
21	Riparazione cavi alimentazione con ricostruzione isolamento e ricostruzione perni morsettiera in rame	nr	3	€ 70,00	0 %	€ 210,00
22	Imballo e trasporto	nr	1	incluso	0	incluso
TOTALE:						€ 5.460,00

3. PREZZI

Il prezzo totale stabilito, come da vs offerta, risulta essere pari ad € 5.460,00 oltre IVA e lo stesso dovrà restare invariato fino alla conclusione dell'affidamento.

4. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità concordate contrattualmente.

5. CONSEGNA

Da concordare con Ufficio Tecnico.

6. PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine stabilito per l'esecuzione degli interventi dipendente da fatto o colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'importo totale del servizio affidato sino alla percentuale massima del 10,0 % degli stessi, salvo maggior danno.

7. CONTATTI UTILI

Ulteriori contatti che potranno essere utili alla trasmissione di informazioni e documentazione sono:

Ufficio Acquisti

Ing. Marco Chiarolanza
Tel. mobile: +39 349 75 82 475
E-mail: m.chiarolanza@impiantonapolinord.it

Responsabile Manutenzione Elettrica

Sig. Mario Grieco
Tel. mobile: +39 338 27 23 304
E-mail: m.grieco@impiantonapolinord.it

8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Le lavorazioni eseguite dovranno essere accompagnate da rapporti di lavoro giornalieri riportanti il numero d'ordine della S.A.

Con l'accettazione della specifica d'ordine ORD 2020-0200 MCH del 23/07/2020, costituita da nr. 6 pagine compresa la seguente, si intendono accettare le condizioni precedentemente specificate.

Letto, confermato e sottoscritto dall'Appaltatore,

Luogo: PATRICA.....;

Data: 28 / 07 / 2020

Timbro e firma per accettazione:


R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F.P. Iv. 02201470609 S.D.I. M.S.L.X.D.R.1
.....
CCIAA N. 758995 del 03.05.2002