R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Preventivo n° **7547** del **05/05/2010**

SIG. MAURIELLO FAX 0432/976883

Oggetto:

Vs. DDT: 80149418	Data Vs. DDT: 05/05/2010	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009717	MOTORE SYNCRO FLOW TL112 B3 N.249C91E2 KW.8,15 HP.11 G.1690 V.400 A.23,2 Ve.190Ae.1,8	KW.8,14		249C91E2

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	450		450
	0	REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6205-2RSH/C3			
Nr	1	6207-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		RICOSTRUZIONE CENTRI INDOTTO			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		N.B.: FRENO SPROVVISTO DI MOLLE PREMIDISCO E DISCO FERODO, PRESENTE SOLO LA BOBINA			

Totale preventivo € 450,00 + I.V.A.

CONSEGNA 4/5GG. DAL VS. ORDINE S.I.
Modalità di pagamento: R.D. 60 gg DFFM
VALIDITA' OFFERTA 30GG.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.