



Spett.le -

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA - AV

Preventivo n° 0995 del 24/11/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 200241		Data Vs. DDT: 23/11/2011	Altr	i Rif.:		
Id. Motore	Descrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010723		DO CHDM200L N.40188 KW.1	00 G.2100	KW.100		40188
	V.440 A.247 Ve.3	10 Ae.2,54				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	4800		4800
		ESTRAZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO IN PIATTINA			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
Nr	1	NU 315 ECJ/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	8	SPAZZOLE EG319P (8-8)X32X40			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.800,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 3SETTIMANE LAVORATIVE DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEI MATERIALI OCCORRENTI (CHE ATTUALMENTE NON CONOSCIAMO)

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01