



Spett.le -

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA - AV

Offerta n° 0702 del 11/09/2014

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2	00216	Data Vs. DDT: 10/09/2014	Altri	Rif.:		
Id. Motore	Descrizion	e		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
500001225	1 MOTORE	TRIFASE BIC4083AB000 PM400LY/6 FOR	MA B3	KW.375		C-3238
	N.C-3238	KW.375 G.990 V.380 A.697				

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr 1		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	8900		8900
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		SMONTAGGIO PACCO LAMELLARE DALLA CASSA STATORICA,			
		INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CALDI CON LOOP-TEST, SMONTAGGIO LAMIERINI, LORO RIPARAZIONE, RIPRISTINO			
		ISOLAMENTO DELLO STESSO, PRESSATURA, RICONTROLLO			
		CON LOOP-TEST E RIASSEMBLAGGIO ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		VERIFICA LOOP-TEST			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6322/C3			
Nr	1	NU 322 ECM/C3			
		RIPARAZIONE VENTOLA CON SALDATURE			
		SISTEMAZIONE CONVOGLIATORI PARAGRASSO			
		SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SCATOLA MORSETTIERA			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 8.900,00 + I.V.A.

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01