R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0812** del **13/10/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: ===	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013334	MOTORE SIEMENS 1HC5114-0GD40-6SU7-Z N.E0W90055101001 KW.3,5 G.3540 V.460 A.8,8 Ve.310 Ae.0,15	KW.3,5		E0W90055101001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1100		1100
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6206-2RS1/C3			
Nr	1	6208-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO 2 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE N.2 SPAZZOLE			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

Consegna 2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.