

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägiſter

**SINCERT**  
ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

VIA TRIGNINA - ZONA IND.LE

66050 SAN SALVO - CH

Preventivo n° **7395** del **15/03/2010**

Oggetto:

| Vs. DDT: 1019673210 |                                                                                                                   | Data Vs. DDT: 11/03/2010 | Altri Rif.: ODM 50229917 |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Id. Motore          | Descrizione                                                                                                       | Potenza                  | Disegni                  | Matr. Costruttore |
| 5000009642          | MOTORE SCHORCH KA3250M-CE051-Z IEC250M IP54<br>N.214548001/1 ANNO 1990 KW.37 G.980 V.380 A.73 HZ50<br>CON VENTOLA | KW.37                    | 210060223                | 214548001/1       |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO VENTOLA E PARTE DELL'INVOLUCRO<br>CONTENITORE RAFFREDDAMENTO,<br>SMONTAGGIO MOTORE, PULIZIA, ESTRAZIONE VECCHIO<br>AVVOLGIMENTO STATORICO E RICOSTRUZIONE<br>AVVOLGIMENTO A POLI 6, VERNICIATURA ISOLANTE, COLLAUDI<br>E PROVE ELETTRICHE, SOSTITUZIONE MT.12 DI CAVI<br>DIAM.16mmq.,                                                          | 2300       |     | 2300   |
| Nr | 2    | SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI 6314/C3,<br>BILANCIATURA DINAMICA VENTOLA SECONDO NORME ISO<br>SOSTITUZIONE LANA CERAMICA NUOVA, SOSTITUZIONE<br>PARAPOLVERI, SOSTITUZIONE BULLONERIA VARIA<br>RIBOCCOLATURA CALOTTA<br>RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULL'ALBERO LATO VENTOLA<br>PULIZIA CONTENITORE, RIMONTAGGIO COMPLETO,<br>COLLAUDO E VERNICIATURA ESTERNA |            |     |        |

Totale preventivo € 2.300,00 + I.V.A.

CONSEGNA 10GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

validità offerta 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.