



VIA TRIGNINA - ZONA IND.LE 66050 SAN SALVO - CH

Preventivo n° 0867 del 17/10/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 1119673945	Data Vs. DDT: 12/10/2011	Altri Rif.: 50338245 I	PAOLO DONG	3 U
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	ROL TECHNIQUES UNIMOTOR AA SERIE N.915792 Nm.13,9 G.3000 7	Nm.13,9 0 POLI 6	210086419	915792

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	800		800
		REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6005-2RSH/C3			
Nr	1	6203-2RSH/C3			
		SOSTITUZIONE RESOLVER			
		SOSTITUZIONE PARAOLIO			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo

€ 800,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS,. CARICO

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Callo Hofoun

Pagina 1 di 1 MOD 7A01