



Spett.le -

PILKINGTON ITALIA S.P.A. VIA TRIGNINA - ZONA IND.LE 66050 SAN SALVO - CH

Preventivo n° 0868 del 17/10/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 1119673945 Data Vs. DDT: 12/10/2011	Altri Rif.: 50338245	PAOLO DONG	S U
Id. Motore Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010653 MOTORE CONTROL TECHNIQUES UNIMOTOR 115UMD300CAAAA SERIE N.712 Nm.13,9 G.3000 V.98/KRPM A.8,7	Nm.13,9 POLI 6	210086419	712

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	800		800
		REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6005-2RSH/C3			
Nr	1	6203-2RSH/C3			
		CONTROLLO RESOLVER			
		SOSTITUZIONE PARAOLIO			
		RIPARAZIONE SEDE PULEGGIA E CHIAVETTA SULL'ALBERO			
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6005 SULLA CALOTTA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 800,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS,. CARICO

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01