

**ORDINE DI ACQUISTO**

Vogliate confermarci entro 3 giorni il ricevimento del presente ordine e la Vs. accettazione di tutte le condizioni in esso contenute		
<b>ORDINE 994-Off 0852 del 07/12/2024 allegata</b>	<b>DATA 10/012/2024</b>	<b>PAGINA 1 / 2</b>

<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> BB 60 gg dffm	<b>DESTINAZIONE</b> Plasta Rei Srl Via Ninfina II km 1,200 04012 Cisterna di Latina (LT)	<b>NS Riferimento</b> Enrica Tiberi Telefono: 3488674766 Email: enrica.tiberi@plastarei.it	<b>COD. FORNITORE</b>
<b>VETTORE</b>	<b>RESA</b> Franco Cisterna	<b>IMBALLO</b>	<b>TRASPORTO</b>

**Condizioni particolari:**

POS	DESCRIZIONE	BU	DATA CONSEGNA	QUANTITA'	UM	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE / EUR
1	SMONTAGGIO POMPA IN OGNI PARTICOLARE, CONTROLLO 2980 SEDI TENUTE, SEDI CUSCINETTI SIA SUL ROTORE CHE SULLE CALOTTE. 2980 RIPARAZIONE SEDE CUSICNETTO SU ASSE, RIPARAZIONE SEDE TENUTA ACQUA SU ASSE SOST. TENUTA SUPERIORE ED INFERIORE BURGMANN COME DA ORIGINALE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6305/2RS1 E 3307 A 2RS1 SABBIATURA E PULIZIA CASSA STATORICA SABBIATURA GIRANTE ED EQUILIBRATURA ROTORE COMPLETO DI GIRANTE SECONDO STANDARD ISO 21940 SOSTITUZIONE DI TUTTELE GUARNIZIONE - RIMONTAGGIO DELL'INSIEME E COLLAUDO TENUTE SOTTO PRESSIONE SOSTITUZIONE OLIO TENUTE VERNICIATURA ESTERNA CON VERNICIADATE AL TIPO DI AMBIENTE DOVE LAVORA LA POMPA			1			2980

- A) **OGGETTO DELL'ORDINE:** Riparazione pompa 5000016248 POMPA ABS SULZER XFP150E-CB1.1 GX7D1H111111211  
S/N.3003220542929598 KW.9,9 G.1466 V.400/695 A.13,1  
PESO KG.200
- B) **RESA:** Franco Stabilimento di Cisterna di Latina
- C) **TEMPI DI CONSEGNA:** 20/25 gg lavorativi
- D) **PAGAMENTI:**  
BB 60 gg dffm
- E) **ALLEGATI:** Off 0852 del 07/12/2024

**ORDINE DI ACQUISTO**

Vogliate confermarci entro 3 giorni, il ricevimento del presente ordine e la Vs. accettazione di tutte le condizioni in esso contenute

**ORDINE 994-Off 0852 del  
07/12/2024 allegata**

**DATA 10/12/2024**

**PAGINA 2 / 2**

Documentazione richiesta:

- certificato di conformità  
 manuali operativi  
 specifiche tecniche  
 scheda sicurezza  
 disegni costruttivi  
 bollettini d'analisi prodotto

**TOTALE ORDINE  
EUR 2.980 +Iva**

Consegna merce magazzino  
dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:00 e 13:30 - 16:00

VISTO

**PLASTA REI S.r.l.**

Richiedente:

Via Ninfina II

04012 Cisterna di Latina (LT)  
Partita I.V.A. n. 03142500598



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le  
PLASTA REI S.R.L.  
VIA NINFINA KM 1,200  
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° 0852 del 07/12/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 0090		Data Vs. DDT: 05/11/2024	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000016248	POMPA ABS SULZER XFP150E-CB1.1 GX7D1H111111211 S/N.3003220542929598 KW.9,9 G.1466 V.400/695 A.13,1 PESO KG.200	KW.9,9		S/N.30032205429 29598	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	SMONTAGGIO POMPA IN OGNI PARTICOLARE, CONTROLLO SEDI TENUTE, SEDI CUSCINETTI SIA SUL ROTORE CHE SULLE CALOTTE. RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE, RIPARAZIONE SEDE TENUTA ACQUA SU ASSE SOST. TENUTA SUPERIORE ED INFERIORE BURGMANN COME DA ORIGINALE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6305/2RS1 E 3307 A 2RS1 SABBIATURA E PULIZIA CASSA STATORICA SABBIATURA GIRANTE ED EQUILIBRATURA ROTORE COMPLETO DI GIRANTE SECONDO STANDARD ISO 21940 SOSTITUZIONE DI TUTTE LE GUARNIZIONI - RIMONTAGGIO DELL'INSIEME E COLLAUDO TENUTE SOTTO PRESSIONE SOSTITUZIONE OLIO TENUTE VERNICIATURA ESTERNA CON VERNICIADATE AL TIPO DI AMBIENTE DOVE LAVORA LA POMPA	2980		2980

Totale preventivo € 2.980,00 + I.V.A.

Consegna 20/25GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG.DFFM A MEZZO BONIFICO BANCARIO

Validità

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti

**PLASTA REI S.r.l.**

Via Ninfina II

04012 Cisterna di Latina (LT)

PLASTA REI S.R.L. Partita I.V.A. n. 03142500598

Letto, approvato e accettato