



-Spett.le
PROMA S.P.A.
V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0632 del 19/08/2014

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 01/190814 Data Vs. DDT: 19/08/2014	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012217 MOTORE ANSALDO GH180M N.51600.54984.2002 KW.99 G.1960 V.400 A.271 Ve.333.2 Ae.4,38 PR2	9 KW.22		51600.54984.2002

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-	1700		1700
		TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6211-2RS1/C3			
Nr	1	6214-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI CON RIPARAZIONE USCITE			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO N.12 SPAZZOLE EG321 12,5X32X40			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	2	6205-2RSH/C3			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.700,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01