R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
ACCREDIA

Spett.le
PROMA S.P.A.
V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° **0010** del **08/01/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 01/080115	Data Vs. DDT: 08/01/2015	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000007851	MOTORE ANSALDO CC. SENZA TARGA P14		P14	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2300		2300
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6209-2RS1/C3			
Nr	1	6212-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG313 dim.12,5X32X40 DI VS. FORNITURA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE FILTRO			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		REVISIONE TACHIMETRICA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		INTERVENTO PRESSO VS. STABILIMENTO IN DATA 08/01/2015			

Totale preventivo € 2.300,00 + I.V.A.

Consegna URG.MA con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.