



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räger



Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0018 del 12/01/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	01/120115	Data Vs. DDT:	12/01/2015	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000008102	MOTORE STIPAF L1B160M N.20616 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 PR6 CONVENTILATORE	KW.58,4	PR06	20616	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	2200		2200
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO N.4 SPAZZOLE EG313 dim.12,5X32X40 - (MANCANO LE ALTRE 4 SPAZZOLE) VERIFICHE MECCANICHE REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE FILTRO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.200,00 + I.V.A.

Consegna URG.MA con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.