R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Certified Rebuilder Electric Motors

Spett.le
PROMA S.P.A.
V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° **0637** del **11/08/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: --	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013768	MOTORE ABB DMP180-4LB N.160420336 KW.109,4 G.1800 V.440 A.270 Ve220 Ae.8,35	KW.109,4		160420336

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI REVISIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA STATORE ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H REVISIONE INDOTTO VERNICIATURA INDOTTO ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO NU313 TUP C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6311 2RS C3 ASSESTAMENTO SPAZZOLE VERIFICA FUNZIONALITA' FLUSSOSTARO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO E COLLAUDO FINALE VERNICIATURA ESTERNA	1800		1800

Totale preventivo € 1.800,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.