



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
VERBA FACTA SOLLUS

Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Frosinone, 29/11/2019

Offerta: 2019_0851

SPECIFICA TECNICA

Offerta preliminare

A

PROMA S.R.L.

.....

.....

Lavori elettrici su pressa 2000T Proma Caserta



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



INDICE

1. Elementi base di valutazione
2. Obiettivi della fornitura
3. Ambito di fornitura
4. Esclusioni
5. Collaudo e messa in servizio
6. Documentazione
7. Quotazione economica
8. Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Scollegamenti elettrici testata pressa, protezioni perimetrali, quadro elettrico alimentatore
- Ricollegamenti elettrici a fine lavori meccanici
- Presenza durante le prove di partenza

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1) ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

- 1.1) Visita presso azienda cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



L'architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) BORDO MACCHINA

Lavori da effettuare a bordo comprendente:

- Scollegamento elettrico dei cavi di alimentazione elettrica e collegamenti elettrici ausiliari tra quadro generale e testata pressa realizzati all'altezza delle morsettiere poste nei montanti della macchina stessa
- Scollegamento elettrico del quadro dell'alimentatore e spostamento dall'area attuale
- Scollegamento elettrico della canalizzazione di alimentazione dell'alimentatore e rimozione
- Scollegamento elettrico di tutte le apparecchiature e canalizzazioni presenti sulla protezione perimetrale di uscita e parte di quella di ingresso
- Ricollegamento elettrico dei cavi di alimentazione elettrica e collegamenti elettrici ausiliari tra quadro generale e testata pressa realizzati all'altezza delle morsettiere poste nei montanti della macchina stessa
- Ricollegamento elettrico del quadro dell'alimentatore
- Ricollegamento elettrico della canalizzazione di alimentazione dell'alimentatore
- Ricollegamento elettrico di tutte le apparecchiature e canalizzazioni presenti sulla prote

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività e materiali.

3-1) Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi
- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema
- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione
- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura
- Mezzi di movimentazione, carico, scarico e sollevamento
- Piattaforme per sollevamento persone

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

La messa in servizio verrà effettuata alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



DIN CERT

SIN CERT

VERBALE DI CERTIFICAZIONE

6) DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Dichiarazione di conformità montaggi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura senza la fornitura della piattaforma per la realizzazione dell'opera è la seguente:

Totale a corpo € 7.650,00 + IVA

In alternativa la quotazione economica dell'intera fornitura comprendente la fornitura della piattaforma per la realizzazione dell'opera è la seguente:

Totale a corpo € 10.220,00 + IVA

Pagamento: da concordare in fase d'ordine

Consegna: franco presso sede cliente finale

Tempo consegna: da concordare

Validità offerta: 90gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d'arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d'accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgerle distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605