**R.E.M. s.r.l.**

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*
*Email PEC : rem-motori@messaggipec.it*
*Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it*
*Sito Internet: www.rem-motori.it*
*Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605*

ISO 9001:2015 Cert 758272

*Spett.le*
PROMA INDUSTRIE SARL
Atlantic Free Zone Extension, Lots I.09
00000 Commune Amer Saflia - MA

Offerta n° **0161** del **06/03/2023**

Oggetto:

*FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:*

| Vs. DDT: 27200/2023/22 | Data Vs. DDT: 24/02/2023 | Altri Rif.: |
|---|---|---|

| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| 5000008103 | MOTORE STIPAF L1B160M N.20618 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 | KW.58,4 | | 20618 |

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA | 5980 | | 5980 |
| | | PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA | | | |
| | | SMONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI DEL MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE | | | |
| | | ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA | | | |
| | | DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA | | | |
| | | MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TEST DEI CAMPI ARMATURA, COMPENSAZIONE E COMPOUND | | | |
| | | SMONTAGGIO VECCHIO AVVOLGIMENTO ROTORICO DAL ROTORE | | | |
| | | ESTRAZIONE VECCHIO COLLETTORE DALL'ASSE | | | |
| | | SABBIATURA DEL PACCO LAMELLARE ROTORICO | | | |
| | | RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO IN FILO DI RAME ISOLATO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H+(200°C) E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO VENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA | | | |
| | | RIMONTAGGIO COLLETTORE COSTRUITO | | | |
| | | SALDATURE DELL'AVVOLGIMENTO DEL ROTORE SUL COLLETTORE CON LEGHE DI CASTOLIN CON CONTENUTO MINIMO DEL 70% DI ARGENTO | | | |
| | | RICOSTRUZIONE BANDAGGIO DEL ROTORE CON POLYGLASS 200°C | | | |
| | | PROVA CORTO CIRCUITO ED ISOLAMENTO PRIMA DEL CICLO DI VERNICIATURA | | | |
| | | TRATTAMENTO CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON RESINE POLIESTERE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO A TEMPERATURA CONTROLLATA | | | |

**R.E.M. s.r.l.**

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*
*Email PEC : rem-motori@messaggipec.it*
*Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it*
*Sito Internet: www.rem-motori.it*
*Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605*

*ISO 9001:2015 Cert 758272*

*Spett.le*
PROMA INDUSTRIE SARL
Atlantic Free Zone Extension, Lots I.09
00000 Commune Amer Saflia - MA

Offerta n° **0161** del **06/03/2023**

TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE E RILASCIO GRAFICO DELLA ECCENTRICITA' RESIDUA

RICOSTRUZIONE USCITE CAVI DEI CAMPI DI ARMATURA ED ECCITAZIONE

CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA

ESTRAZIONE DELLE SPAZZOLE, SMONTAGGIO DEL PORTA SPAZZOLE E SABBIATURA INDUSTRIALE DELLO STESSO

RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.16 SPAZZOLE NUOVE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO N6000 40/14 12,5X32X40 CON VERIFICA DELLA ZONA NEUTRA DELL'ASSE DELPORTASPAZZOLE

RICOSTRUZIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI ECCITAZIONE, CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6309 2RS1/C3 E NU312ETVP2/C3

RICONDIZIONAMENTO CON PULIZIA MORSETTIERA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

SOSTITUZIONE MOTORE AL VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO

REDAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO.

Totale preventivo € 5.980,00 + I.V.A.

*Consegna 15GG LL S.I. DAL VS. ORDINE*
*con trasporto a vostro carico*

*Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA*

*Validità 10GG*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

PROMA INDUSTRIE SARL

*Letto, approvato e accettato.*

*R.E.M. s.r.l.*