R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.
VIALE SARCA, 222 FABBR.307
20126 MILANO - MI

Preventivo n° **0421** del **17/05/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 2027007248 Data Vs. DDT: 13/05/2011 Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010408	MOTORE ANSALDO CH250MC N.182293 KW.174 G.2000 V.400 A.433 Ve.190 Ae.4,15	KW.174		182293

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	4800		4800
Nr	1	6317/C3			
Nr	1	NU 317 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ARMATURA, REVISIONE ALTRI CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA PULIZIA SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE CON SOSTITUZIONE N.1 MOLLA			
Nr	16	SPAZZOLA EG319P DIM. (10+10)x32x45 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE PULEGGIA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	39,9		638,4

Totale preventivo € 5.438,40 + I.V.A.

TRASPORTO VS. CARICO

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.