R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.
VIALE SARCA, 222 FABBR.307
20126 MILANO - MI

Preventivo n° **0483** del **08/06/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 2027007669	Data Vs. DDT: 06/06/2011	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000006761	MOTORE SICME P160S2 PVA/B3 N.0115/95/1 KW.32 G.1500 V.400 A.93 Ve.220 Ae.3,25	KW.32		0115/95/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1750		1750
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG319P DIM.10x32x40			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.750,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.