



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

VIALE SARCA, 222 FABBR.307

20126 MILANO - MI

Preventivo n° **0910** del **31/10/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 2027010171		Data Vs. DDT: 27/10/2011		Altri Rif.: FERRETTI	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000010676	MOTORE ANSALDO G3B112S N.GO 1399 KW.11,9 G.2350 V.400 A.34,7 Ve.110 Ae.4,48	KW.11,9		GO 1399	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1100		1100
Nr	1	6308-2RS1/C3			
Nr	1	6306-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H VERIFICHE MECCANICHE RIPRISTINO CENTRI SULL'ALBERO ASSETTAMENTO SPAZZOLE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

TRASPORTO A VS. CARICO

Consegna 2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.