R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.
VIALE SARCA, 222 FABBR.307
20126 MILANO - MI

Preventivo n° **0912** del **31/10/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 2027010171	Data Vs. DDT: 27/10/2011	Altri Rif.: FERRETTI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010678	MOTORE ANSALDO G3B112S N.GO 2443 KW.11,9 G.2350 V.400 A.34,7 Ve.110 Ae.4,48	KW.11,9		GO 2443

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1300		1300
Nr	1	6308-2RS1/C3			
Nr	1	6306-2RS1/C3 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.2 CAMPI INDUTTORI DI ECCITAZIONE VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H VERIFICHE MECCANICHE ASSESTAMENTO SPAZZOLE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.300,00 + I.V.A.

TRASPORTO A VS. CARICO

Consegna 2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.