



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

VIALE SARCA, 222 FABBR.307

20126 MILANO - MI

OFFERTA n° 0073 del 28/01/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: P.L.2027017338		Data Vs. DDT: 21/01/2013		Altri Rif.: FERRETTI	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000011386	MOTORE MARELLI G3L112S N.GE-01611 KW.8 GIRI 1500 V.440 A.22,1 Ve.110 Ae.4,48 PESO KG.97	KW.8		GE-01611	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	850		850
Nr	1	6308-2RS1/C3			
Nr	1	6306-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 850,00 + I.V.A.

Consegna 10gg. Dal vs. ordine s.i.con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.