



Spett.le -

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L. VIALE SARCA, 222 FABBR.307 20126 MILANO - MI

Offerta n° 0401 del 03/06/2014

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2027024798	Data Vs. DDT: 30/05/2014 Altr	i Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012094 MOTORE R.C.V	. AP120/16SC N.3758 KW.4,1 G.1600 V.440	KW.4,1		3758
A.12 Ve.110 Ae.	1.49			

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1100		1100
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	2	6206-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO N.2 SPAZZOLE EG571 DIM.8X16X32			
		RIPARAZIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI			
Nr	2	6008-2RS1/C3			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

Consegna 2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01