



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räger

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

VIALE SARCA, 222 FABBR.307

20126 MILANO - MI

Offerta n° **0568** del **22/07/2014**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

|                     |                                            |                          |                      |                   |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Vs. DDT: 2027025526 |                                            | Data Vs. DDT: 16/07/2014 | Altri Rif.: FERRETTI |                   |
| Id. Motore          | Descrizione                                | Potenza                  | Disegni              | Matr. Costruttore |
| 5000012188          | MOTORE LEROY SOMER C.C. SENZA TARGA GR.132 |                          | CALMEC               |                   |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                                                                                                                               | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA<br>COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO,<br>EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-<br>TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI                   | 1400       |     | 1400   |
| Nr | 1    | 6310-2RS1/C3                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |        |
| Nr | 1    | NU 310 ECP<br>RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E<br>RIPARAZIONE DEI CAMPI DI ARMATURA<br>VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN<br>CL. H<br>VERIFICHE MECCANICHE<br>PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE<br>PREMISPAZZOLE |            |     |        |
| Nr | 4    | MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DELLE N.4 SPAZZOLE<br>COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA'<br>DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA<br>RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>VERNICIATURA ESTERNA                                                     |            |     |        |

Totale preventivo € 1.400,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.