



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

SEDA ITALY S.P.A.

CORSO SALVATORE D'AMATO, 84

80022 ARZANO - NA

Offerta n° 0792 del 07/10/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012299	MOTORE REXROTH MAD130C-0200-SA-M2-BQ0-35-V1 N.7800011000386V P(N) 23,00KW. P.34,5KW. I(N) 57A Nm.110 G.2000 MAX 7500 V.600	Nm.110		7800011000386V

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI NU211 ECP - 6211/2RS/C3 - 6211/2RS/C3 CONTROLLO E PULIZIA VENTILATORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO NU211 SOSTITUZIONE PARAOLIO VERIFICA EQN1325 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	1800		1800

Totale preventivo € 1.800,00 + I.V.A.

Consegna 10gg. S.i. con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SEDA ITALY S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.