



Spett.le -

SOLAGRITAL S.C. a r.l. LOCALITA' MONTEVERDE 86021 BOJANO - CB

Preventivo n° 0944 del 09/11/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 80	Data Vs. DDT: 08/11/2011	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009493	POMPA SOFFIANTE ABS AF250-4 KW.25 G.1421 V.380 A.53,1			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO	4680		4680
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO, SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	3313 E			
Nr	1	6310-2RS1/C3			
		SOSTITUZIONE PARAOLIO			
		SOSTITUZIONE KIT COMPLETO DI TENUTE, ORING E PRESSACAVI			
		SOSTITUZIONE SONDA OLIO			
		RIPARAZIONE SEDE TENUTA E SEDE PARAOLIO			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.680,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 2/3SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOLAGRITAL S.C. a r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01