R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister SINCERT

Spett.le
SOLAGRITAL S.C. a r.l.
LOCALITA' MONTEVERDE
86021 BOJANO - CB

Preventivo n° **0647** del **20/08/2012**

Oggetto:

Vs. DDT: 73	Data Vs. DDT: 20/08/2012	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010283	POMPA FLYGT 3152.181 0760165 KW.13,5 G.1450 V.690-400 A.16-27 KG.279	KW.13,5		0760165

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 3309ATN9/C3 E NU206 SOSTITUZIONE CUFFIA PARAGRASSO SOSTITUZIONE KIT TENUTE RIPARAZIONE SEDE TENUTA SULL'ALBERO E SEDE TENUTA OLIO SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO DI GOMMINO PRESSACAVO SOSTITUZIONE LT4,5ca. DI OLIO SABBIATURA E VERNICIATURA GIRANTE TRATTAMENTO CON RESINA ALLA GIRANTE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO SOSTITUZIONE 20MT CAVO RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA - N.B. : MANCA LA CAMPANA -	3900		3900

Totale preventivo € 3.900,00 + I.V.A.

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOLAGRITAL S.C. a r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.