



Spett.le -

TECNOBUS S.p.A.

VIA PIETRAROTONDA, KM.1.100 - LOC.MOLA DEI

03100 FROSINONE - FR

Offerta n° 0330 del 08/05/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 000	0104	Data Vs. DDT: 08/05/2013	Altri Rif.:			
Id. Motore	Descrizione		Pot	enza	Disegni	Matr. Costruttore
		STEMI 180 KW.23,4-27 G.1300-1890		.23,4-27		63.09.1
\	V.72/85 A.420/386	6 ECC.SEPARATA A.14/36/70 N.63.0	9.1			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1500		1500
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	2	62209-2RS1			
		REVISIONE STATORE			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO N.12 SPAZZOLE DIM.16X32X40 DI VS. FORNITURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
Nr	1	N.B. SE SI RENDESSE NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE IL COSTO AGGIUNTIVO SAREBBE	750		750

Totale preventivo € 2.250,00 + I.V.A.

Consegna 1/2SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: DA CONCORDARE

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TECNOBUS S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. S.T.I.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01