



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C.R.L.

Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° 0141 del 27/02/2020

Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE MARELLI F3M 500 LH6 V10 KW.1600

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGolate DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: VOSTRA RICH.RFQ 34320
----------	---------------	-----------------------------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, CON LAVAGGIO CON IDROPULITRICE ED ESSICCAZIONE PER FORMULARE LA DIAGNOSI		
Nr	1	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO IN CLASSE H CON ESTRAZIONE DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO, DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE ED ESSICCAZIONE AL FORNO DI VERNICI IN CLASSE H. CONTROLLO PACCO LAMELLARE CON LOOP TEST A RAGGI INFRAROSSI, RICOSTRUZIONE ISOLANTI IN CL H	31400	31400
Nr	1	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CLASSE ISOLAMENTO H(180°C) CON VERNICIATURA ISOLANTE CON RESINE POLIESTERI IN CLASSE H	38200	38200
		SOSTITUZIONE CUSCINETTO NU228C3 CON SCONTO DA LISTINO 55%		
		FORNITURA E SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6036C3 CON SCONTO DA LISTINO 55%		
		FORNITURA E SOSTITUZIONE CUSCINETTO 7322B CON SCONTO DA LISTINO 55%		
		RICOSTRUZIONI USCITE CAVI SIA SUL COLLETTORE CHE SULLE MORSETTIERE, VERIFICA ISOLAMENTO COLLETTORE PROVA DI CENTRIFUGAZIONE, TORNITURA ANELLI DEL COLLETTORE		
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940		
		VERIFICHE MECCANICHE		
		PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE		
		FORNITURA DELLE SPAZZOLE DA VALUTARE SOLO DOPO AVER VISIONATO LA MACCHINA		
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA		
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE CON ROTAZIONE A PIENO REGIME E VERNICIATURA ESTERNA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE		



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C.R.L.

Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° **0141** del **27/02/2020**

SULLA VS. RICHIESTA NON SI NOMINANO NE PORTASPAZZOLE, NE SPAZZOLE, NE COLLETTORE PER CUI TUTTO QUANTO FOSSE NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA EFFICIENZA DEI PARTICOLARI MESIONATI VI VERRA' FORNITA OFFERTA SUPPLEMENTARE.

TUTTO QUANTO NON MESIONATO NELLA PRESENTE SARA OGGETTO DI ULTERIORE OFFERTA.

Nr	1	SE IL ROTORE NON FOSSE BRUCIATO MA NECESSITASSE SOLO DELLA REVISIONE COMPOSTA DA LAVAGGIO CON IDROPULITRICE ED ESSICCAZIONE AL FORNO, MISURA DEL SURGE-TEST PER LA VERIFICA DEI CORTOCIRCUITI, VERIFICA ISOLAMENTO VERSO TERRA E QUALITA' DEGLI ISOLANTI, TORNITURA DEL COLLETTORE CONTROLLO DEGLI AMMARAGGI DEI CAVI E MORSETTIERA COLLEGAMENTO ROTORE, VERIFICA PORTASPAZZOLE CON CONTROLLO PRESSIONE MOLLE, CONTROLLO USURA MARTELLI PREMISPAZZOLE, VERNICIATURA CON VERNICI IN CLASSE H(180°C), EQUILIBRATURA SECONDO ISO 21940 TORNITURA COLLETTORE CON CONTROLLO ECCENTRITA' ANELLI. IN QUESTO CASO LA CONSEGNA DELL'INTERA MACCHINA PASSA DA N°.9/10 SETTIMANE A 5/7 SETTIMANE DAL RIC. VOSTRO ORDINE S.I.	8100	8100
----	---	---	------	------

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna 9/10 SETTIMANE LL. DAL RIC. VS. ORDINE S.I.
TRASPORTO VS. CARICO

Modalità di pagamento: 50% ALLA CONSEGNA - 50% R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 15 GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C.R.L.

Letto, approvato e accettato.