R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
TEFIN S.C.R.L.
Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° **0274** del **12/05/2020**

Oggetto: *Aggiornamento alla ns. offerta 2020/0129*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 200000274	Data Vs. DDT: 28/04/2020	Altri Rif.: Rich. Sig.Sabbatini - RFQ No. 34680

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014971	GENERATORE ABB AMG500L8 N.106524 KVA.1580 G.750 V.380 A.2400,6 ECCITATRICE V.82 A.8,5	KVA.1580		N.106524

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		CON LA PRESENTE VI RIMETTIAMO L'OFFERTA AGGIORNATA PER LA RIPARAZIONE DEL GENERATORE COME DA VS. RICHIESTA. EMAIL			
Nr	1	GENERATORE ABB AMG 500 L8 Rated Power in KVA 1580 Voltage COME DA VS. SPECIFICASERIAL NUMBER 100522 TO 106524 1) Revisione avvolgimento Statorico 2) Riavvolgimento con costruzione di N.2 poli della ruota polare con estrazione delle vecchie bobine e dell'avvolgimento a gabbia, ricostruzione dell'isolamento di cava delle poli con materiale isolante in cl. Isolamento H(T°.180) ricostruzione di dell'avvolgimento a gabbia dislocato sopra quello dei poli salienti, verniciatura in in VPI dell'intera ruota polare 3) Revisione dell'avvolgimento statorico e rotorico eccitatrice 4) Resinatura dei suddetti avvolgimenti da eseguire in autoclave con resina epossidica certificata con sistema VPT (Vuoto, Pressione e Temperatura) 5) Polimerizzazione in forno con ciclo a temperatura controllata 6) Esecuzione LOOP TEST, sui pacchi lamellari statorici e rotorici, per la rilevazione della corretta circolazione delle EDDY current 7) Esecuzione equilibratura rotore secondo ISO 21940 8) Sostituzione e fornitura Diodi piastra rotante 9) Sostituzione cuscinetti Posteriore 6324 MC3 nella vecchia offerta non era stato considerato gabbia in bronzo perche non si conosceva il tipo 10) Verniciatura epossidica atossica ed essicazione in forno 11) Prove statiche con surge test a 2E+1000 - Prove di resistenza Ohm, prove di isolamento con tensione applicata verso massa sia in DC che in CA - Prova della Qualità dell'isolamento	19000		19000
Nr	1	Riparazione sede albero cuscinetto lato 6324 con riporti a bassa temperatura con leghe di castolin per evitare che l'albero possa piegarsi e rettifica della sede secondo tolleranze SKF	650		650
Nr	1	Ricostruzione convogliatore grasso lato 6324 in acciao c45	470		470
Nr	1	Ricostruzione parziale paragrasso interno e dei suoi labirinti in ghisa	330		330
Nr	1	Riparazione sede cuscinetto sulla calotta con costruzione dima per la centratura della stessa ed inserimento di una boccola in acciao Dm.280	550		550
Nr	1	Fornitura cuscinetto 6324 MC3	680		680

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
TEFIN S.C.R.L.
Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° **0274** del **12/05/2020**

Nr	1	Fornitura e montaggio di n°. 6 Diodi e N°1 varistore	340	340
		PER QUANTO RIGUARDA LA RIPARAZIONE COME DA VS. SPECIFICA VI RIMANDIAMO LE SEGUENTI NOTE:		
		PER QUANTO RIGUARDA IL COLLAUDO ESSENDO LA MACCHINA SUPPORTATA SOLO DA UN LATO DA UN CUSCINETTO A SFERE NON SI PUO' PROVARE SENZA L'ALTRO SUPPORTO CHE E' RAPPRESENTATO DAL MOTORE ENDODERMICO, PER CUI POTREMO IMMAGINARE L'ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO CON UN NOSTRO TECNICO E QUESTO INTERVENTO SARA' QUOTATO A PARTE		
		PER I TEMPI DI CONSEGNA SI PUO' IPOTIZZARE UNA CONSEGNA NELL'ORDINE DELLE QUATTRO SETTIMANE LAVORATIVE, DALL'ARRIVO DEL RAME CHE ATTUALMENTE DOVREBBE ESSERE CONFERMATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO		
		TUTTO QUANTO DESCRITTO RESTA INTESO CHE E' VALIDO SOLO SE LE PROVE MAGNETICHE DEI PACCHI LAMELLARI DIANO ESITO POSITIVO		
		LA PRESENTE SI RIFERISCE SOLO ESCUSIVAMENTE ALLA RIPARAZIONE DEL GENERATORE PER CUI VI PREGHIAMO DI VERICARE TUTTI GLI ALTRI ACCESSORI DELLO STESSO (AVR E QUANT'ALTRO) CHE NE POSSANO PREGIUDICARE IL BUON FUNZIONAMENTO.		
		TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE CITATO VERRA' QUOTATO A PARTE.		

Totale preventivo € 22.020,00 + I.V.A.

Consegna :VEDI DESCRIZIONE
trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: 50% ALL'ORDINE-50% AD AVVISO DI MERCE PRONTA

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.