R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
UNIFER S.p.A.
VIA CAVONI, 3
03024 CEPRANO - FR

Offerta n° **0164** del **10/03/2020**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2/291	Data Vs. DDT: 09/03/2020	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014938	MOTORE SICME P160M2PVA/B3 N.1011/99/1 KW.36/36/33 G.1275/2350/2500 V.400/400/400 A.105/105/96 Ve.200 Ae.5,4/1,9	KW.36/36/33		N.1011/99/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,			
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NU 312 ECP			
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	4	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI E RIPARAZIONE GRIGLIA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		MONTAGGIO DINAMO TACHIMETRIACA DI VS. FORNITURA			
		TOTALE A CORPO EURO 2.300,00 + IVA			
Nr	1	TOTALE GIA' SCONTATO	1900		1900

Totale preventivo € 1.900,00 + I.V.A.

Consegna 4/5GG. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

UNIFER S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.