R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
ACCREDIA

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0258** del **04/04/2013** *SIG.CAVALLI*

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: AQ/074/2013 Data Vs. DDT: 04/04/2013 Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000006188	MOTORE IEG D180L N.39312 KW.92 G.1950 V.460 A.217 Ve.310 Ae.3,9	KW.92		39312

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3400		3400
Nr	1	6311/C3			
Nr	1	NU 313 ECP/C3 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI INDUTTORI DI ARMATURA, SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE RIPARAZIONE CAMPI DI ECCITAZIONE E COMPOUND VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H VERIFICHE MECCANICHE, PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE			
Nr	12	SOSTITUZIONE MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO N.12 SPAZZOLE SA45 12,5X32X40 DI VS. FORNITURA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.400,00 + I.V.A.

Consegna 5/6GG. DAL VS. ORDINE con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.