R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0847** del **24/10/2016** *SIG.CAVALLI*

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: AQ/249/2016	Data Vs. DDT: 21/10/2016	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000005649	MOTORE ANSALDO DH500M15CC3 N.183562/1990 KW.840 G.925 V.460 A.1933 Ve.300 Ae.16,5 IP23 S1	KW.840	ESTRUSORE PRINCIPALE L3	183562

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN OGNI PARTICOLARE	35500		35500
		ANALISI GUASTI			
		LAVAGGIO DI OGNI PARTICOLARE CON IDROPULITRICE			
		ESSICCAZIONE AL FORNO			
		VERIFICA CON SURGE-TEST DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO E STATORICO (CAMPI PRINCIPALI, AUSILIARI E COMPENSAZIONE)			
		VERIFICA DEL COLLETTORE			
		SMONTAGGIO DEL VECCHIO COLLETTORE CON ESTRAZIONE DALL'ALBERO DELLO STESSO E TORNITURA DELLE SALDATURE			
		ESTRAZIONE DI TUTTI I CAMPI DELLA CASSA STATORICA CON BLOCCO AVVOLGIMENTO AUSILIARI E COMPENSAZIONE			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI PRINCIPALI CON RAME ISOLATO A T.200°C E RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CON MATERIALI IN CLASSE H			
		SOSTITUZIONE DI TUTTE LE TERMICHE			
		RICOSTRUZIONE ISOLANTI ESPANSIONI POLARI			
		RICOSTRUZIONE USCITE CAMPI			
		FORNITURA E SMONTAGGIO DI UN NUOVO COLLETTORE CON RAME A BASE ARGENTO CON BANDELLE MODIFICATE PER OVVIARE AL PROBLEMA OCCORSO AL VECCHIO COLLETTORE			
		RICOSTRUZIONE SALDATURE STATORICHE A TIG			
		RICOSTRUZIONE BANDAGGI ROTORE CON POLYGLASS T.200°C			
		IMPREGNAZIONE AVVOLGIMENTO ROTORICO CON DOPPIO CICLO E CON VERNICI E RESINE IN CLASSE H			
		TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE			
		EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 1940			
		RIMONTAGGIO DI TUTTE LE ESPANSIONI POLARI ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA			
		SOSTITUZIONE DI UTTI I PORTASPAZZOLE CON PORTASPAZZOLE MODIFICATI PER CONTENERE UNA SPAZZOLA PIU' ALTA E SOSTEGNO DEL SISTEMA DI PRESSIONE			

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0847** del **24/10/2016** *SIG.CAVALLI*

		VERIFICA DELLA ZONA NEUTRA ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE		
		FORNITURA E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI SKF TIPO NU1036M1C - NU1036M1C E 6036MC3		
Nr	1	FORNITURA E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI SKF TIPO NU1036M1C - NU1036M1C E 6036MC3	2400	2400
		INGRASSAGGIO CON GRASSI COMPATIBILI CON I GRASSI NORMALMENTE USATI DALLA VOSTRA MANUTENZIONE		
		VERIFICHE MECCANICHE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE E SULL'ALBERO, VERIFICA SEDI CHIAVETTE		
		RIMONTAGGIO DI TUTTI I PARTICOLARI		
		COLLAUDO DELLA MACCHINA A VUOTO A REGIME DI VELOCITA' MAX		
		VERIFICA VIBRAZIONI E RUMOROSITA' CUSCINETTI SECONDO ISO 10816		
		VERNICIATURA ESTERNA E COLLAUDO		
		RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COLLAUDO: EQUILIBRATURA, ELETTRICO E VIBRAZIONI		
		OPZIONI:		
		IL COLLETTORE POTREBBE ESSERE RIPARATO ATTRAVERSO DELLE SALDATURE IN CASTOLIN, MA IN QUESTO CASO NON POSSIAMO GARANTIRE LA DURATA NEL TEMPO DEL LAVORO		
		IL COSTO PASSEREBBE DA EURO 37.900,00+IVA A EURO 28.900,00+ IVA		
		SE I CUSCINETTI FOSSERO DI VS. FORNITURA SI DOVRA' DEFALCARE L'IMPORTO DI EURO 2.400,00		

Totale preventivo € 37.900,00 + I.V.A.

Consegna 7/8 SETTIMANE LAVORATIVE FESTIVITA' ESCLUSE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.