R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0493** del **04/07/2018** *SIG.CAVALLI*

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014238	MOTORE SIEMENS 1PH7103-2JD00-0CA0 YF M812808802 B3 433V 9,5A KW.4,7 1350G/min			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DI TIPO BRUSHELESS	1685		1685
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON CONTROLLO FASATURA ENCODER, RESOLVER, REGISTRAZIONE DATI DI FASATURA,			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO TERMICHE KTY84			
		SOSTITUZIONE ENCODER ERN 1387 A 2048 IMPULSI			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6208 2RS C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6308 2RS C3			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		TORNITURA E RETTIFICA PARAGRASSO			
		REVISIONE COMPLETA DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI DUE CUSCINETTI 608 2RS C3			
		RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI			
		COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		VERNICIATURA ESTERNA			

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Certified Rebuilder Electric Motors

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0493** del **04/07/2018**

SIG.CAVALLI

Totale preventivo € 1.685,00 + I.V.A.

Consegna 10GG con trasporto a nostro carico
Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%
Validità 3GG
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.