

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008 Dasa-Rägister

Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 7986 del 20/09/2010

Oggetto:

Data Vs. DDT: 16/09/2010 Altr	ri Rif.:		
	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	0 KW.730	COD.1071	732909/1990
		Potenza MENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732909/1990 KW.730	Potenza Disegni MENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732909/1990 KW.730 COD.1071

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	3300		3300
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6226/C3	204		204
Nr	1	NU 226 ECJ/C3	336		336
Nr	1	NU 230 ECJ/C3	552		552
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E SABBIATURA PORTASPAZZOLE CON ALLINEAMENTO			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DELLE N.48 SPAZZOLE EG367/J 20x32x50			
		(LE SPAZZOLE NUOVE DA VOI FORNITE ERANO 40 PEZZI E NON 48)			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

€ 4.392,00 + I.V.A. Totale preventivo

Consegna 10gg. dal vs. ordine s.i.

Modalità di pagamento: R.B. 60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30/11/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. **POTENZA**

Letto, approvato e accettato.

MOD 7A01 Pagina 1 di 1