



-Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 7990 del 20/09/2010

Oggetto:

Vs. DDT: PZ	Z/242/10	Data Vs. DDT: 16/09/2010	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000007033		NS 1GG6186-0NF40-1VV3-Z W117 G.2460 V420 A304 Ae7,6-5,8	KW117 Ve310-		248581/1997

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2600		2600
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6214/C3	45		45
Nr	1	NU214 ECJ C3	85		85
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE CAMPI			
		SOSTITUZIONE TERMICHE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DELLE N.8 SPAZZOLE EG367/J (8+8)x25x40 DI VS. FORNITURA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.730,00 + I.V.A.

Consegna 20gg. dal vs. ordine s.i.

Modalità di pagamento: R.B. 60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30/11/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. **POTENZA**

Letto, approvato e accettato.

MOD 7A01 Pagina 1 di 1