

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008 Dasa-Rägister

-Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 0801 del 26/09/2011

Oggetto:

Vs. DDT: PZ/268/1	1 Data Vs. DDT: 21/09/2011	Altri Rif.:		
Id. Motore Descr	izione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	DRE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.73 ,5-136 136 G.50-1940 1940-2240 V.31-160 45			738250/1990
315 V	e.310/195 Ae.7,4/5,5			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1500		1500
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGETEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI:			
Nr	1	6214/C3			
Nr	1	NU 315 ECP/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE CON VERIFICA DELLE MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.4 EG40P/J (10+10)x25x36			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

€ 1.500,00 + I.V.A. Totale preventivo

TRASPORTO A VS. CARICO

Consegna 2/3GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. **POTENZA**

Letto, approvato e accettato.

MOD 7A01 Pagina 1 di 1