

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008 Dasa-Rägister

-Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 0039 del 18/01/2012

Oggetto:

Vs. DDT: PZ	/016/12 Data Vs. DI	DT: 17/01/2012 Altri	Rif.:		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009569		-0NG40-1W1-Z N.257575/1997	KW.440		257575
	KW.440 G.1270-1460 V.470 A	995 Ve.310-210 Ae.16,5-13			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-	2100		2100
Nr	2	TEST, CONTROLLO MECCANICO, MONTAGGIO CUSCINETTI: 6220/C3 DI NS. FORNITURA REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE N.20 SPAZZOLE EG367J (12,5+12,5)X32X45 DI VS. FORNITURA VERIFICHE MECCANICHE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

TRASPORTO A VS. CARICO

Consegna 4/5GG. S.I.

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

MOD 7A01 Pagina 1 di 1