R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Preventivo n° **0064** del **28/01/2013**

Oggetto:

Vs. DDT: PZ/023/13	Data Vs. DDT: 25/01/2013	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008410	MOTORE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.737801/ 1990 KW.136 G.2240 V.460 A.315	KW.136	COD.1070	737801/ 1990

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2680		2680
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI:			
Nr	1	6214/C3			
Nr	1	NU 315 E			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE CON VERIFICA DELLE MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.8 EG40P/J (10+10)x25x40			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.680,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.