



Spett.le -

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 0065 del 28/01/2013

Oggetto:

Vs. DDT: PZ	//023/13	Data Vs. DDT:	Altri R	Rif.:		
Id. Motore	Descrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	MOTORE SIEMEN KW.640 G.1415 V	NS 1GH5402-5NJ40-1WV5 ⁷ .470 A.1430	5-Z N.243220/1996	KW.640	COD.1064	243220/1996

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3530		3530
Nr	1	NU 228			
Nr	1	RIPARAZIONE USCITE STATORE REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE MONTAGGIO E ASSESTAMENTO N.40 SPAZZOLE EG367/J (8+8)x32x50 DI VS. FORNITURA RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.530,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01