



Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

TICINETO - AL 15040

n° 0896 del 18/11/2013 Offerta

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: PZ/2	247/13	Data Vs. DDT: 14/11/2013	Altri F	Rif.:		
Id. Motore	Descrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
N		S 1GG5166-0GF46-6VV1-Z 1 KW.0,275-44 G.3000 V.420 A.120Ve	.310-	KW.0,275-44		EJ290683205001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1180		1180
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA			
		COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-			
		TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		SISTEMAZIONE USCITE CAVI STATORE			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO N.8 SPAZZOLE EG367 (5+5)X16X32 DI VS. FORNITURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

€ 1.180,00 + I.V.A. Totale preventivo

R.E.M. s.r.l.

Consegna 2/3GG. S.I. con trasporto a Vostro carico Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3% Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01