



Spett.le -

VIBAC S.P.A. POTENZA ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0898 del 18/11/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: PZ/2	247/13	Data Vs. DDT: 14/11/2013	Altri Rif.:			
Id. Motore	Descrizione		Pote	enza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011848 N	MOTORE SIEMEN	IS 1GG6188-0ND40-1WV3-Z	KW.	0,68-94-94		246875/1997
N	N.246875/1997 KV	V.0,68-94-94 G.10-1390-4600 V.43-47	0-470			
P	A.220-220 Ve.310-	-210 Ae.8,2-6,4 PESO KG.520				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale	
Nr 1		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1380		1380	
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGETEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI:				
Nr	1	6214-2RS1/C3				
Nr	1	NU 214 ECP/C3				
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI				
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H				
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE				
		ASSESTAMENTO N.8 SPAZZOLE EG367J (8+8)x25x32DI VS. FORNITURA				
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA				
		RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SU ENTRAMBE LE CALOTTE				
		VERIFICHE MECCANICHE				
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLALBERO				
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA				

Totale preventivo € 1.380,00 + I.V.A.

Consegna 2/3GG. S.I. con trasporto a Vostro carico Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

Carlo Hofam

Pagina 1 di 1 MOD 7A01