



Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0694 del 04/09/2014

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: PZ/150/14	Data Vs. DDT: 02/09/2014	Altri Rif.:		
ld. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	MENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243 5 V.470 Ve.180-310 Ae.7.8-12	217/1996 KW.640	COD.1065	243217/1996

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON RIPARAZIONE BANDAGGIO.	3825		3825
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA			
		ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NU 228			
Nr	1	6226/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI, RIPARAZIONE USCITE E PONTICELLI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		APPLICAZIONE N.4 TERMICHE			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO N.40 SPAZZOLE EG367/J (8+8)x32x52 DI VS. FORNITURA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		N.B.: SONO ARRIVATE N.16 SPAZZOLE ANZICHE' 40			

Totale preventivo € 3.825,00 + I.V.A.

N.B.: SONO ARRIVATE N.16 SPAZZOLE ANZICHE' 40

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. **POTENZA** 

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01