



Spett.le -

VIBAC S.P.A. POTENZA ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0695 del 04/09/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: P	Z/150/14	Data Vs. DDT: 02/09/2014	Altri R	if.:		
Id. Motore	Descrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000007032	MOTORE SIE	MENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.73291	0/1990	KW.730		732910/1990
	KW.730 G.19	35 V.460 A.1670-1680 Ve310-200Ae13.5-	9.8			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

J		•			
UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	5900		5900
		REVISIONE INDOTTO, RICOSTRUZIONE BANDAGGIO LATO COLLETTORE, CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6226/C3			
Nr	1	NU 226			
Nr	1	NU 230			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		APPLICAZIONE N.4 TERMICHE			
		RIPAZIONE USCITE			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE, SOSTITUZIONE 30 MARTELLI PREMISPAZZOLE BACHELITE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DELLE N.48 SPAZZOLE EG40P 10+10x32x52			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.900,00 + I.V.A.

N.B.: SONO ARRIVATE N.40 SPAZZOLE ANZICHE' 48

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01