



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0610 del 21/09/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: PZ/226/20		Data Vs. DDT: 18/09/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000011735	MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243219/1996 KW.640 G.10,,,1230 V.19-470 A.1430 Ve.310-180 Ae.12-7,8 KG.3500	KW.640		243219/1996	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN OGNI PARTICOLARE ANALISI GUASTI LAVAGGIO DI OGNI PARTICOLARE CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO VERIFICA CON SURGE-TEST DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO E STATORICO (CAMPI PRINCIPALI, AUSILIARI E COMPENSAZIONE) VERIFICA DEL COLLETTORE ESTRAZIONE DI TUTTI I CAMPI DELLA CASSA STATORICA CON BLOCCO AVVOLGIMENTO AUSILIARI E ECCITAZIONE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI COMPENSAZIONE E RECUPERO BOBINE CAMPI PRINCIPALI CON RAME ISOLATO A T.200°C E RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CON MATERIALI IN CLASSE H SOSTITUZIONE DI TUTTE LE TERMICHE RICOSTRUZIONE ISOLANTI ESPANSIONI POLARI RICOSTRUZIONE USCITE CAMPI VERIFICA SALDATURE SUL COLLETTORE DEL ROTORE VERIFICA BANDAGGI ROTORE CON POLYGLASS T.200°C IMPREGNAZIONE AVVOLGIMENTO ROTORICO CON DOPPIO CICLO E CON VERNICI E RESINE IN CLASSE H TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 21940 RIMONTAGGIO DI TUTTE LE ESPANSIONI POLARI ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA REVISIONE DI TUTTI I PORTASPAZZOLE E VERIFICA DEL SISTEMA DI PRESSIONE SPAZZOLE VERIFICA DELLA ZONA NEUTRA ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE FORNITURA E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI TIPO 6226C3 E NU228ECMLC3 INGRASSAGGIO CUSCINETTI CON GRASSI COMPATIBILI CON I QUELLI NORMALMENTE USATI DALLA VOSTRA MANUTENZIONE	20350	20350



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0610 del 21/09/2020

VERIFICHE MECCANICHE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE E  
SULL'ALBERO, VERIFICA SEDI CHIAVETTE  
RIMONTAGGIO DI TUTTI I PARTICOLARI  
COLLAUDO DELLA MACCHINA A VUOTO A REGIME DI VELOCITA'  
MAX  
VERIFICA VIBRAZIONI E RUMOROSITA' CUSCINETTI SECONDO ISO  
10816  
VERNICIATURA ESTERNA E COLLAUDO  
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COLLAUDO: EQUILIBRATURA,  
ELETTRICO E VIBRAZIONI  
OPZIONI:

IL MOTORE NUOVO NON E' Più IN PRODUZIONE E PROPONIAMO  
NEL CASO VOLESTE COMPRARE IL MOTORE NUOVO IL SEGUENTE  
MOTORE SICME:

Motori a corrente continua SICME protezione IP 23 S Isolamento  
classe H serv S1  
Ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore (V400/50hz) + filtro  
Sistema di controllo mancata ventilazione  
Predisposizione attacco dinamo portelle di ispezione trasparenti  
Avvolgimento di compensazione cuscinetto anteriore a rulli (se richiesto)  
Eccitazione 310...180 V forma costruttiva B 3

Nr	1	Motore sopra descritto in altezza d'asse 400 RA 400 KR PVA/B3 Albero motore 130x250 mm	58125	58125
----	---	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

CONSEGNA 12 SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE SALVO  
IMPREVISTI

Nr	1	Motore sopra descritto in altezza d'asse 355 tipo. RA 355 KR7 PVA/B3 Albero motore 110x210 mm	48125	48125
----	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

CONSEGNA 12 SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE SALVO  
IMPREVISTI

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna per la riparazione del motore 3/4 settimane dall'arrivo del rame che si stima nell'ordine delle 3 settimane s.i.  
Consegna: Vs carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità:30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.