



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le _____

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Off.rev A n° 0610 del 21/09/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: PZ/226/20	Data Vs. DDT: 18/09/2020	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011735	MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243219/1996 KW.640 G.10,,,,1230 V.19-470 A.1430 Ve.310-180 Ae.12-7,8 KG.3500	KW.640		243219/1996

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN OGNI PARTICOLARE LAVAGGIO DI OGNI PARTICOLARE CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO VERIFICA CON SURGE-TEST DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO E STATORICO (CAMPI PRINCIPALI, AUSILIARI E COMPENSAZIONE) VERIFICA DEL COLLETORE ESTRAZIONE DI TUTTI I CAMPI DELLA CASSA STATORICA CON BLOCCO AVVOLGIMENTO AUSILIARI E ECCITAZIONE SOSTITUZIONE DI TUTTE LE TERMICHE RICOSTRUZIONE ISOLANTI ESPANSIONI POLARI RICOSTRUZIONE USCITE CAMPI VERIFICA SALDATURE SUL COLLETORE DEL ROTORE VERIFICA BANDAGGI ROTORE CON POLYGLASS T.200°C IMPREGNAZIONE AVVOLGIMENTO ROTORICO CON DOPPIO CICLO E CON VERNICI E RESINE IN CLASSE H TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETORE EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 21940 RIMONTAGGIO DI TUTTE LE ESPANSIONI POLARI ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA REVISIONE DI TUTTI I PORTASPAZZOLE E VERIFICA DEL SISTEMA DI PRESSIONE SPAZZOLE VERIFICA DELLA ZONA NEUTRA ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE FORNITURA E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI TIPO 6226C3 E NU228ECMLC3 INGRASSAGGIO CUSCINETTI CON GRASSI COMPATIBILI CON I QUELLI NORMALMENTE USATI DALLA VOSTRA MANUTENZIONE VERIFICHE MECCANICHE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE E SULL'ALBERO, VERIFICA SEDI CHIAVETTE RIMONTAGGIO DI TUTTI I PARTICOLARI COLLAUDO DELLA MACCHINA A VUOTO A REGIME DI VELOCITA' MAX	20350	20350



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Off.rev A n° 0610 del 21/09/2020

VERIFICA VIBRAZIONI E RUMOROSITA' CUSCINETTI SECONDO ISO 10816

VERNICIATURA ESTERNA E COLLAUDO

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COLLAUDO: EQUILIBRATURA, ELETTRICO E VIBRAZIONI

OPZIONI:

IL MOTORE NUOVO NON E' Più IN PRODUZIONE E PROPONIAMO NEL CASO VOLESTE COMPRARE IL MOTORE NUOVO IL SEGUENTE MOTORE SICME:

Motori a corrente continua SICME protezione IP 23 S Isolamento classe H serv S1

Ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore (V400/50hz) + filtro

Sistema di controllo mancata ventilazione

Predisposizione attacco dinamo portelle di ispezione trasparenti

Avvolgimento di compensazione cuscinetto anteriore a rulli (se richiesto)

Eccitazione 310...180 V forma costruttiva B 3

Nr	1	Motore sopra descritto in altezza d'asse 355 tipo. RA 355 KR7 PVA/B3 Albero motore 110x210 mm	48125	48125
----	---	--	-------	-------

CONSEGNA 12 SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI

Nr	1	Motore sopra descritto in altezza d'asse 400 RA 400 KR PVA/B3 Albero motore 130x250 mm	58125	58125
----	---	---	-------	-------

CONSEGNA 12 SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI

COME ULTIMA ALTERNATIVA SI PUO PENSARE DI REVISIONARE IL MOTORE CON LA SOST. DI ALCUNI PARTICOLARI TENENDO PRESENTE CHE COMUNQUE L'ISOLAMENTO DELLO STATORE NON SALE OLTRE I 35 MHOMS E CHE QUINDI NON POSSIAMO GARANTIRE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA NEL TEMPO. LE LAVORAZIONI NECESSARIE SONO SOTTO DESCRITTE

SMONTAGGIO E LAVAGGIO MOTORE CON IDROPULITRICE -
ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA

VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA'
DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA
ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO

CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO
NORME ISO 1940

RICOSTRUZIONE ISOLANTI IN NOMEX DEI 4 CAMPI DI ARMATURA
CON VERNICIATURA IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO

REVISIONE DI 4 CAMPI ARMATURA CON VERNICIATURA IN CL H ED
ESSICAZIONE AL FORNO

TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE DI RAME

VERIFICA DI ENTRAMBE LE SEDI DEI CUSCINETTI SULLE CALOTTE

REVISIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO E VERNICIATURA ISOLANTE
IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Off.rev A n° 0610 del 21/09/2020

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO NU228
ECM L1C3
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO
OPPOSTO GIUNTO 6226 C3
CONSEGNA IN QUESTO CASO 2/3 SETTIMANE DAL VS. ORDINE
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
SMONTAGGIO PORTASPAZZOLE E SABBIAATURA INDUSTRIALE
MONTAGGIO PORTASPAZZOLE E ASSESTAMENTO DELLE
SPAZZOLE NUOVE DA VOI FORNITE
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna per la riparazione del motore 3/4 settimane dall'arrivo del rame che si stima nell'ordine delle 3 settimane s.i.
Consegna: Vs carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità:30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.