



ARIA S.r.l.

UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)

UL3 - Loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)

DISCIPLINARE TECNICO

Fornitura carrelli elevatori e servizio di manutenzione "on site"

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3	16/05/2013	ILIR DHIMA	ILIR DHIMA	PAOLO MASSARINI
				

INDICE

Art 1: Oggetto	3
Art 2: Luogo e termini di consegna	3
Art 3: Descrizione della fornitura / interventi	3
3.1 Specifiche generali	3
3.2 Specifica di fornitura	3
3.3 Specifica di fornitura Attrezzature supplementari	5
- n.01 prolunghe per forche di lunghezza nel range 2.600 mm – 3.000 mm;	5
- n.01 benna idraulica con applicazione mediante attacchi rapidi all' impianto di sollevamento.	5
3.4 Specifica del Servizio di manutenzione preventiva e assistenza triennale	5
3.4.1 Descrizione del servizio	6
3.4.5 Lavorazioni in loco e/o officina compreso la fornitura materiali a piè d'opera.....	7
Art.4: Importo contrattuale	7
6) PERMUTA CARRELLO: la fornitura individuata all'oggetto include l'offerta di permuta carrello elevatore di proprietà ARIA nello stato in qui si trova;.....	10
Art. 5: Trasporto / consegna e ritiro	10
Art. 6: Durata del contratto	10
Art. 7: Collaudo/verifica e fatturazione	10
7.1 Fornitura carrello e attrezzatura	10
7.2 Attività di manutenzione	11
Art. 8: Oneri a carico dell'Appaltatore	12
Art. 9: Penali	12
Art. 10: Modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione	13
Le modalità di presentazione dell' offerta e di aggiudicazione sono descritte nell' Allegato 3.	13
Art. 11: Risoluzione.....	13

Art 1: Oggetto

Il presente disciplinare regola la fornitura di un carrello elevatore di portata 35 q.li e il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria del veicolo stesso da svolgersi presso le sedi ARIA S.r.l. indicate nel successivo Art. 2. Le manutenzioni straordinaria potrà eseguirsi presso officina specializzata.

Art 2: Luogo e termini di consegna

Presso l'Impianti di ARIA S.r.l.,

Impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)

Impianto UL3 - loc. Valle Porchio, cap. 03040 San Vittore del Lazio (FR)

Art 3: Descrizione della fornitura / interventi

3.1 Specifiche generali

Il contratto d'appalto prevederà le seguenti attività :

- fornitura nuovi carrelli elevatori;
- fornitura accessori;
- ritiro in permuta carrelli elevatori usati di proprietà ARIA
- manutenzione programmata, manutenzione straordinaria;
- manutenzione straordinaria urgente (pronto intervento);
- manutenzioni in officina e/o fornitura in opera di parti di ricambio pertinenti le attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore rimane unico responsabile della organizzazione del servizio e delle procedure operative e indicherà un proprio referente (Responsabile del Servizio) quale interlocutore per la gestione delle attività previste dal contratto d'appalto.

Tutte le attività dovranno essere subordinate e vincolate alle esigenze di ARIA srl.

3.2 Specifica di fornitura

La fornitura individuata all'oggetto include l'offerta di n. 2 carrelli elevatori a forche frontale, con portata nominale di 35 q.li destinati a:

n. 01 consegna presso impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)

n. 01 consegna presso impianto UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)

Di seguito sono elencate le specifiche tecniche richieste:

- motorizzazione a scoppio con alimentazione diesel;
- dotazione di faro lampeggiante e avvisatore acustico di retromarcia;
- dimensioni: lunghezza totale massima escluso forche 3000 mm, larghezza totale massima 1200 mm;
- cambio automatico;
- freno di servizio elettromeccanico;
- lunghezza della piastra porta forche nel range 1.200 mm – 1.350 mm;
- traslazione automatica della piastra porta forche;
- portata nominale garantita con baricentro del carico a una distanza minima di 500 mm dalla verticale della forca;
- altezza minima di sollevamento del carico nominale 3000 mm;
- gommatura di tipo 'piena superelastica' anteriore e posteriore;
- *range* minimo di inclinazione della piastra porta forche avanti/dietro pari a 6-8 gradi/8-10gradi;
- larghezza forche in dotazione nel range 110 mm – 130 mm;
- lunghezza forche in dotazione nel range 1.000 mm – 1.200 mm;
- Rumorosità, valore medio per il conducente massimo 76 dB(A)

Cabina conducente

- Abitacolo chiuso, dotato di parabrezza, lunotto posteriore, vetro superiore e portiere incernierate.
- Portiere incernierate posteriormente, ad ampia apertura, con finestrini scorrevoli.
- Tergicristalli ad ampio raggio sia per il parabrezza che per il lunotto posteriore.
- Retrovisore interno e specchietti esterni infrangibili.
- Sedile conducente con ammortizzamento ad aria, con riscaldamento, supporti lombari, e schienale allungabile.

Elementi di comando

- Selezione della marcia mediante comando a doppio pedale.
- Azionamento funzioni idrauliche mediante joystick o minileve.

Allestimento elettrico

- Impianto di illuminazione di tipo automobilistico, idoneo anche per la circolazione stradale del carrello.
- Fari di lavoro anteriori e posteriori

Impianto idraulico

- Impianto idraulico supplementare per il comando delle attrezzature (pinza balle ganasce + benna idraulica) mediante attacchi rapidi all'impianto di sollevamento.
- Serbatoio olio per l'attenuazione dei contraccolpi nel sistema idraulico.

Motore

- Radiatore ad alveoli maggiorati con filtro aria supplementare per l'impiego del carrello in ambienti polverosi.

3.3 Specifica di fornitura Attrezzature supplementari

È richiesto contestualmente la fornitura dei seguenti elementi:

➤ consegna presso impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)

- n.01 prolunghe per forche di lunghezza nel range 2.600 mm – 3.000 mm;
- n.01 benna idraulica con applicazione mediante attacchi rapidi all' impianto di sollevamento.

➤ consegna presso impianto UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)

- n.01 prolunghe per forche di lunghezza nel range 2.600 mm – 3.000 mm;
- n.01 benna idraulica con applicazione mediante attacchi rapidi all' impianto di sollevamento.

3.4 Specifica del Servizio di manutenzione programmata e assistenza triennale

È richiesta assistenza in campo con formula "manutenzione programmata", con piano delle attività disciplinato secondo il libretto di manutenzione del veicolo. Tale manutenzione deve assicurare la completa efficienza strutturale e integrità di esercizio; sono richieste inoltre tutte le verifiche di legge riguardo al controllo periodico di funi/catena e, in generale, ogni organo di sollevamento correlato con i carrelli elevatori.

Il servizio dovrà essere garantito per le macchine come di seguito specificato:

➤ presso impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)

- n.01 carrello elevatore marca YALE modello GDP 25 RF (già in possesso della Società)
- n.01 carrello elevatore di fornitura in oggetto art. 3.2 del presente CSA

➤ presso impianto UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)

- n.01 carrello elevatore diesel di marca HYUNDAI 40DS matricola HHIHV08CA0000019 (già in possesso della Società)
- n.01 carrello elevatore di fornitura in oggetto art. 3.2 del presente CSA

3.4.1 Descrizione del servizio

Nell' Allegato 2) **Tabella descrittiva dei controlli** al presente disciplinare sono riportate le attività di manutenzione preventiva. I controlli sono suddivisi in 2 categorie : sicurezza e funzionalità.

Il programma della manutenzione preventiva **consiste** di una serie di interventi trimestrali, effettuati da tecnici specializzati volti ad effettuare controlli sulla macchina relativi a:

- o funzionalità, rilevando periodicamente le condizioni di funzionamento come previsto dal Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal costruttore;
- o dotazioni di sicurezza, espletando le verifiche stabilite dalle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008).

Il programma della manutenzione preventiva **comprende** inoltre, registrazioni, piccole riparazioni e sostituzioni di pezzi di consumo.

Il programma della manutenzione programmata **dove** ;

- o garantire la continuità dei processi logistici che si avvalgono delle Macchine;
- o minimizzare l'incidenza negativa sul business di eventuali anomalie delle Macchine
- o garantire il rispetto dei requisiti di manutenzione imposti da norme e regolamenti conformemente alle disposizioni previste nei manuali di uso e manutenzione.

3.4.2 Metodologia del servizio di manutenzione programmata

Il Programma di Service deve essere garantito da Tecnici specializzati in grado di realizzare lavorazioni ad alto standard di qualità ed affidabilità, di comprovata esperienza nell' esecuzione di interventi di manutenzione su carrelli di ogni marca.

A fronte di ciascun intervento i Tecnici devono attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli e devono rilasciare un' apposita reportistica, distinta per ciascuna macchina, che consenta di tracciare l'esito dei controlli eseguiti – distinguendo i controlli delle dotazioni di sicurezza e di funzionalità dalle eventuali riparazioni e/o necessità rilevate.

3.4.3 Esclusioni del servizio di manutenzione programmata

Non sono inclusi nel Programma di manutenzione programmata le riparazioni dei gruppi indicati di seguito:

- motori diesel, pompa iniezione ed iniettori, motorini avviamento, alternatore;
- motori elettrici;
- impianti elettrici ed elettronici;
- cambio;
- ponte differenziale;
- gruppo di sollevamento ed attrezzature;

- impianti idraulici, pompe cilindri idraulici, distributori, valvole.

3.4.4 Procedura di gestione degli interventi di manutenzione programmata e non programmata

In caso di attività in regime programmato, non programmato e/o di pronto intervento, derivante da malfunzionamenti o guasti accidentali, ARIA srl potrà richiedere anche verbalmente all'Appaltatore, nella persona del Responsabile del Servizio, l'esecuzione di attività che si rendano assolutamente necessari per garantire la continuità di marcia e/o la messa in sicurezza della macchina.

Dette disposizioni saranno confermate per iscritto con ordine di servizio (modulo ODS) entro le 12 ore successive, via e-mail o fax.

L'Appaltatore in caso di richiesta intervento non programmato e/o di pronto intervento, dovrà attivarsi e garantire l'intervento, con attrezzatura e personale (in numero idoneo per garantire in minor tempo la conclusione dell'intervento), in un tempo massimo di 12 h dalla chiamata.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente i recapiti dei delegati resi disponibili al servizio di pronto intervento, in modo da garantire l'efficienza del servizio per tutta la durata del contratto.

3.4.5 Lavorazioni in loco e/o officina compreso la fornitura materiali a piè d'opera

L'Appaltatore deve rendersi disponibile, in accordo alle esigenze programmate e/o contingenti di ARIA ad effettuare la manutenzione in loco e/o officina, compreso la fornitura di materiali a piè d'opera.

I prezzi per la manodopera e fornitura, saranno quelli riportati nell'allegato offerto in sede di gara.

Art.4: Importo contrattuale

L'importo complessivo del contratto risulta composto dalla somma degli importi di cui ai seguenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) così come specificato nella **scheda offerta** allegata al presente CSA che l'Appaltatore dovrà compilare in ogni sua parte ai fini della partecipazione alla gara.

1) I PREZZI OFFERTI NELLA LISTA OFFERTA FORNITURA: ottenuto dalla somma offerta nuovi carrelli e accessori

2) IMPORTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'importo è ottenuto dalla somma dei singoli interventi trimestrali per tutta la durata del contratto riportati nella LISTA DEI PREZZI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ottenuto calcolando sull'importo offerto a base di gara.

3) IMPORTO LAVORI ACCESSORI, COMPLEMENTARI E FORNITURE IN OPERA

L'importo è ottenuto dalla somma dei prodotti tra le varie quantità riferite alle lavorazioni riportate nella LISTA DEI PREZZI ELENCO ATTIVITA'ottenuto calcolando sull'importo offerto a base di gara delle lavorazioni.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolati per le lavorazioni incluse nella lista ammonta a;

- **Oneri della sicurezza Impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini,23 Terni (TR)**
- € 300,00 (Trecento novantatré /00).

- **Oneri della sicurezza Impianto UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)**
- € 500,00 (Cinquecento /00).

4) IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA intesi come lavorazioni non previste, ma comunque necessarie ai fini della perfetta riuscita degli interventi di manutenzione e non valutabili a misura . Tali lavorazioni potranno essere ordinate da ARIA Srl e l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire la mano d'opera anche per prestazioni frazionate.

L'importo dei lavori in economia e spese generali al netto del ribasso % offerto, sarà calcolato sul costo orario della mano d'opera vigente al momento della prestazione in economia al quale andranno sommati il 25% per utili, ammonta a:

- **Importo lavori in economia Imp. UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini,23 Terni (TR)**
- € 15.000,00 (Quindicimila /00)

- **Importo lavori in economia Imp. UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)**
- € 15.000,00 (Quindicimila /00)

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolati per le lavorazioni in economia ammontano:

- **Oneri della sicurezza Impianto UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini,23 Terni (TR)**
- € 192,00 (Cento novantadue /00).

- **Oneri della sicurezza Impianto UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)**
- € 284,00 (Duecento ottantaquattro /00).

L'importo destinato ai lavori in economia, eventualmente richiesti da ARIA Srl nel corso dell'Appalto, non essendo in alcun modo vincolante per ARIA srl, non costituirà motivo per l'Appaltatore di rescissione del contratto o di richiesta di indennizzi di qualsiasi specie. Ai fini dell'importo contrattuale oltre alla somma degli importi per i lavori e dei lavori in economia, così come definiti ai punti precedenti, concorrono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Da quanto esposto ai paragrafi precedenti si ricava quindi che l'importo contrattuale dell'Appalto, risulterà dalla somma dell'importo fornitura, dai lavori offerti dall'Appaltatore in sede di gara, dell'importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dell'importo per le lavorazioni in economia e dell'importo per i lavori complementari.

L'importo degli oneri della sicurezza, calcolato per tutte le prestazioni previste in appalto, ammonta quindi a **€ 1'276,00** (Milleduecentosettantasei /00).

Tale importo desunto dalla valutazione dei rischi conseguenti alle procedure esecutive che l'Impresa deve adottare per la realizzazione delle lavorazioni tipo riportate nel D.U.V.R.I. , facente parte integrante del presente CSA, deve considerarsi fisso ed invariabile e sarà applicato in percentuale ai prezzi di tutte le tipologie di lavoro oggetto dell'Appalto componenti le singole commesse.

5) IMPORTO FORNITURA RICAMBI intesi come forniture non previste, ma comunque necessarie ai fini della perfetta riuscita degli interventi di manutenzione e non valutabili a misura.

Le forniture ricambi potranno essere ordinate dal D.L. e l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire i ricambi anche per fornitura frazionata.

L'importo delle forniture al netto del listino di marca carrello, sarà calcolato con l'applicazione percentuale unica offerto in fase di gara, ammonta a:

- **Importo fornitura ricambi Imp. UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini,23 Terni (TR)**

- € 21.000,00 (Ventunomila /00)

- **Importo fornitura ricambi Imp. UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)**

- € 21.000,00 (Ventunomila /00)

6) PERMUTA CARRELLO: la fornitura individuata all'oggetto include l'offerta di permuta carrello elevatore di proprietà ARIA nello stato in cui si trova;

➤ **Permuta carrello Imp. UL1 - Loc. Maratta Bassa, Via G. Ratini, 23 Terni (TR)**

- n.01 Carrello elevatore diesel marca SIBICAR modello RDP 30

➤ **Permuta carrello Imp. UL3 - loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR)**

- n.01 Carrello elevatore diesel marca SIBICAR modello RDP 25

L'offerta della permuta non potrà essere minore / uguale 0,00 €

Art. 5: Trasporto / consegna e ritiro

Il trasporto risulta interamente a carico dell'Appaltatore, con consegna/ritiro franco impianti ARIA S.r.l..

Le fasi di carico e scarico c/o lo stabilimento ARIA S.r.l. saranno svolte a carico dell'Appaltatore.

La consegna dovrà avvenire **entro 60 gg.** solari data ricevimento ordine.

n.b. il ritiro del carrello in conto permuta dovrà coincidere con data consegna del nuovo carrello.

Art. 6: Durata del contratto

La durata del contratto d'appalto è stabilita in mesi 36 mesi a decorrere dal verbale di consegna del carrello.

Il contratto è rinnovabile per un massimo di mesi 12 agli stessi patti e condizioni.

I lavori appaltati in base alle prescrizioni del presente C.S.A. e con l'applicazione dei prezzi indicati nella lista dei prezzi ed offerta economica si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Impresa per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte. I prezzi offerti comprendono inoltre i tempi di richiesta del permesso di lavoro, la messa in sicurezza, così come l'utilizzo dei mezzi di trasporto, ecc.

In ogni caso, sia la data di inizio sia la durata del singolo lavoro saranno esplicitati nell'Ordine di Servizio di affidamento di ciascuna commessa.

Art. 7: Collaudo/verifica e fatturazione

7.1 Fornitura carrello e attrezzatura

È previsto, a seguito della consegna dell'attrezzatura c/o l'impianto ARIA S.r.l. entro e non oltre 72 h solari, da concordare con l'Appaltatore un collaudo funzionale in contraddittorio.

A seguito, sarà redatto un apposito verbale, indicante l'esito del collaudo eseguito : in caso di esito positivo, si potrà procedere al benestare alla fatturazione, fermo restando tutte le garanzie di legge in vigore.

La comunicazione del riferimento di 'entrata merci' corrispondente, sarà trasmesso all'Appaltatore solo a conclusione dell'iter specificato.

È prevista la fatturazione in unica soluzione del corrispettivo riferito all'**Art 4, punto 1**, a seguito di esito positivo del collaudo funzionale, con pagamento secondo standard ACEA SpA.

7.2 Attività di formazione

Per ciascuna sede di consegna carrello/attrezzatura, impianto UI1, UI2 e UI3, il fornitore dovrà gestire e attuare corsi di formazione teorico-pratici per operatori di carrelli elevatori, che dovranno possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dall'accordo Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle attrezzature di lavoro in attuazione dell'art. 73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazione, approvato in data 22 febbraio 2012, per quanto concerne l'attrezzatura di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti, l'organizzazione dei corsi, l'articolazione del percorso formativo, la metodologia didattica, la durata, i programmi dei corsi, gli attestati, le verifiche finale, ecc.

Il fornitore dovrà attuare e gestire minimo due corsi per ciascuna sopracitata sede.

7.3 Attività di manutenzione

La Soc. ARIA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento dei servizi; qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione dei lavori, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, ARIA si riserva la facoltà di intervenire richiedendo all'Appaltatore una verifica immediata dello sviluppo delle attività.

Nel caso in cui tali difformità riscontrate siano tali da causare danni di qualsiasi genere all'impianto e/o pericolo ai lavoratori, ARIA si riserva la facoltà di sospendere immediatamente le attività, e di applicare le penali di cui all'Art. 14.

Con cadenza trimestrale, con inizio 90 gg solari dalla data di avvenuto collaudo funzionale, a seguito di redazione del rapporto di intervento e compilazione del registro di verifica dell'attrezzatura, con liquidazione a 60 gg d. ff.m, è prevista la fatturazione del 8.33 % del corrispettivo riferito all'**Art 4, punto 2**

Con consuntivo, data fine mese di avvenuto intervento, a seguito di redazione del rapporto di intervento per l'attrezzatura, con liquidazione a 60 gg d. ff.m, è prevista la fatturazione riferito all'**Art 4, punto 3 e 4**.

Art. 8: Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono considerati a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri, ricompresi nei prezzi contrattuali:

- a. la gru, il carrello elevatore, bilico, carrello, furgoni e tutte le attrezzature fisse e mobili necessarie per il trasporto e/o l'esecuzione delle attività; l'Appaltatore è obbligato a fornire autocertificazione attestante che tutte le attrezzature introdotte nell'impianto ARIA, e utilizzate per lo svolgimento dei lavori, siano conformi alla normativa vigente di settore. ARIA si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione in ingresso e all'interno del cantiere per verificarne la conformità: in caso di esito negativo, saranno applicate le penali previste al successivo Art. 9;
- b. il materiale di consumo correlato con l'esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare;
- c. la cernita per tipologia e deposito negli appositi contenitori predisposti nei vari reparti;
- d. la pulizia del aria di lavoro, che dovrà essere sempre restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato; in caso di non rispetto di questa disposizione, il Responsabile del servizio manutenzione di ARIA provvederà a far svolgere le pulizie e/o ripristini necessari da altra impresa appaltatrice, addebitandone il costo all'Appaltatore;
- e. fornitura dei ricambi nuovi e/o ripristinati necessari alla manutenzione, in accordo alla tipologia e alle quantità verificate; ogni attività di trasporto, dal punto di resa a piè d'opera, è da considerarsi a carico dell'Appaltatore. I ricambi smontati dall'impianto, così come quelli nuovi eventualmente non utilizzati, devono essere restituiti presso il magazzino ARIA nelle condizioni di smontaggio e/o prelievo;
- f. il trasporto di tutte le attrezzature dell'Appaltatore.
- g. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni oggetto del contratto.
- h. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Capo cantiere
- i. la trasmissione iniziale alla D.L. di, copia dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi e la trasmissione periodica, con cadenza quadrimestrale, di copia (da verificare con l'originale ovvero autenticata) dei relativi versamenti contributivi; il rapportino giornaliero del personale presente in cantiere

Eventuali ritardi nello svolgimento delle attività, derivanti da indisponibilità di attrezzatura e/o personale, saranno quantificati da ARIA e addebitati i relativi costi all'Appaltatore, così come i danni arrecati per incuria o uso improprio di attrezzature e mezzi

Art. 9: Penali

Per le attività previste dal presente C.S.A. si applicheranno le seguenti penali di seguito specificate:

in caso di richiesta in pronto intervento, per un ritardo oltre le 24 ore (art. 3.2) e fino a 48 ore eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

- per ritardo nello svolgimento dei lavori di manutenzione, correlati all'esecuzione delle attività dell'Appaltatore, sarà applicata una penale fissata in € 500 (cinquecento/00) per giorno o frazione di giorno di ritardo oltre 48 ore dal momento della richiesta stessa;
- per necessità di ripristino e/o manutenzioni di impianti e/o sistemi a causa di danni derivanti dalle attività dell'appaltatore, ARIA ha la facoltà di ripristinare la corretta funzionalità e addebitare i costi sostenuti dall'appaltatore;
- multa di € 500 per uso di attrezzatura non conforme, e di € 1.000 per sospensione dello svolgimento delle attività per evidente violazione delle normative di sicurezza.

Le penali relative alle singole commesse verranno annotate nel Registro di Contabilità in corrispondenza ad ogni S.A.L. mensile ; l'importo globale verrà trattenuto in sede di conto finale. Si precisa che, per ogni singola commessa, qualora il ritardo superi del 30% il tempo assegnato, ARIA ha facoltà di sospendere l'esecuzione del lavoro da parte dell'Appaltatore e di proseguirlo con personale proprio o di altra Ditta addebitando all'Appaltatore, oltre le penalità maturate, l'eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al primo capoverso del presente articolo superi il 10% dell'importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli lavori, ARIA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando all'Impresa gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al fornitore a mezzo fax o e-mail.

Art. 10: Modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione

Le modalità di presentazione dell' offerta e di aggiudicazione sono descritte nell' Allegato 3.

Art. 11: Risoluzione

Per qualsiasi delle eventualità citate nel presente disciplinare tecnico, in caso di risoluzione del contratto, ARIA procederà con semplice provvedimento amministrativo, riservandosi inoltre la facoltà di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente al mancato svolgimento del servizio o alla non rispondenza alle caratteristiche richieste.