

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 1

ID _ idh _ 002 rev.2



Impianto di termovalorizzazione

A.R.I.A. S.r.l.

UL3

Loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR) UL1

via G. Ratini, 23 cap. 05100 Terni

PREZZIARIO LAVORI ELETTRO-STRUMENTALI

	DATA	REDATTO Responsabile Unità Manutenzione ARIA	VISTO Gest. Operativa tecnica UL3	APPROVATO Responsabile Impianto UL3
	18/02/2013	Ing I. Dhima	Ing M. Petea	Ing P. Massarini
2		Muye		

Pagina 1 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 2

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

INDICE

GENERALITA'

1.	Premessa	Pag.	4
2.	Termini tecnici	"	4
3.	Documentazione di progetto	"	9
4.	Prescrizioni tecniche di montaggio	"	9
5.	Montaggio dell'impianto	"	11
6.	Oneri a carico dell'Appaltatore	"	13
7.	Materiali	"	15
8.	Verifica delle opere	"	15
9.	Completamento meccanico dell'impianto	"	19
10.	Collaudi e garanzie	"	17
11.	Commissioning	"	17
12.	Fornitura di materiali di consumo e di accessori di		
	montaggio per lavori a constatazione	"	17
13.	Codici prezziario	"	18
14.	Esempi di contabilizzazione	"	18
15.	Applicazione codici	"	18

SEZIONI

Parte Prima - LAVORI A MISURA

Sez. 01 - Posa strumenti in campo	Pag	j. 23
Sez. 02 - Posa strumenti su quadri ed armadi	"	44
Sez. 03 - Posa tubazioni portacavi	"	48
Sez. 04 - Posa scatole e cassette	"	55
Sez. 05 - Posa cavi elettrici e conduttori di terra	"	59
Sez. 06 - Allacciamenti cavi e conduttori di terra	"	72
Sez. 07 - Connessioni cavi e conduttori di terra	"	79
Sez. 08 - Posa rete aria alimentazione strumenti	"	86
Sez. 09 - Posa tubazioni di collegamento pneumatico	"	92
Sez. 10 - Posa di tubazioni di collegamento al processo e		
tracciamento vapore	"	95
Sez. 11 - Allacciamenti tubazioni	"	99
Sez. 12 - Posa accessori	"	103
Sez. 13 - Posa quadri	"	106
Sez. 14 - Posa armadi e contenitori	"	109
Sez. 15 - Posa morsettiere elettriche e pneumatiche	"	112
Sez. 16 - Cablaggi pneumatici	"	115
Sez. 17 - Cablaggi elettrici	"	119

Pagina 2 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 3

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

Sez. 18 - Posa in opera di dischi di misura, di limitazione		
di portata e di rottura	Pag.	123
Sez. 19 - Esecuzione filettature su tubazioni	"	126
Sez. 20 - Esecuzione saldature su tubazioni	"	128
Sez. 21 - Costruzione termoelementi	"	130
Sez. 22 - Taratura, revisione e ricondizionamento	"	131
strumenti ed allineamento catene di regolazione		
Sez. 23 - Taratura, revisione e ricondizionamento valvole	"	137
Sez. 24 - Opere in ferro	"	143
Sez. 25 - Opere edili	"	155
Parte Seconda – LAVORI DI MANUTENZIONE	"	167
Sez. 26 - Lavori manutenzione	"	168
Parte Terza - LAVORI A CONSTATAZIONE		
Premessa	"	188
Sez. 27 - Prestazioni ad unità di durata	"	189
Parte Quarta – NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA		
Sez. 28 - Noleggio di mezzi d'opera	"	197

Pagina 3 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 4

ID _ idh _ 002 rev.2

GENERALITA'

1. PREMESSA

Il presente "Capitolato e Prezziario per lavori di strumentazione", costituisce parte integrante dei Contratti che la Committente stipula con gli Appaltatori per l'esecuzione dei lavori di strumentazione relativi alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica, all'ampliamento ed/od alla conservazione di quelli esistenti.

I prezzi di elenco offerti sono comprensivi di ogni onere, opere accessorie e provvisionali che restano a carico dell'appaltatore.

2. TERMINI TECNICI

2.1 <u>Accessori di montaggio</u>

Sono tutti i materiali minuti connaturati col tipo di installazione e necessari per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, non forniti dalla Committente e ricompresi nei prezzi contrattuali.

A titolo semplificativo, ma non limitativo, si considerano accessori di montaggio:

- per posa di tubi dei collegamenti al processo, dei collegamenti relativi ai segnali elettrici, ai segnali pneumatici ed alle alimentazioni pneumatiche e dei cavi fissati in vista: guarnizioni (con esclusione di quelle da applicarsi su bocchelli o su valvole di allacciamento al processo), viti, dadi, controdadi, rondelle di qualsiasi tipo, bulloni, tiranti, graffette di qualsiasi tipo, morsetti fissacavo di qualsiasi tipo (compresi Zennaro o simili), fascette metalliche o in materiale plastico, collari, cavallotti, staffe, zanche, tasselli di qualsiasi tipo, targhette, segnafili, segnacavi, manicotti di giunzione, chiodi a sparo;
- per posa di apparecchiature e materiale vario: viti, dadi e controdadi, rondelle di qualsiasi tipo, bulloni, tiranti, staffe, zanche, tasselli di qualsiasi tipo;
- per l'esecuzione degli allacciamenti elettro-pneumatici: anelli segnafili e segnatubi, targhette segnacavi, capicorda a compressione, morsetti concentrici, connettori preisolati, trecciola flessibile per la messa a terra, staffe o zanche o morsetti per il fissaggio del cavo o dei tubi all'ingresso del terminale o per il fissaggio dello stesso terminale.



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 5

ID _ idh _ 002 rev.2

2.2 Allacciamento

Giunzione di tubo di collegamento al processo ad un attacco facente capo ad un apparecchio.

Giunzione di tubo per segnale di alimentazione pneumatica o di conduttore per segnale od alimentazione elettrica ad un attacco o morsettiera facenti capo ad un apparecchio, quadro, scatola, cassetta, ecc.

Giunzione di tubo portacavi ad un attacco facente capo ad un apparecchio, quadro, scatola, cassetta, batteria, ecc.

2.3 Allineamento

Esecuzione delle operazioni per ottenere la coincidenza fra il campo 0- 100% della scala dello strumento trasmettitore e il campo 0-100% (o altri valori specificati dalla Committente) della scala dello strumento ricevitore.

Per i trasmettitori in genere si dovrà considerare, ove necessario, l'influenza della colonna di liquido dei tubi primari e, negli strumenti che ne sono provvisti, della soppressione e della sopraelevazione dello zero.

2.4 <u>Allineamento catene di regolazione</u>

Si intendono tutte quelle operazioni da effettuare sull'impianto affinchè gli strumenti e le apparecchiature, che risultano collegati fra di loro, agiscano nei tempi e con le modalità previsti dai dati di progetto.

2.5 Appoggio artificiale

S'intende quell'opera d'arte necessaria per appoggiare l'impianto quando non esiste l'appoggio naturale o, se esistente, non ritenuto idoneo dalla Committente; escluso quanto definito come supporto.

Esempi: portali, tralicci o strutture complesse calcolate.

2.6 Appoggio naturale

S'intende un'opera o una superficie su cui possono essere fissate parti di impianto senza interposizione di opere accessorie.

Esempio: terreno livellato, superfici in muratura o in calcestruzzo semplice od armato, strutture prefabbricate di qualsiasi tipo, strutture metalliche, superfici metalliche.

2.7 Azzeramento

Esecuzione delle operazioni necessarie per ottenere lo "zero" elettrico dello strumento, sia alla pressione atmosferica che alla pressione statica del processo, agendo sui potenziometri installati a bordo dello strumento stesso, per i misuratori tipo convenzionale, o con apposita tastiera dedicata per i misuratori di tipo "SMART".

2.8 <u>Cablaggio</u>



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 6

ID _ idh _ 002 rev.2

Posa di tubo di collegamento al processo, di segnale o di alimentazione pneumatica all'interno di un quadro, armadio, contenitore, telaio o cabina analisi e relativi allacciamenti secondo lo schema.

Posa di conduttore o cavo all'interno di un quadro, armadio, contenitore, telaio o cabina analisi e relativi allacciamenti secondo lo schema.

2.9 Canaletta

Elemento prefabbricato in cemento vibrato, in lamiera o in materiale plastico entro cui vengono posati i tubi o i cavi.

2.10 Connessione

Giunzione fra due o più tubi mediante saldatura, raccorderia, connettori a compressione o a saldare, ecc.

Giunzione fra due o più conduttori mediante saldatura, connettori a compressione o a saldare, ecc.

2.11 Cunicolo

Trincea con pareti e fondo, a cielo aperto e non, di muratura o di calcestruzzo atta a contenere i tubi o i cavi posati sul fondo, staffati a parete o disposti su passerelle.

2.12 Fissaggio

Opera accessoria che fissa lo strumento, cavo, apparecchiatura, cassetta, tubo, passerella, ecc. ad un supporto o ad un appoggio in modo da rendere l'impianto stabilmente e solidamente fissato.

2.13 Livello del piano di appoggio

Quota, rispetto al terreno, del piano (anche di carattere provvisorio come impalcature, ponteggi vari, passerelle, ecc.) sul quale possono appoggiare operatore e relative attrezzature di lavoro.

2.14 Livello del piano di lavoro

Quota, rispetto al terreno, alla quale possono essere installate parti d'impianto.

2.15 Materiali di consumo

Tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dell'opera e che non si ritrova a lavoro ultimato o si ritrova trasformato.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si considerano materiali di consumo: ossigeno, acetilene, gas liquido, carbone, carburo, materiali di supporto in genere (elettrodi, stagno, castolin, argentana, paste disossidanti per l'esecuzione di saldature, ecc.), benzina, nafta, olio grafitato, vaselina, paraffina, pece, tetracloruro di carbonio, trielina, miscela per raccordi di bloccaggio, pasta verde, stoppa, nastro di teflon, cartucce per chiodi a sparo, talco, stracci, spago, grasso grafitato, grasso al silicone, mastici di qualsiasi tipo, nastri di gomma, di para, di neoprene, autovulcanizzanti, sterlingati, nastri scotch e tubetti isolanti di qualsiasi tipo.



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 7

ID _ idh _ 002 rev.2

2.16 Passerella

Struttura in profilati di ferro, saldati e/o imbullonati oppure mista in profilati e lamiere lisce o forate atte al sostegno dei tubetti dei collegamenti pneumatici singoli o multipli, dei cavi elettrici, singoli o multipli di collegamento al processo.

2.17 Posa in opera a qualsiasi livello

Installazione di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio.

2.18 Recupero a qualsiasi livello

Smontaggio per eventuali nuovi utilizzi di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio.

2.19 Revisione

Si intendono tutte quelle operazioni necessarie a dare lo strumento o l'apparecchiatura pronti per il loro utilizzo.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- per valvole di regolazione:
 - smontaggio completo della valvola nei vari componenti;
 - verifica degli organi interni;
 - rettifica al tornio della sede e dell'otturatore;
 - smerigliatura del trim (otturatore e sede);
 - sostituzione delle parti avariate;
 - pulizia delle superfici di tenuta;
 - costruzione di eventuali guarnizioni:
 - ingrassaggio e lubrificazione;
 - riassemblaggio e prove di tenuta;
 - taratura
- per strumenti da impianto (indicatori, registratori, trasmettitori, regolatori, ecc.):
 - smontaggio dello strumento nei vari componenti;
 - pulizia delle superfici di tenuta;
 - sostituzione delle parti avariate:
 - riassemblaggio dello strumento.

2.20 Ricondizionamento

Si intendono tutte quelle operazioni necessarie per rimettere a nuovo le superfici di valvole e strumenti in genere.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- smontaggio completo di tutte le parti che devono essere ricondizionate:
- preparazione delle superfici con spazzolatura, raschiatura, picchiettatura, eventuale molatura, carteggiatura, decapaggio, lavaggio con acqua o solvente, pulizia con stracci e quant'altro necessario per dare le superfici



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 8

ID _ idh _ 002 rev.2

completamente prive di scaglie di eventuali lavorazioni, di prodotti di corrosione, di altri corpi estranei, di pellicole di vernici preesistenti, e comunque non idonei a fornire un buon ancoraggio per le vernici che verranno successivamente applicate;

- applicazione di vernici antiruggine di fornitura dell'Appaltatore;
- applicazione di prodotti vernicianti e/o protettivi di fornitura della Committente, secondo le disposizioni del Delegato Lavori;
- rimozione dei depositi di vernici depositatesi su parti che ne devono essere esenti:
- pulizia delle superfici di tenuta;
- costruzione di eventuali guarnizioni;
- sostituzione, bloccaggio o rimessa in posizione di eventuali viti, manopoline, spinette, guarnizioni, vetrini, riferimenti, targhette, sfiati ed altri accessori che risultano avariati o mancanti;
- riassemblaggio dello strumento o valvola ed ingrassaggio.

2.21 Rimontaggio a qualsiasi livello

Installazione su supporti o fissaggi preesistenti di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio.

2.22 Struttura di qualsiasi tipo

Opera naturale o in muratura, in calcestruzzo semplice od armato in ferro o in qualsiasi altro materiale sulla quale possono essere installate parti di impianto.

2.23 Supporto

Appoggio artificiale di dimensioni adequate atto a realizzare l'installazione degli strumenti di misura o di regolazione, tubi, cavi, cassette, apparecchiature, passerelle, ecc. su di un appoggio naturale.

A titolo esemplificativo e non limitativo: telai, mensole, colonnine.

2.24 Taratura

Si intendono tutte quelle operazioni atte a verificare e/o a riportare lo strumento o l'apparecchiatura alle caratteristiche tecniche (campo di misura, tempi di intervento, modalità di intervento, ecc.) indicate sui dati di progetto o precisate dalla Committente. La taratura dovrà essere effettuata su almeno tre punti del campo (tipicamente 0%, 50% e 100%).



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 9

ID _ idh _ 002 rev.2

3. <u>DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO</u>

La documentazione di progetto sarà resa disponibile dalla Committente per l'Appaltatore secondo il programma definito in Contratto.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE DI MONTAGGIO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori secondo la documentazione di progetto. In particolare, ove non sia diversamente precisato in Contratto, deve eseguire il montaggio in conformità alle specifiche di montaggio, agli schemi delle installazioni tipiche ad esse allegate ed alle disposizioni impartite dalla Committente. Inoltre l'Appaltatore deve eseguire i montaggi in stretto accordo con le norme e la legislazione vigenti.

L'Appaltatore deve tenere in particolare considerazione le seguenti prescrizioni:

- 4.1 le cassette di derivazione, la raccorderia, le scatole ed i raccordi di bloccaggio forniti dall'Appaltatore devono essere idonei a resistere alla corrosione degli agenti ambientali;
- 4.2 i conduttori elettrici, i cavi elettrici ed i politubi in corrispondenza di ogni giunzione o terminazione devono avere adeguata "ricchezza";
- 4.3 le estremità dei cavi non collegati devono essere protette in modo adeguato alla conservazione delle caratteristiche originarie del cavo;
- 4.4 i cavi multipli ed i loro singoli conduttori devono essere contrassegnati alle due estremità con anelli segnacavi e segnafili. Lo stesso dicasi per i cavi unipolari:
- 4.5 gli staffaggi, supporti, ecc. relativi all'impianto strumentale non devono essere ancorati alle tubazioni di processo con le eventuali eccezioni previste dal progetto;
- 4.6 gli staffaggi delle tubazioni dei collegamenti al processo, dei collegamenti relativi ai segnali elettrici, ai segnali pneumatici, alle alimentazioni pneumatiche e portacavi devono procedere di pari passo col montaggio delle tubazioni stesse onde rendere definitivo il lavoro di posa;
- 4.7 per gli impianti a sicurezza Eex-d o Eex-e le linee con tubazioni portacavi devono essere provviste di raccordi di bloccaggio e quelle con cavo armato devono essere provviste di pressacavi antideflagranti in corrispondenza delle cassette di smistamento e di custodie all'interno delle quali si possono verificare archi o scintille o temperature superiori a quelle ammesse dalle norme, come pure di custodie contenenti morsettiere, giunzioni e simili. Per gli impianti Eex-i gli ingressi alle custodie e alle cassette di smistamento dovranno essere dotate di pressacavi tipo stagno;
- 4.8 i pressacavi per gli impianti a sicurezza devono avere caratteristiche rispondenti alle norme e legislazioni vigenti;
- 4.9 per le integrazioni al progetto che si rendessero necessarie l'Appaltatore deve prevedere tubazioni portacavi indipendenti per i seguenti tre raggruppamenti:
 - cavi di alimentazione, circuiti di blocco, circuiti di allarme e segnalazione;

acea ambien	te
	ARIA Srl
UL 3: loc	Valle Porchio,

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 10

ID _ idh _ 002 rev.2

- cavi per segnali: analogici, digitali, termocoppie, termoresistenze, ecc.;
- cavi per circuiti a sicurezza intrinseca;
- 4.10 i cavi di interconnessione fra strumenti in campo e cassette di smistamento devono essere contrassegnati all'interno di queste ultime, con targhette approvate dalla Committente riportanti la sigla dei relativi strumenti;
- 4.11 ogni strumento deve essere provvisto di targhetta di tipo approvato dalla Committente; i valori di taratura degli strumenti devono essere segnati all'interno delle custodie degli stessi;
- 4.12 i quadri di controllo, gli armadi e le cassette di smistamento devono essere collegati alla rete di terra con corda di rame della sezione minima di 16 mm² isolata in PVC, in pezzatura unica. I collegamenti devono essere eseguiti con morsetti a compressione;
- 4.13 la messa a terra degli strumenti elettrici locali dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto dal progetto e dalle norme vigenti;
- 4.14 le tubazioni dei collegamenti relativi ai segnali elettrici, ai segnali pneumatici ed alle alimentazioni pneumatiche, devono essere tagliate con l'apposito attrezzo tagliatubi e sbavate in corrispondenza dei tagli, onde ripristinare le sezioni originali;
- 4.15 i tubi dei collegamenti pneumatici (segnali e alimentazioni) forniti in matassa devono essere posati in pezzatura unica.
 Qualora detti collegamenti dovessero essere realizzati con tubi in acciaio inossidabile, forniti in barre, le giunzioni intermedie dovranno essere eseguite con manicotti a saldare:
- 4.16 i politubi ed i tubi pneumatici singoli devono essere contraddistinti nello stesso modo prescritto per i cavi ed i conduttori elettrici;
- 4.17 la pressatura idraulica dei collegamenti al processo deve essere eseguita alle stesse condizioni delle tubazioni di processo a cui sono collegate;
- 4.18 i conduttori elettrici, i cavi elettrici ed i politubi devono essere in pezzatura unica; quando, dovendosi coprire grandi distanze, ciò non sia possibile, le giunzioni devono essere effettuate in cassette ispezionabili poste in posizioni facilmente accessibili o secondo le modalità esecutive indicate nelle specifiche tecniche di progetto;
- 4.19 la tenuta degli accoppiamenti filettati per gli impianti stagni deve essere realizzata con l'impiego di pasta verde, teflon, ecc.; per gli impianti antideflagranti con impiego di grasso di tipo conduttore elettrico;
- 4.20 tutta la viteria in acciaio al carbonio (viti, bulloni, dadi, rondelle, ecc.) deve essere cadmiata.

5. MONTAGGIO DELL'IMPIANTO

5.1 Lavori oggetto del Contratto

Salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, sono compresi nelle attività di montaggio i seguenti lavori:

5.1.1 il montaggio della strumentazione in campo;



acea ambiente	ARIA Srl
III. 3: loc V	Valle Porchio

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 11

ID _ idh _ 002 rev.2

- 5.1.2 il montaggio di quadri ed armadi in sala controllo con eventuale montaggio di strumenti:
- 5.1.3 la messa a terra delle apparecchiature elettriche (quadri, strumenti, cassette, ecc.);
- 5.1.4 la posa della rete aria di alimentazione strumentazione;
- 5.1.5 il tracciamento strumenti;
- 5.1.6 l'esecuzione di tutti i collegamenti (elettrici, pneumatici ed al processo) necessari per rendere l'impianto completo secondo progetto;
- 5.1.7 l'esecuzione delle verifiche e dei collaudi;
- 5.1.8 la taratura degli strumenti e degli organi finali di regolazione, compresa la messa a punto delle catene di misura e di regolazione;
- 5.1.9 il commissioning.

5.2 Lavori di competenza dell'Appaltatore

- 5.2.1 Il montaggio su attacchi di apparecchiature, macchine e tubazioni di processo già predisposti a cura della Committente, degli strumenti non elencati alla paragrafo 5.3 (compresi fine corsa, tubi di Pitot, termometri, elementi termometrici, ecc.):
- 5.2.2 l'esecuzione di attraversamenti su opere in laterizio;
- 5.2.3 l'esecuzione degli scavi per la posa di cavi interrati, compresa la formazione del piano di appoggio dei cavi con sabbia; la copertura dei cavi ancora con sabbia e successiva posa di mattoni o piastre di cemento o quant'altro precisato nel progetto per la protezione dei cavi stessi; il rinterro con costipamento del terreno; il trasporto a discarica del materiale eccedente;
- 5.2.4 la posa di canale prefabbricate di qualsiasi materiale (escluse quelle di calcestruzzo) e l'esecuzione dei relativi scavi e di tutte le altre operazioni conseguenti;
- 5.2.5 la fornitura, lavorazione e posa di lamiere per chiusura di cunicoli sotto batterie in campo e all'interno delle cabine elettriche e sale quadri;
- 5.2.6 lo scollegamento e successivo ricollegamento delle alimentazioni e dei segnali di tutti gli strumenti installati sulle linee ed apparecchiature di processo, onde consentire il loro smontaggio per l'esecuzione di lavaggi, soffiaggi, ecc. sul processo.

5.3 <u>Lavori di competenza della Committente</u>

- 5.3.1 La posa dei cavi di interconnessione fra impianto elettrico ed impianto di strumentazione, nonché l'esecuzione degli allacciamenti degli stessi alle morsettiere di interscambio;
- 5.3.2 il montaggio di blocchi diaframmati completi di disco calibrato, organi finali di regolazione (valvole pneumatiche, valvole motorizzate, ecc.), apparecchi montati in serie nelle tubazioni di processo, valvole di sicurezza;
- 5.3.3 il tracciamento di tutti gli strumenti di cui al paragrafo 5.3.2;
- 5.3.4 la verifica della tenuta delle sedi delle valvole di regolazione e di sicurezza:
- 5.3.5 l'eventuale completo sgrassaggio di tutti gli inserti presenti nelle tubazioni;
- 5.3.6 l'esecuzione di attacchi su apparecchiature, macchine e tubazioni di processo per collegamenti della strumentazione (prese di livello, di pressione, di temperatura, ecc.);



PREZZIARIO

Pagina 12

snc , San Vittore del Lazio (FR)

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002 rev.2

- 5.3.7 l'esecuzione di opere in calcestruzzo (cunicoli, attraversamenti stradali e relativi pozzetti) e tracce di ogni genere su manufatti di calcestruzzo escluse piccole opere per posa staffe, mensole, ecc.;
- 5.3.8 l'esecuzione della rete di riscaldamento strumenti comprese le valvole di intercettazione dei singoli tracciamenti;
- 5.3.9 l'esecuzione della rete di raccolta scarichi comprese le valvole di intercettazione dei singoli scarichi (di tracciamento od altro);
- 5.3.10 l'esecuzione della rete per i sistemi di purga comprese le valvole di intercettazione delle singole purghe;
- 5.3.11 la posa dell'eventuale impianto di pressurizzazione o di condizionamento sala quadri, dell'impianto di compressione ed essiccamento aria strumenti, della rete generale di terra;
- 5.3.12 la fornitura dei cavi pneumatici multipli;
- 5.3.13 la fornitura delle passerelle portacavi prefabbricate;
- 5.3.14 la fornitura dei cavi elettrici unipolari, multipolari e conduttori di terra;
- 5.3.15 la fornitura di bulloni, tiranti, dadi e guarnizioni per l'accoppiamento della strumentazione con bocchelli o valvole di apparecchi, macchine e tubazioni di processo:
- 5.3.16 la fornitura dei materiali per la realizzazione dei collegamenti relativi al processo, ai segnali elettrici e pneumatici, alle alimentazioni pneumatiche;
- 5.3.17 la fornitura dei materiali per la realizzazione dei sistemi di riscaldamento e di purga:
- 5.3.18 la fornitura delle apparecchiature;
- 5.3.19 la fornitura e posa dei telai di base dei quadri;
- 5.3.20 la fornitura e posa delle coperture dei cunicoli, ad eccezione di quelle specificamente citate al paragrafo 5.2.5;
- 5.3.21 le verniciature, escluso quanto previsto al successivo art. 6;
- 5.3.22 le coibentazioni.

acea ambiente	
and a second	ARIA Srl
UL 3: loc.	Valle Porchio,

snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 13

ID _ idh _ 002 rev.2

6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari del Prezziario i sequenti oneri:

- 6.1 la fornitura dei materiali di consumo;
- 6.2 la fornitura e posa degli accessori di montaggio;
- la fornitura, lavorazione e posa di tutto il materiale ferroso (con esclusione 6.3 artificiali) necessario per l'esecuzione dell'impianto strumentale, compreso quello occorrente per installare le passerelle a qualsiasi livello. Il materiale ferroso s'intende fornito con una mano di zincante inorganico, previo adeguato trattamento.
 - Qualora le operazioni di cui sopra venissero effettuate a cura e carico della Committente, l'Appaltatore è tenuto al trasporto da e per il luogo indicato dalla Committente:
- 6.4 l'eventuale assemblaggio dei quadri resi dal fornitore in più sezioni per ragioni di trasporto, da effettuarsi anche per i collegamenti elettrici e pneumatici e verifica del serraggio della bulloneria;
- l'esecuzione delle teste di cavo elettrico e pneumatico: 6.5
- 6.6 la chiusura delle estremità dei cavi non collegati:
- la battitura dei collegamenti elettrici e pneumatici; 6.7
- 6.8 la messa a terra delle eventuali schermature e armature dei cavi, compresa l'esecuzione dei relativi collegamenti di terra:
- 6.9 la marcatura dei cavi (elettrici e pneumatici), dei conduttori singoli e dei tubi pneumatici mediante anelli segnacavi, anelli segnafili e targhette, compresa la fornitura degli anelli e delle targhette di tipo approvato dalla Committente;
- la misurazione o pesatura dei cavi elettrici e pneumatici residui, prima della 6.10 riconsegna a magazzino, su bobine corredate da targhetta riportante il tipo e la lunghezza del cavo, compresa la chiusura delle estremità;
- 6.11 il versamento nelle apposite aree di raccolta delle bobine portacavi vuote e degli imballi in genere:
- 6.12 la rimozione degli elementi di chiusura delle passerelle, canali, cunicoli, canalette di quadri ed armadi ed il loro ripristino a posa ultimata e la rimozione della sabbia dai cunicoli. E' esclusa la rimozione degli elementi di chiusura in piastre di cemento armato dei cunicoli e la rimozione della sabbia dagli stessi:
- 6.13 rimozione di protezione sulle connessioni o altre parti delle apparecchiature e valvolame, compresi eventuali fermi per il trasporto;
- 6.14 la rimozione di elementi di grigliati, di lamiere striate o di tessere dei pavimenti rimovibili ed il loro successivo ripristino;
- 6.15 ogni prestazione di muratore per la posa di supporti, mensole, staffe, ecc. su opere in laterizio o calcestruzzo e l'esecuzione di attraversamenti su opere in
- 6.16 l'esecuzione dei fori necessari per il fissaggio a strutture metalliche di tutto ciò che riguarda l'impianto strumentale;
- la pressatura idraulica delle tubazioni, dei collegamenti al processo e dei 6.17 tracciamenti e susseguente soffiatura e pulizia delle linee, compresa la preparazione dei collegamenti, l'installazione di manometri di prova, ecc.;

Pagina 13 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 14

ID _ idh _ 002 rev.2

- 6.18 la prova di tenuta pneumatica, soffiatura e pulizia delle tubazioni dei collegamenti, dei segnali e delle alimentazioni pneumatiche, compresa la preparazione dei collegamenti ed altro, come sopra indicato;
- 6.19 l'esecuzione di piccole opere connesse con l'installazione dell'impianto strumentale come: inghisaggio colonnini per strumenti o altre apparecchiature, inghisaggio paline, ripristino sponde di pozzetti in corrispondenza delle uscite dagli stessi di tubi portacavi, aggiustaggi per la corretta assiematura di sezioni di quadri di controllo e comando o per l'inserimento di strumenti sul fronte dei quadri, tagli di lamiere e grigliati per passaggi di tubi portacavi, cavi, passerelle, ecc.;
- 6.20 la pulizia dei cavidotti, dei cunicoli e delle canale da eventuali detriti od altro, prima della posa dei cavi e politubi;
- 6.21 i trasporti di tutti i materiali, nessuno escluso, dai magazzini, aree di deposito o qualsiasi altro luogo dello stabilimento o cantiere della Committente fino a piè d'opera e per il versamento agli stessi di tutti quelli non montati, a fine lavori:
- 6.22 l'assistenza per la corretta posa dei telai di base di quadri;
- 6.23 lo scollegamento e successivo ricollegamento delle alimentazioni e dei segnali di tutti gli strumenti installati sulle linee ed apparecchiature di processo onde consentire il loro smontaggio per l'esecuzione di lavaggi, soffiaggi, ecc. sul processo;
- 6.24 la messa a disposizione di tutte le attrezzature, ponteggi e trabattelli compresi, necessarie per il montaggio dell'impianto strumentale a qualsiasi livello. La messa a disposizione dei ponteggi e/o di trabattelli si intende limitata a 6 m di altezza rispetto al piano di appoggio; oltre tale altezza, gli stessi saranno compensati come previsto dalla Sezione 29 PONTEGGI del presente Capitolato e prezziario;
- 6.25 la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per la manutenzione e taratura degli strumenti e per la messa a punto delle catene di misura e di regolazione:
- 6.26 la messa a disposizione dell'attrezzatura per le pressature idrauliche e le prove di tenuta pneumatiche;
- 6.27 la taratura degli strumenti e degli organi finali di regolazione, fatta eccezione per eventuali strumenti speciali precisati nel Contratto;
- 6.28 la verifica delle opere di cui successivo art. 8:
- 6.29 la fornitura e posa delle targhette di identificazione degli strumenti;
- 6.30 l'esecuzione di rilievi, schizzi o distinte necessari per la contabilizzazione dei lavori eseguiti e di due serie di disegni con tutte le modifiche apportate in rosso, con particolare riguardo agli schemi elettrici di principio, di cablaggio e funzionali:
- 6.31 la compilazione delle schede di verifica e taratura, predisposte su modelli definiti a cura della Committente.



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 15

ID _ idh _ 002 rev.2

7. MATERIALI

I materiali di fornitura dell'Appaltatore devono rispondere alle specifiche della Committente ed alle norme per il tipo di impianto da realizzare.

Nel caso di fornitura di materiali elettrici che devono essere omologati da Enti ufficiali. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente i relativi certificati, in triplice copia, prima del loro impiego.

8. <u>VERIFICA DELLE OPERE</u>

La verifica delle opere consiste nell'eseguire le operazioni sotto elencate e quelle indicate nel Contratto di appalto, oltre ad accertare che siano stati eseguiti tutti i collaudi previsti dalla legge, da parte di Enti ufficiali e a controllare la sfilabilità dei cavi posati nei tubi portacavi.

- 8.1 Rete aria di alimentazione e tracciamento vapore
- 8.1.1 Eseguire le prove di tenuta;
- 8.1.2 mettere la rete in esercizio e verificare che non vi siano perdite di carico anomale.
- 8.2 <u>Collegamento al processo</u>
- 8.2.1 Eseguire le prove di tenuta (pressatura idraulica alle stesse condizioni delle tubazioni od apparecchiature di processo alle quali sono collegate);
- 8.2.2 controllare che le pendenze corrispondano a quanto previsto dal progetto.
- 8.3 Rete elettrica di alimentazione
- 8.3.1 Eseguire le prove di isolamento;
- 8.3.2 mettere sotto carico la rete e verificare che le tensioni rientrino nei limiti ammissibili per la strumentazione.
- 8.4 Catene di misura e di regolazione
- 8.4.1 Eseguire le prove di tenuta e di isolamento delle linee dei segnali:
- 8.4.2 alimentare le catene e verificare la corretta azione (diretta o inversa) dei regolatori delle valvole (aria apre, aria chiude). Tali verifiche vanno eseguite agendo sugli elementi primari e riscontrando il corretto funzionamento di tutti i componenti delle catene.
- 8.5 <u>Sistemi di allarme, di sicurezza e di blocco</u>
- 8.5.1 Eseguire le prove di tenuta e di isolamento delle linee dei segnali;
- 8.5.2 verificare la giusta rispondenza fra elementi primari e segnalazioni di allarme a quadro;
- 8.5.3 verificare la giusta rispondenza fra elementi primari ed organi finali dei sistemi di sicurezza e di blocco ed il loro corretto funzionamento, controllando in particolare che siano accettabili i tempi d'intervento.
- 8.6 Quadri ed armadi

ARIA Srl

UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 16

ID _ idh _ 002 rev.2

- Eseguire le prove di tenuta e di isolamento sia delle linee di alimentazione 8.6.1 che di quelle dei segnali;
- mettere sotto carico i quadri e gli armadi e verificare che le pressioni e le 8.6.2 tensioni abbiano ovunque valori conformi ai dati di progetto e che nessun conduttore assuma valori di temperatura inammissibili;
- 8.6.3 controllare che le sequenze delle segnalazioni ottico-acustiche siano quelle prescritte:
- 8.6.4 controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando e di blocco attuati dai quadri;
- 8.6.5 verificare il corretto funzionamento del sistema delle sicurezze, blocchi ed asservimenti, simulando i possibili casi di anomalia e conduzione dell'impianto.

I controlli degli asservimenti ed interblocchi fra impianto di strumentazione ed impianto elettrico devono essere eseguiti in collaborazione con l'esecutore dei lavori elettrici.

8.7 Collegamenti di terra

Verificare che gli strumenti, i materiali di linea, i quadri e gli armadi siano collegati alla rete di terra e che i valori delle resistenze dei collegamenti siano in accordo con le norme e la legislazione vigenti.

9. COMPLETAMENTO MECCANICO DELL'IMPIANTO

montaggio dell'impianto di strumentazione s'intende completato meccanicamente quando il sistema di misura e controllo è stato realizzato in conformità al progetto, alle norme e alla legislazione vigenti, alla classificazione della pericolosità delle varie aree dell'impianto e con i materiali previsti. In particolare quando:

- 9.1 risultano installati tutti gli organi di misura e regolazione (elementi primari, strumenti in campo ed a quadro, valvole di regolazione e di blocco, ecc.);
- 9.2 sono stati completati tutti i collegamenti della strumentazione come pure gli asservimenti elettrici e pneumatici:
- 9.3 risultano tarati tutti gli strumenti di misura, regolazione, allarme e sicurezza ed allineate le relative catene:
- sono stati messi in tensione quadri ed armadi; 9.4
- 9.5 sono state eseguite le pressature idrauliche ed i soffiaggi delle tubazioni dei collegamenti al processo e dei tracciamenti;
- sono state eseguite le verifiche delle opere come prescritto all'art. 8 e sono 9.6 stati forniti, dall'Appaltatore, i relativi documenti riportanti i valori rilevati e i certificati di omologazione o collaudo dei materiali di propria fornitura:
- 9.7 sono stati siglati tutti i cavi, cassette di smistamento, ecc.;
- risultano targati tutti gli strumenti, sia in campo che in sala controllo; 9.8
- le pulizie delle aree di lavoro sono state eseguite e l'impianto è pronto 9.9 all'avviamento.



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 17

ID _ idh _ 002 rev.2

10. <u>COLLAUDI E GARANZIE</u>

Per l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori od i collaudi e per le garanzie si rimanda a quanto stabilito all'art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto ed al Contratto di appalto.

11. COMMISSIONING

Per attività di commissioning s'intendono le seguenti operazioni:

- 11.1 assistenza nelle operazioni di bollitura, decapaggio, lavaggio, ecc. di apparecchiature come caldaie, corpi bollitori, surriscaldatori;
- 11.2 assistenza durante i rodaggi delle macchine;
- 11.3 taratura dinamica della strumentazione durante l'esecuzione delle prove in bianco:
- 11.4 assistenza in tutte le altre operazioni che si rendessero necessarie prima dell'avviamento dell'impianto.

12. <u>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ACCESSORI DI MONTAGGIO PER LAVORI A CONSTATAZIONE</u>

Su esplicita richiesta della Committente, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla fornitura dei materiali di consumo e degli accessori di montaggio, già compresa nei prezzi dei lavori a misura, necessari per l'esecuzione dei lavori da contabilizzare a "constatazione".

Tale richiesta deve avere carattere di eccezionalità; la Committente richiederà dette prestazioni solo in caso di necessità inderogabile ed imprevista.

I materiali devono essere forniti del tipo e nella quantità richiesta, a piè d'opera, pronti per l'impiego.

Per le norme di accettazione vale quanto prescritto dalle specifiche tecniche contrattuali e dalle richieste avanzate dalla Committente in corso d'opera.

L'anticipazione su fattura non è più ammessa dalla normativa.

Per tali forniture eccezionali si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

13. CODICI PREZZIARIO

I codici del Prezziario, ad eccezione di quelli della Sezione 26 LAVORI DI MANUTENZIONE, sono individuati da undici numeri costituenti sei gruppi così identificabili:

13.1 il primo gruppo di quattro cifre identifica il presente preziario;

il secondo gruppo di una cifra contraddistingue la natura dell'intervento nel seguente modo:

0 = lavori a constatazione



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 18

ID _ idh _ 002 rev.2

- = fornitura e/o costruzione e/o posa in opera oppure revisione e/o 1 ricondizionamento e/o taratura
- 2 = recupero o rimontaggio oppure rimozione o ripristino
- 3 = smontaggio senza recupero
- $4.5 = \dots$
- 13.2 il terzo di due cifre individua la Sezione del Preziario;
- il quarto di una cifra corrisponde alla Tabella della Sezione; 13.3
- 13.4 il quinto di due cifre individua progressivamente i codici di una stessa Tabella:
- 13.5 il sesto di una cifra corrisponde al tipo di posa od operazione o materiale e/o alle dimensioni.

14. **ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE**

- 14.1 Posa in opera di pressostato ricevitore su qualsiasi tipo di struttura: cod. ID.1011072; unità di misura: N (numero)
- 14.2 Recupero da passerella di cavo elettrico bipolare con sezione nominale del conduttori di 1.5 mm²: cod. ID.2053016; unità di misura: m

15. **APPLICAZIONE CODICI**


La procedura da seguire per la determinazione dei prezzi è quella che si rileva dal disegno della pagina seguente



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 19

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2





snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Pagina 20

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

RIF	DESCRIZIONE	SEZ	TAB	CODICE
1	Strumento in campo (misuratori di pressione)	01	1	ID.101101_12
	Strumento in campo (misuratori di portata)		2	ID.101201_11
	Strumento in campo (misuratori di livello)		3	ID.101301_13
	Strumento in campo (misuratori di temperatu.)		4	ID.101401_7
	Strumento in campo (strumenti vari)		5	ID.101501_17
	Strumento in campo (analizzatori)		6	ID.101601_9
	Strumento in campo (prese analisi)		7	ID.101701_9
2	Strumento a quadro	02	1	ID.102101_2
3	Tubo portacavi	03	1	ID.103101_16
	Tubo flessibile (confezione e posa)		2	ID.103201_8
	Tubo flessibile (posa)		3	ID.103301_8
4	Scatola e giunti di bloccaggio	04	1	ID.104101_8
	Cassette		2	ID.104201_8
5	Cavo elettrico (conduttori unipolari raccolti in formazione)	05	1	ID.105101_5
	Cavo elettrico (conduttori unipolari e cavi uni – bi – tri - quadripolari)		2	ID.105201_6
	Cavo elettrico (conduttori unipolari e cavi uni – bi – tri - quadripolari)		3	ID.105301_6
	Cavo elettrico (conduttori unipolari e cavi uni – bi – tri - quadripolari)		4	ID.105401_6
	Cavo elettrico (multipolari)		5	ID.105501_8
	Cavo elettrico (multipolari)		6	ID.105601_8
	Cavo elettrico (isolamento minerale)		7	ID.105701_4
	Cavo elettrico (pattine riscaldanti)		8	ID.105801_2
	Cavo elettrico (fibra ottica)		9	ID.105901_2
6	Allacciamenti elettrici (conduttori unipolari e cavi uni – bi – tri - quadripolari)	06	1	ID.106101_6
	Allacciamenti elettrici (cavi multipolari)		2	ID.106201_9
	Allacciamenti elettrici (cavi multipolari)		3	ID.106301_9
	Allacciamenti elettrici (isolamento minerale)		4	ID.106401_4
	Allacciamenti elettrici (pattine riscaldanti)		5	ID.106501_2

Pagina 20 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$

snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Pagina 21

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

	Allacciamenti elettrici (esecuzione teste di cavi)		6	ID.106601_6
7	Connessioni elettriche (conduttori unipolari e cavi uni – bi – tri - quadripolari)	07	1	ID.107101_6
	Connessioni elettriche (cavi multipolari)		2	ID.107201_8
	Connessioni elettriche (isolamento minerale)		3	ID.107301_4
	Connessioni elettriche (pattine riscaldanti)		4	ID.107401_2
8	Tubo per alimentazione aria (tubazioni)	08	1	ID.108101_8
	Tubo per alimentazione aria (costruzione dn mag. 2")		2	ID.108201
	Tubo per alimentazione aria (costruzione)		3	ID.108301_2
9	Collegamenti pneumatici (tubazioni)	09	1	ID.198301_7
10	Tubazione collegamento di processo (tubazioni)	10	1	ID.110101_11
	Tubazione collegamento di processo (costruzioni)		2	ID.110201_2
11	Allacciamento tubo processo	11	1	ID.111101_17
12	Barilotto distributore (accesori)	12	1	ID.112101_4
13	Quadro portastrumenti	13	1	ID.113101_2
14	Armadi o contenitori	14	1	ID.114101_3
15	Morsettiere	15	1	ID.115101_3
16	Cablaggi pneumatici (in rame)	16	1	ID.116101_4
	Cablaggi pneumatici (in pvc)		2	ID.116201_4
17	Cablaggi elettrici (unipolari)	17	1	ID.117101_6
	Cablaggi elettrici (multipolari)		2	ID.117201_6
18	Disco di misura	18	1	ID.118101_5
19	Esecuzione filettatura su tubazioni	19	1	ID.119101_4
20	Esecuzione saldatura su tubazione	20	1	ID.120201_7
21	Costruzione termoelementi	21	1	ID.121201_2
22	Taratura, revisione e ricondizionamento strumenti ricevitori	22	1	ID.122201_9
	Taratura, revisione e ricondizionamento strumenti in campo		2	ID.122201_9

Pagina 21 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$

snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Pagina 22

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

	Taratura, revisione e ricondizionamento strumenti in campo		3	ID.122301_18
	Revisione e ricondizionamento strumenti in campo		4	ID.122401_4
	Alimento catene di misura e regolazione		5	ID.122501_7
23	Taratura, revisione valvole (1"-20")		1	ID.123101_8
	Taratura, revisione valvole (2"-40")		2	ID.123201_14
	Revisione servomotori		3	ID.123301_14
	Costruzione organi interni di valvole (escluso fornitura materiali)		4	ID.123401_14
	Costruzione organi interni di valvole (escluso fornitura materiali)		5	ID.123501_13
24	Opere in ferro	24	1	ID.124101_15
	Quadri, armadi		2	ID.124201_4
	Passerelle		3	ID.124301_6
	Canalette		4	ID.124401_4
	Sonde pozzetti termometrici		5	ID.124501_5
	Esecuzione fori su quadro		6	ID.124601_10
	Verniciatura delle opere in ferro		7	ID.124701_2
25	Opere edili (scavi)	25	1	ID.125101_12
	Opere edili (opere murarie)		2	ID.125201_53
	Opere edili (tubi per attraversamento strada.)		3	ID.125301_13
	Opere edili (tubi per attraversamento strada.)		4	ID.125401_7
	Opere edili (Pozzetti in armatura in cls)		5	ID.125501_7

Pagina 22 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Pagina 23

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

	Lavori di manutenzione		Art.	Cod.
	Strumenti misuratori di pressione differenziale		Art .1	IDH 4260101_6
	Strumenti misuratori di pressione		Art .2	IDH 4260201_6
	Trasmettitori e regolatori a spinta idrostatica		Art .3	IDH 4260301_6
	Trasmettitori pneumatici di temperatura		Art .4	IDH 4260401
	Trasmettitori di portata		Art .5	IDH 4260501_10
	Interruttori di livello a galleggiante		Art .6	IDH 4260601_4
	Regolatori/indicatori locali		Art .7	IDH 4260701_23
	Indicatori locali di portata		Art .8	IDH 4260801_24
	Rilevatori di temperatura		Art .9	IDH 4260901_13
	Pressostati	26	Art .10	IDH 4261001_6
	Termostati		Art .11	IDH 4261101_1
26	Strumentazione da pannello		Art .12	IDH 4261201_29
	Ricerca di guasto complesso		Art .13	IDH 4261301_3
	Rilevatori di fiamma e sistemi di accensione		Art .14	IDH 4261401_10
	Accessori pneumatici ovunque montati		Art .15	IDH 4261501
	Accessori elettrici ovunque montati		Art .16	IDH 4261601_16
	Accessori diretti ovunque montati		Art .17	IDH 4261701_2
	Accessori ausiliari ovunque montati		Art .18	IDH 4261801_2
	Elettrovalvole		Art .19	IDH 4261901_3
	Valvole riduttrici di pressione		Art .20	IDH 4262001_3
	Analizzatori		Art .21	IDH 4262101_93
	Sostituzione guarnizioni		Art .22	IDH 4262201_12
	Ripristino filettature		Art .23	IDH 4262201_5
	Taglio di tiranti e bulloni		Art .24	IDH 4262201_8

Pagina 23 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 24

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

SEZIONI

Pagina 24 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 25

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

PARTE PRIMA

LAVORI A MISURA

Pagina 25 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





snc, San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 26

ID _ idh _ 002 rev.2

SEZIONE 01

POSA STRUMENTI IN CAMPO

POSA IN OPERA IN CAMPO DI STRUMENTI FISSATI IN VISTA, IN ARMADI OD IN CONTENITORI

Modalità di posa

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITÀ

Tipi di apparecchiature da installare

- Strumenti di pressione
- Strumenti di portata
- Strumenti di livello
- Strumenti di temperatura
- Avvisatori di spegnimento fiamma
- Strumenti analizzatori
- Accessori per analizzatori
- Relè calcolatori del tipo pneumatico ed elettronici, manipolatori, pulsanti, ecc.

Tutte le apparecchiature sopracitate potranno essere in esecuzione normale, stagna od antideflagrante.

La scelta del tipo di apparecchiatura da installare verrà decisa dalla Committente.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere relativo al prelievo e carico di tutte le apparecchiature di qualunque peso da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico delle stesse sul posto di impiego;
- ogni onere relativo alla buona conservazione delle apparecchiature presso il magazzino dell'Appaltatore;
- la fornitura, costruzione e posa in opera dei supporti necessari per il fissaggio delle apparecchiature su una palina predisposta o su qualsiasi tipo di struttura, fino ad un massimo di 7 Kg;
- l'installazione delle apparecchiature sui supporti. Nel caso di trasmettitori o regolatori pneumatici è pure prevista l'installazione del filtro riduttore e del manometrino per il segnale in uscita dallo strumento, e la posa del tubo tra filtro, manometrino, strumento e relativi allacciamenti;



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 27

ID _ idh _ 002 rev.2

- le prestazioni delle attrezzature idonee e necessarie per eseguire il lavoro senza danneggiare le apparecchiature;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo:
- la fornitura e posa di tutti gli accessori di montaggio;
- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per la posa ed il fissaggio dei supporti dell'apparecchiatura su qualsiasi tipo di struttura metallica, in muratura o in calcestruzzo oppure entro cassette, armadi, retroquadri, ecc., compresa la fornitura dei materiali necessari:
- l'esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio delle apparecchiature sulle strutture metalliche;
- la fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, fascette metalliche, chiodi a sparo, tasselli di qualsiasi tipo e quant'altro necessario per il fissaggio delle apparecchiature;
- ogni operazione necessaria per garantire la posa in conformità con le norme e le caratteristiche dell'impianto (normale, stagno, antideflagrante);
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- l'esecuzione degli allacciamenti, delle connessioni e dei cablaggi che verrà contabilizzata con i codici delle relative Sezioni;
- la fornitura di tutti i bulloni, tiranti e guarnizioni necessari per l'accoppiamento delle flange sulle tubazioni di processo, guaine, livelli, sonde, ecc.;
- la costruzione e la posa di eventuali appoggi artificiali e supporti oltre i 7 kg che verranno contabilizzate con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO;
- l'esecuzione delle dime di foratura sui pannelli portastrumenti dei quadri per la posa incassata degli strumenti che verrà contabilizzata con i codici della sezione 24 - OPERE IN FERRO;

Apparecchiature non citate nella presente Sezione

La posa delle apparecchiature sarà contabilizzata applicando similitudine i prezzi offerti nella presente sezione.





snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 28

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 1 - MISURATORI DI PRESSIONE

		Tipo di posa			
		Su palina,	Su qualsiasi		
		supporto o	tipo		
Codice	Tipo di apparecchiatura	attacco	di		
		predisposto	struttura		
		1	2		
		€/cad	€/cad		
ID. 101101.	Manometro ricevitore Ø fino a 2"	6,20	33,00		
ID. 101102.	Manometro ricevitore Ø oltre 2" fino a 6"				
ID. 101103.	Manometro ricevitore Ø oltre 6"				
ID. 101104.	Manometro diretto Ø fino a 2"				
ID. 101105.	Manometro diretto Ø oltre 2" fino a 6"				
ID. 101106.	Manometro diretto Ø oltre 6"				
ID. 101107.	Pressostato ricevitore	16,00	33,00		
ID. 101108.	Pressostato diretto				
ID. 101109.	Trasmettitore o indicatore	32,00	69,00		
ID. 101110.	Registratore trasmettitore e/o regolatore	40.00	81.00		
ID. 101111.	Manometro differenziale a tubo di vetro	22,00	35,00		
ID. 101112.	Trasmettitore/registratore/regolatore con elemento a membrana	56,00	97,00		
moltiplican – La voce	del recupero o del montaggio si ottiene do il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di one il numero1 iniziale con 2	0,6	0,3		
moltiplican – La voce	dello smontaggio senza recupero si ottiene do il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di one il numero1 iniziale con 3	0,3	0,15		

Pagina 28 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 29

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 1 Posa in opera

- a) Per i misuratori di pressione con fissaggio sull'attacco, su palina o su supporto predisposti, l'operazione di montaggio consiste rispettivamente nel bloccare il misuratore di collegamento al processo, o nel fissare lo strumento sulla palina o sul supporto predisposti. Il relativo collegamento al processo è in quest'ultimo caso compensato con i codici della Sezione 10 POSA TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO E TRACCIAMENTO VAPORE.
- b) Per i misuratori di pressione con fissaggio su qualsiasi tipo di struttura l'operazione di montaggio consiste nella fornitura, costruzione e posa di tutti i supporti o paline necessarie per il fissaggio dello strumento sulla particolare struttura indicata dalla Committente e comprende tutte le prestazioni di muratore e/o di carpentiere necessarie per una sistemazione a regola d'arte. Lo stesso compenso viene riconosciuto anche per la sistemazione dello strumento all'interno di armadi, quadri o contenitori in genere. Il relativo collegamento al processo è compensato con i codici della Sezione 10 POSA TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO E TRACCIAMENTO VAPORE.
- c) Nel prezzo della posa in opera dello strumento contemplato al cod. ID.101112. è compresa la posa del capillare su di una passerella di protezione (la cui fornitura, costruzione e posa vengono contabilizzate con altro codice della Sezione 24 - OPERE IN FERRO) ed il collegamento dell'elemento a membrana al relativo collegamento al processo.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi dello colonna 1 si usano quando si recupero o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupero o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 30

ID _ idh _ 002 rev.2

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 30 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 31

ID _ idh _ 002 rev.2

TAB. 2 - MISURATORI DI PORTATA

	Tipo di apparecchio		Tipo di posa		
Codice			Su palina, supporto o attacco predisposto	Su qualsiasi tipo di struttura	Con inserimento nella linea di processo
			1	2	3
ID.101201.	Trasmettitore di presi (cieco o con indicatore)	€/cad 50,00	€/cad 77,00	€/cad -	
ID.101202.	Registratore con o senz regolatore			-	
ID.101203.	Manometro differenziale			-	
ID.101204.	Strumento con elementi capillare, con trasmettito registratore e regolatore			-	
ID.101205.	Tubo di Pitot o Pitot-Ver			-	
ID.101206.	Rivelatore o segnalatore di portata di qualsiasi tipo				
ID.101207.	Misuratore di portata di qualsiasi tipo (rotametri, contatori, magnetici, a bersa- glio, turbina, target, ecc.)	fino a 10 Kg	37,00	48,00	43,00
ID.101208.		oltre 10 a 20 Kg			
		oltre 20 a 50 Kg			
10.101210.		oltre 50 a 100 Kg	80,00	-	100,00
ID.101211.	,	oltre 100 Kg		-	
 Il prezzo del ricupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 			0,6	0,3	0,8
 Il prezzo dello smontaggio senza ricupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3 			0,3	0,15	0,4

Pagina 31 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 32

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 2 Posa in opera

- a) Per i misuratori di portata con fissaggio su palina o supporto predisposti l'operazione di montaggio consiste nella sistemazione dello strumento sugli stessi.
 - Per il tubo di Pitot o strumenti similari, il fissaggio dell'apparecchio al bocchello predisposto sulla linea di processo.
- b) Per i misuratori di portata con fissaggio su qualsiasi tipo di struttura l'operazione del montaggio consiste nella fornitura, costruzione e posa di tutti i supporti o paline necessarie al fissaggio dello strumento sulla particolare struttura indicata dalla Committente e comprende tutte le prestazioni di muratore e/o di carpentiere necessarie per una sistemazione a regola d'arte.
 - Lo stesso compenso è riconosciuto anche per la sistemazione dello strumento all'interno di armadi, quadri o contenitori in genere. Il relativo collegamento al processo è compensato con i codici della Sezione 10 POSA TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO E TRACCIAMENTO VAPORE.
- c) Nel prezzo della posa in opera dello strumento contemplato al cod. ID.101204, è compresa la posa dei capillari su di una passerella di protezione (la cui fornitura, costruzione e posa vengono contabilizzate con altro codice della Sezione 24 -OPERE IN FERRO) ed il collegamento degli elementi a membrana ai relativi attacchi di processo.
- d) Per i misuratori di portata di qualsiasi tipo, con inserimento nella linea di processo, l'operazione di montaggio consiste nel collegamento meccanico degli stessi alle estremità delle tubazioni predisposte, con inserimento ed eventuale costruzione delle guarnizioni.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi delle colonne 1 e 3 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.





PREZZIARIO

Pagina 33

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002 rev.2

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 33 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 34

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 3 - MISURATORI DI LIVELLO

	Tipo di apparecchio		Tipo di posa	
Codice			Su qualsiasi tipo di attacco predisposto	Su qualsiasi tipo di struttura
			1	2
			€/cad	€/cad
ID.101301.	Trasmettitore di pressione differ	42,00	66,00	
ID.101302.	Trasmettitore a radioisotopi, radioattiva			
ID.101303.	Misuratore a flangia e membran	35,00	57,00	
ID.101304.	Tipi a sonda, a paletta rotan equivalenti	22,00	42,00	
ID.101305.		fino a 10 Kg	27,00	47,00
ID.101306.	Misuratore di livello di qualsiasi	da 10	85,00	105,00
ID.101307.	tipo per montaggio interno o	a 50 Kg		
ID.101308.	esterno all'apparecchiatura	da 50 a 100 Kg	119,00	140,00
ID.101309.		oltre 100 Kg	140,00	160,00
ID.101310.	Indicatore - trasmettitore di	fino a 10 m	260,00	300,00
ID.101311.	qualsiasi tipo a stadia, a nastro,			
ID.101312.	magnetico, VAREC, ecc.	da 10 in poi	430,00	480,00
ID.101313.				
prezzo dell – La voce sa	el recupero o del rimontaggio si o a relativa voce per: arà definita sostituendo nel codio niziale con 2	0,8	0,5	
 Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero1 iniziale con 3 				

Pagina 34 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 35

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 3 Posa in opera

- a) Per i codice ID.101302. il prezzo prevede la sistemazione del captatore delle radiazioni nella posizione definita dalla Committente su supporti e sostegni predisposti e compensati con i codici della Sezione 24 OPERE IN FERRO.
- b) Per i codici da ID.101303. a ID.101309. il montaggio consiste nell'accoppiamento dei misuratori agli attacchi flangiati o filettati predisposti, siano essi sistemati sulla testa che sul fondo o sul fianco del serbatoio. Nei codici da ID.101305. a ID.101309. sono compresi i misuratori di livello a galleggiante, a barra di torsione, a barra di flessione, ad accoppiamento meccanico o magnetico, a tasteggio, gli allarmi di livello e gli indicatori a tubo di vetro o a riflessione.
- c) Per i codici da ID.101310. a ID.101313. i prezzi comprendono la posa delle staffette di fissaggio delle funi di guida del galleggiante, di quelle per il fissaggio della stadia e degli accessori per la guida del nastro o della fune di collegamento fra galleggiante ed indicatore, infine la posa della testina trasmettitrice, se esistente, nonchè la fornitura, costruzione e posa dei supporti per il fissaggio della stessa.

Per il tipo magnetico il montaggio consiste nella sistemazione del tubo di guida del galleggiante all'interno del serbatoio, nell'"agganciamento" del magnete al galleggiante e nel fissaggio della testa misuratrice sul serbatoio.

Per il tipo VAREC la posa del tubo della sommità del serbatoio alla testina trasmettitrice o indicatrice è compensato con i codici della Sezione 10 - POSA DI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO E TRACCIAMENTO VAPORE.

Recupero o rimontaggio

Per il recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi della colonna 1 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 36

ID _ idh _ 002 rev.2

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 36 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 37

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 4 - MISURATORI DI TEMPERATURA

		Tipo di posa			
Codice	Tipo di apparecchio	Su palina o supporto predisposto	Su qualsiasi tipo di struttura	Direttamente collegato sull'attacco del tubo o dell'appa- recchio	
		1	2	3	
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.101401.	Guaina con o senza elemento termometrico, di qualsiasi lunghezza	-	-	14,00	
ID.101402.	Indicatore locale - Termoelemento	-	-	7,40	
ID.101403.	Trasmettitore o regolatore con o senza indicatore del tipo a bulbo e capillare	47,00 93,00		-	
ID.101404.	Indicatore, registratore con o senza trasmettitore o regolatore del tipo a bulbo e capillare			-	
ID.101405.	Trasmettitore elettro pneumatico o mV-mA			-	
ID.101406.	Elemento tipo SKIN-POINT	-	-	56,00	
ID.101407.	Termostato con bulbo e capillare	36,00	43,00	-	
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		0,7	0,3	0,9	
moltiplicand – La voce	ello smontaggio senza recupero si ottiene do il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di one il numero 1 iniziale con 3	0,35	0,15	0,45	

Pagina 37 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 38

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 4 Posa in opera

- a) Cod. ID.101401. Installazione di una qualsiasi guaina con o senza elemento sensibile su di un attacco flangiato o filettato già predisposto.
- b) Cod. ID.101402. Installazione di indicatori o regolatori a quadrante o di elementi a termocoppia o termoresistenza in quaine già montate.
- c) Cod. ID.101403. e ID.101404. Installazione dello strumento su palina o supporto predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1. Nel prezzo della posa in opera dello strumento è compresa la posa del capillare su di una passerella di protezione (la cui fornitura, costruzione e posa vengono contabilizzate con altro codice della Sezione 24 - OPERE IN FERRO) e la sistemazione del bulbo nella relativa quaina.
- d) Cod. ID.101405. Installazione dello strumento su palina o supporto predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1.
- e) Cod. ID.101406. L'installazione degli elementi del tipo SKIN POINT comprende la saldatura od il serraggio del punto caldo alla tubazione od all'apparecchio di cui si vuol misurare la temperatura secondo le indicazioni e le prescrizioni della Committente, il fissaggio delle guaine delle termocoppie, se richiesto, ed il fissaggio della testina delle termocoppie ad un attacco predisposto.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da consegnare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi delle colonne 1 e 3 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 38/





PREZZIARIO

Pagina 39

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002 rev.2

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

Nelle operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 39 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 40

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 5 STRUMENTI VARI

		Tipo di po	sa	
Codice	Tipo di apparecchio		Su palina o supporti predisposti	Su qualsiasi tipo di struttura
			1	2
			€/cad	€/cad
ID.101501.	Posizionatore		31,00	72,00
ID.101502.	Trasduttore elettropneumatico o mV	/ – Ma	29,00	69,00
ID.101503.	Valvola elettromagnetica a 2 o più attacco	vie con qualsiasi	17,00	45,00
ID.101504.	Fine corsa elettrico o pneumatico		18,00	44,00
ID.101505.	Trasmettitore di posizione		25,00	54,00
ID.101506.	Serbatoio per servizi di emergenza	fino a 40 I	21,00	56,00
ID.101507.	Cella per avvisatore di spegnimento di fiamma e fotocellula		36,00	43,00
ID.101508.		fino a 50 Kg		
ID.101509.			70,00	110,00
ID.101510.	Servomotori a pistone od a membrana		70,00	110,00
ID.101511.		Da 50 a	450.00	100.00
ID.101512.		oltre 100 Kg	150,00	190,00
ID.101513.	Relè pneumatici, elettrici,	fino a 1 Kg		
ID.101514.	elettronici, calcolatori e amplificatori. Regolatori di qualsiasi	oltre 1 a 5 Kg		
ID.101515.	tipo - Interrutori - Commutatori -	oltre 5 a 20 Kg	25,00	45,00
ID.101516.	Trasformatori - Segnalatori acustici, elettrici, pneumatici, ecc.	oltre 20 a 50 Kg		
ID.101517.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	oltre 50 Kg		
prezzo della	I recupero o del rimontaggio si ottier relativa voce per: rà definita sostituendo nel codice di iziale con 2	•	0,6	0,4
 II prezzo de il prezzo del 	llo smontaggio senza recupero si ottic la relativa voce per: rà definita sostituendo nel codice di	•	0,3	0,2

Pagina 40 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 41

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 5 Posa in opera

- a) Cod. ID.101501. Installazione del posizionatore sul castello della valvola o su di un supporto predisposto per gli organi regolanti del tipo diverso. Collegamento meccanico dell'equipaggio mobile del posizionatore alla parte mobile dell'organo regolante, compresa la fornitura, costruzione e posa delle parti di collegamento.
- b) Cod. ID.101502. Installazione dello strumento su palina o supporto predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1.
- c) Cod. ID.101504. Installazione del fine corsa sul castello della valvola o su di un supporto predisposto per gli organi mobili del tipo diverso. Installazione di un dispositivo che trasmetta il movimento dell'organo mobile al fine corsa secondo le disposizioni della Committente, compresa la fornitura, costruzione e posa dei pezzi particolari.
- d) Cod. ID.101505. Installazione del trasmettitore di posizione sul castello della valvola o su di un supporto predisposto nel caso di organi regolanti del tipo diverso.
 - Collegamento meccanico dell'equipaggio mobile del posizionatore alla parte mobile dell'organo regolante compresa la fornitura, costruzione e posa delle parti di collegamento.
- e) Cod. ID.101506. Installazione dei serbatoi "capacità" su palina o supporto predisposto o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1.
- f) Cod. da ID.101508. a ID.101512. Installazione dei servomotori su supporto predisposto o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1. Collegamento del servomotore all'organo regolante compresa la fornitura, costruzione e posa delle leve e delle parti speciali.
- g) Cod. da ID.101513. a ID.101517. Con questi codici si vuole compensare la installazione di tutti gli apparecchi con le modalità descritte alla Tab. 1.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento s'intende disconnettere o riconnettere l'apparecchio dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dell'apparecchio dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi della colonna 1 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 41





Prezziario

Pagina 42

ID _ idh _ 002 rev.2

snc, San Vittore del Lazio (FR)

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

PREZZIARIO

lavori elettro-strumentali

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 42 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 43

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 6 - ANALIZZATORI

			-	Tipo di posa	l
Codice	Tipo di appared	Tipo di apparecchio		Su qualsiasi tipo di struttura	Su tubo
			1	2	3
			€/cad	€/cad	€/cad
ID.101601.		fino a 5 kg			-
ID.101602.		oltre 5 a 10 Kg	50,00	130,00	-
ID.101603.	Analizzatori di qualsiasi tipo	oltre 10 a 20 Kg	30,00		-
ID.101604.	singoli o premontati su telaio,	oltre 20 a 50 Kg			•
ID.101605.	completi di accessori	oltre 50 a 100 Kg			1
ID.101606.		oltre 100 a 150 Kg	120,00	220,00	-
ID.101607.		oltre 150 Kg			-
ID.101608.	Celle di misura per pH, Re ecc. ad inserzione	dox, conducibilità,	-	-	24,00
ID.101609.	Celle di misura per pH, Re ecc. in derivazione	edox, conducibilità,	24,00	68,00	-
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		0,6	0,3	0,8	
moltiplicando	dello smontaggio senza red o il prezzo della relativa voce pe o definita sostituendo nel codice ziale con 3	r:	0,3	0,15	0,4

Pagina 43 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 44

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 6 Posa in opera

- a) Cod. da ID.101601. a ID.101607. Sistemazione dell'analizzatore su palina o supporto predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1.
- b) Cod. ID.101608. Sistemazione delle celle di misura su attacchi flangiati o filettati predisposti su tubazioni od apparecchiature di processo.
- c) Cod. ID.101609. Sistemazione delle celle di misura su palina o supporti predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab. 1.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In questa operazione è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi delle colonne 1 e 3 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento completo del relativo supporto.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 44/



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 45

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 7 - COMPONENTI PER PRESE ANALISI

		Tipo di posa			
Codice Tipo di apparecchio		Su palina o telaio predisposto	Su qualsiasi tipo di struttura	Su tubo	
		1	2	3	
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.101701.	Refrigerante				
ID.101702.	Aspiratore				
ID.101703.	Pompa				
ID.101704.	Eiettore				
ID.101705.	Ciclone	16,00	33,00	7.40	
ID.101706.	Separatore di condensa		55,55		
ID.101707.	Recipiente contenente filtri o reagenti chimici				
ID.101708.	Valvola di sicurezza				
ID.101709.	Essiccatore				
moltiplicando – La voce sa	I recupero o del rimontaggio si ottiene o il prezzo della relativa voce per: arà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 2	0,6	0,4	0,8	
moltiplicando - La voce sa	lo smontaggio senza recupero si ottiene o il prezzo della relativa voce per: arà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 3	0,3	0,2	0,4	

Pagina 45 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 46

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 7 Posa in opera

- a) Cod. ID.101701..., ID.101707. e ID.101709. Installazione dei componenti per prese analisi su palina o telaio predisposti o su qualsiasi tipo di struttura come alla Tab.1.
- b) Cod. ID.101708. Installazione dell'organo di sicurezza sull'attacco predisposto.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia esterna in modo da dare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi delle colonne 1 e 3 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 2 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo del relativo supporto.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 46/



UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 47

ID _ idh _ 002 rev.2

SEZIONE 02

POSA STRUMENTI SU QUADRI ED ARMADI

POSA IN OPERA DI STRUMENTI O APPARECCHIATURE SU QUADRI O ARMADI, CONTENITORI O TELAI CON MONTAGGIO IN CASSA PREDISPOSTA, ENTRO FORATURA PREDISPOSTA O FISSATI IN VISTA

Modalità di posa

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di strumenti od apparecchiature da installare

- Indicatori
- Registratori
- Regolatori
- Totalizzatori
- Telecomandi
- Sottopannelli
- Interruttori
- Commutatori
- Pannelli di allarme

- Comandi logici
- Relè
- Trasformatori
- Segnalatori acustici
- Pulsanti
- Manipolatori
- Lampade
- Apparecchiature varie

Il suddetto elenco ha valore esemplificativo ma non limitativo.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura, costruzione e posa in opera dei supporti necessari per il fissaggio di strumenti ed apparecchiature;
- l'aggiustaggio delle dime di foratura sui pannelli per quanto riguarda sbavature e piccoli ritocchi;
- ogni prestazione di operaio o carpentiere per la posa degli strumenti secondo i disegni o le disposizioni della Committente;
- prestazione delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 47 (

47 Juga



PREZZIARIO

Pagina 48

ID _ idh _ 002 rev.2

Prezziario snc , San Vittore del Lazio lavori elettro-strumentali (FR)

- fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, fascette metalliche, chiodi a sparo, tasselli di qualsiasi tipo e quant'altro necessario per il fissaggio degli apparecchi;
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio degli strumenti od apparecchi sulle strutture metalliche:
- l'inserzione dei connettori sulle relative prese;
- ritocchi alla verniciatura del pannello danneggiato durante il montaggio degli strumenti.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- gli allacciamenti degli strumenti alle linee elettriche o pneumatiche di alimentazione od ai trasmettitori:
- modifica delle dime di foratura dei pannelli che verrà contabilizzata con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO;
- esecuzione di nuove dime di foratura dei pannelli che verrà contabilizzata con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO;
- costruzione e posa di eventuali appoggi artificiali in profilato di ferro che verranno contabilizzate con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO.

Apparecchiature non citate nella presente sezione

La posa delle suddette apparecchiature verrà contabilizzata, quando possibile, in base a criteri di similitudine, con i prezzi relativi alle apparecchiature citate nella presente Sezione.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 48/



UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 49

ID $_$ idh $_$ 002 rev.2

TAB. 1 - STRUMENTI OD APPARECCHIATURE

		Tipo di posa				
		In	Entro	Su palina	Su qualsiasi	
Codice	Peso complessivo	cassa	forature	o supporto	tipo di	
	-	predisposta	predisposte	predisposto	struttura	
		1	2	3	4	
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	
ID.102101.	fino a 5 Kg	5,00	8,00	7,00	20,00	
ID.102102.	Da 5 a oltre 50 Kg	22,00	29,00	24,00	41,00	
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		0,9	0,6	0,6	0,5	
Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3		0,45	0,3	0,3	0,25	

Pagina 49 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 50

ID _ idh _ 002 rev.2

PRECISAZIONI

TAB. 1 Posa in opera

Cod. da ID.102101. a ID.102105. - Prima della sistemazione degli strumenti sui pannelli l'Appaltatore dovrà provvedere a tutti i fori sulle casse degli apparecchi necessari per le connessioni elettriche e pneumatiche.

Nel prezzo di posa sono previsti anche gli oneri per l'applicazione delle targhette di identificazione sugli strumenti.

Il tipo di applicazione verrà definito di volta in volta dalla Committente.

Il peso dell'apparecchiatura è comprensivo di quello del relativo contenitore, quando previsto.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di uno strumento si intende disconnettere o riconnettere lo strumento dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici con pulizia esterna in modo da consegnare lo stesso pronto per eventuali riparazioni e tarature o per la rimessa in servizio.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

I prezzi delle colonne 1, 2 e 3 si usano quando si recupera o si rimonta solo lo strumento (comunque fissato).

I prezzi della colonna 4 si usano quando si recupera o si rimonta lo strumento completo dei relativi supporti.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di uno strumento si intende disconnettere lo strumento dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo.

In queste operazioni è compreso il trasporto dello strumento dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 50/



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 51

ID _ idh _ 002

SEZIONE 03

POSA TUBAZIONI PORTACAVI

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di posa dei tubi

Posa in opera di tubi fissati in vista su qualsiasi tipo di struttura.

Posa in opera di tubi interrati, in cunicolo, sotto traccia od annegati in calcestruzzo.

Misurazione dei tubi

Tubi posati in vista

La misurazione verrà effettuata dal "punto di uscita" del tubo da quadri, contenitori, cassette, apparecchiature, passerelle od utenze varie al "punto di ingresso" del tubo in altri quadri, contenitori, cassette, apparecchiature od utenze varie.

Qualora lungo un tratto di linea di un tubo avente diametro costante siano installate cassette, raccordi, apparecchiature varie, la misurazione del tubo verrà effettuata senza interruzioni, considerando pertanto tubo anche la lunghezza delle cassette, raccordi ed apparecchiature varie.

Qualora per comodità la misurazione si effettui a tratti (da scatola a scatola), la stessa verrà eseguita da mezzeria a mezzeria delle scatole.

Tubi interrati, in cunicolo, sottotraccia od annegati in massello di calcestruzzo

I tubi posati in opera interrati verranno misurati a scavi aperti.

I tubi annegati in calcestruzzo verranno misurati prima del getto di calcestruzzo per la formazione del massello.

I tubi sotto traccia verranno misurati prima della chiusura delle tracce.

Rinterro scavi per posa tubi interrati La misurazione del rinterro verrà effettuata senza eseguire detrazioni corrispondenti al volume dei tubi interrati.

Rinterro scavi per posa tubi annegati in massello di calcestruzzo La misurazione del rinterro verrà effettuato eseguendo la detrazione corrispondente al volume del massello di calcestruzzo comprese le tubazioni.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 51



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 52

ID _ idh _ 002

Variazioni di posa in opera

Le variazioni delle modalità di posa per una stessa linea di tubo non verranno contabilizzate qualora le singole variazioni non siano superiori a 2 metri; pertanto tutto il tubo verrà contabilizzato secondo il sistema di posa preponderante.

Qualora i tratti di linea precedenti e seguenti la variazione siano posati con sistemi diversi, la variazione di posa contenuta entro 2 metri, verrà contabilizzata secondo il sistema di posa del tratto maggiore.

Qualora la variazione di posa sia superiore a 2 metri il tratto di tubo interessato dalla variazione verrà contabilizzato secondo il suo sistema di posa.

Tubi flessibili in esecuzione antideflagrante o stagna I prezzi per la lavorazione e per la posa dei tubi flessibili sono elencati nelle Tabelle 2 e 3.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei tubi e del materiale vario da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di
- prestazione delle attrezzature;
- fornitura e posa di tutti i materiali di consumo:
- fornitura, costruzione e posa dei supporti fino a 7 kg; fornitura e posa degli accessori di montaggio (gaffette in ghisa zincata, viti, dadi, controdadi, zanchette, chiodi a sparo, tasselli, cavallotti, collari in materiale plastico e quant'altro necessario per il fissaggio in vista a seconda del sistema di posa del tubo):
- esecuzione dei fori per il fissaggio dei tubi in vista ed attraversamento di strutture metalliche di qualsiasi tipo;
- taglio a misura del tubo ed esecuzione delle piegature:
- filettature delle estremità dei tubi;
- fornitura e posa di terminali per tubi (testacanne);
- posa in opera di tutta la raccorderia necessaria per la realizzazione delle tubazioni portacavi: riduzioni, raccordi a tre pezzi, curve stampate, dadi, controdadi, nippli, manicotti, ecc.;
- esecuzione degli allacciamenti;
- ogni prestazione di muratore o carpentiere per il fissaggio dei tubi in vista e dei relativi supporti su qualsiasi tipo di struttura in muratura od in calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari;
- controllo dell'allineamento e delle caratteristiche tecniche delle tubazioni in relazione al tipo di impianto (antideflagrante, stagno, ecc.);
- ogni onere per il versamento, a lavori ultimati, del tubo prelevato in eccesso e degli sfridi di lavorazione al magazzino della Committente od in un altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento. In particolare il tubo versato

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 52//



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 53

ID _ idh _ 002

dovrà essere misurato o pesato dall'Appaltatore; la misura o il peso sarà controllato da un incaricato della Committente;

l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- posa in opera delle scatole, cassette, giunti di bloccaggio e flessibili contabilizzata con i codici delle relative Sezioni;
- la fornitura, la costruzione e la posa di supporti oltre i 7 kg che verranno contabilizzati con i codici della Sezione 24 OPERE IN FERRO;
- esecuzione degli scavi, attraversamenti, rinterri, getti di calcestruzzo, apertura e chiusura tracce, costruzione di cunicoli che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI:

Recupero tubazioni

I prezzi per il recupero comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;
- ogni onere derivante dalle operazioni di smontaggio della linea, supporti e raccorderia:
- ogni onere per la selezione dei materiali recuperabili e non, il carico, il trasporto e lo scarico degli stessi alla discarica od in un altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro.

I prezzi per il recupero escludono:

esecuzione degli scavi e rinterri, demolizione di getti di calcestruzzo, richiusura di tracce che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI.

Recupero flessibili

Per recupero si intende disconnettere il tubo flessibile dalle estremità ed il trasporto dello stesso dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Nel caso in cui il flessibile venisse sconnesso o riconnesso da/a una sola estremità, il relativo prezzo si otterrà applicando il codice previsto per il recupero totale, dimezzando però la quantità.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero tubazioni e flessibili

Per smontaggio senza recupero di tubazioni e/o flessibili si intende ogni onere derivante dalle operazioni di smontaggio della linea, supporti e raccorderia e/o flessibili con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per l'eventuale riutilizzo. In questa operazione è compreso il trasporto del materiale dall'impianto a qualsiasi altro punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 53



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 54

ID _ idh _ 002

DISTANZE MASSIME FRA I SUPPORTI PER I TUBI FISSATI IN VISTA

	Tipo del tubo			Tipo d	el tubo
Diametro nominale del tubo	Acciaio zincato	PVC	Diametro nominale del tubo	Acciaio zincato	PVC
	Distanza massima in metri			Distanza mas	ssima in metri
½" - ¾"	2.00	1.50	2-2.1/2"	3,00	2,50
1	2,00	1,50	3"	4.00	3,00
1.¼" - 1.½"	2,50	2,00	4,00		3,00

Le suddette distanze saranno opportunamente ridotte se nella campata sono inserite scatole, cassette o raccordi; il fissaggio dovrà essere effettuato in prossimità degli stessi.

La distanza massima fra i supporti di più tubi affiancati aventi diametri diversi dovrà essere uguale a quella prescritta per il tubo di diametro minore.

Pagina 54 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Pagina 55

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

TAB. 1 - TUBAZIONI PORTACAVI

			Tipo di posa				
Codice	Tipo di tubo	Diametro Nominale	In vista su qualsiasi tipo di struttura	In vista su supporti predisposti	Interrato, in cu- nicolo, sottotrac- cia, annegato in calcestruzzo		
			1	2	3		
			€/m	€/m	€/m		
ID.103101.		1/2"					
ID.103102.		3/"					
ID.103103.	Acciaio	1"	16,00				
ID.103104.	zincato	1.¼"		12,00	11,00		
ID.103105.		1.½"					
ID.103106.		2"					
ID.103107.		2.1/2"					
ID.103108.		3"	27.00	23,00	18,00		
ID.103109.		4"	27,00	23,00	16,00		
ID.103110.		1/2"					
ID.103111.	PVC	3/"					
ID.103112.	(serie	1"					
ID.103113.	pesante	1.¼"	16,00	16,00	13,00	10,00	
ID.103114.	filettabile)	1.½"					
ID.103115.		2"					
ID.103116.		3"					
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		7a 0,4					
 II prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3 			0,2				

Note

I prezzi della colonna 1 relativi al recupero si usano quando si recupera la tubazione completa dei relativi supporti. I prezzi delle colonne 2 e 3 relativi al recupero si usano quando si recupera solo la tubazione (comunque fissata).

Pagina 55 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 56

ID _ idh _ 002

TAB. 2 - TUBO FLESSIBILE (confezione e posa)

		Tipo di materiale				
		Tombacco	PVC			
		0	О			
Codice	Diametro	acciaio inox	similari			
	nominale					
		1	2			
		€/cad	€/cad			
ID.103201.	1/2"					
ID.103202.	3/4"					
ID.103203.	1"	12,00	8,50			
ID.103204.	1.¼"					
ID.103205.	1.½"					
ID.103206.	2"					
ID.103207.	2.1⁄2	22,00	15,00			
ID.103208.	3"					

Note

I prezzi della preparazione e posa comprendono:

- taglio a misura del tubo flessibile di lunghezza determinata di volta in volta secondo le esigenze dell'impianto;
- saldatura (tombacco o acciaio inox) o bloccaggio (PVC o similari) dei raccordi terminali alle estremità del tubo;
- montaggio e fissaggio delle estremità raccordate del tubo sugli imbocchi delle scatole, cassette, apparecchiature, tubazioni, ecc.

Pagina 56 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 57

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 3 - TUBO FLESSIBILE (posa)

		Tipo di m	nateriale
	D : .	Tombacco	PVC
Codice	Diametro nominale	o acciaio inox	o similari
		1	2
		€/cad	€/cad
ID.103301.	1/2"		
ID.103302.	3/,"	3,60	3,30
ID.103303.	1"		
ID.103304.	1.¼"		
ID.103305.	1.½"	4,60	4,40
ID.103306.	2"		
ID.103307.	2.1⁄2	6,30	5,60
ID.103308.	3"	0,30	5,00
 II prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		0,	5
recupero si prezzo della - La voce sar	llo smontaggio senza ottiene moltiplicando il relativa voce per: à definita sostituendo di identificazione il ziale con 3	0,25	

Note

I prezzi per la posa in opera sono validi per lunghezze totali dei tubi, compresi i raccordi, fino a 1,5 m e comprendono:

montaggio e fissaggio delle estremità raccordate dei tubi sugli imbocchi delle scatole, cassette, apparecchiature, tubazioni, ecc.

Pagina 57 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 58

ID _ idh _ 002

SEZIONE 04

POSA SCATOLE E CASSETTE

POSA IN OPERA DI SCATOLE E CASSETTE ELETTRICHE E PNEUMATICHE IN ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE O STAGNA

Modalità di posa

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di materiale da installare

- Scatole di smistamento od infilaggio di qualsiasi tipo, stagne o antideflagranti (compresi i raccordi di infilaggio).
- Cassette stagne, antideflagranti e smistamento pneumatico.
- Giunti di bloccaggio.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento ed il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazione delle attrezzature;
- fornitura e posa di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura e posa in opera di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, cavallotti e forcelle in piatto di ferro, tasselli, chiodi a sparo e quant'altro necessario per il fissaggio a regola d'arte del materiale;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti fino a 7 kg;
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio, su qualsiasi tipo di struttura metallica, del materiale stagno, antideflagrante, ecc.:
- ogni prestazione di muratore o carpentiere per il fissaggio in vista od incassato, dei materiali e dei relativi supporti su qualsiasi tipo di struttura in muratura o calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari;
- ripristino delle opere murarie con malta od intonaco semplice nelle vicinanze dei materiali posti in opera incassati;
- le operazioni necessarie per garantire l'esecuzione della posa in conformità alle caratteristiche dell'impianto in esecuzione antideflagrante o stagna;
- gli allacciamenti delle scatole o delle cassette ai relativi terminali delle tubazioni conduit o PVC flessibili comprendendo il montaggio delle riduzioni necessarie all'accoppiamento dei tubi agli imbocchi delle scatole e posa di tappi di chiusura di imbocchi non utilizzati;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 58



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 59

ID _ idh _ 002

- l'eventuale posa di pressacavi e la sigillatura degli stessi con mastice;
- l'apertura e la perfetta chiusura dei coperchi di qualsiasi tipo (con o senza quarnizione) e trattamento anticorrosivo delle parti filettate:
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- la costruzione e la posa degli eventuali appoggi artificiali in profilati di ferro e di supporti oltre i 7 kg che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO;
- l'esecuzione dei fori per l'allacciamento al tubo conduit, o in PVC che verrà contabilizzata con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO. Gli allacciamenti dei tubi di segnale od alimentazione pneumatica saranno compensati a parte con i codici della Sezione 11 - ALLACCIAMENTI TUBAZIONI:

Materiali non citati nella presente Sezione

La posa dei suddetti materiali verrà contabilizzata, quando possibile, in base a criteri di similitudine, con i prezzi relativi ai materiali citati nella presente Sezione.

Recupero o rimontaggio

Per recupero o rimontaggio di scatole, cassette e giunti si intende disconnettere o riconnettere gli stessi dai/ai rispettivi collegamenti meccanici, con pulizia esterna in modo da consegnare gli stessi pronti per eventuali nuovi utilizzi. In queste operazioni è compreso il trasporto dei suddetti materiali dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento o viceversa.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di scatole, cassette e giunti si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi collegamenti meccanici con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per l'eventuale riutilizzo. In questa operazione è compreso il trasporto del materiale dall'impianto a qualsiasi altro punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 59



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 60

ID _ idh _ 002

TAB. 1 - SCATOLE E GIUNTI DI BLOCCAGGIO

				1	Tipo di pos	sa		
	Tipo delle	Su tubi portacavi o supporti						
Codice	scatole , dei	Diametro nominale imbocchi						
	giunti e degli	1/2"	3/4"	1"	1.¼"	1.½"	2"	2.½"
	accessori	1	2	3	4	5	6	7
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€ /cad	€/cad
ID.104101.	Qualunque tipo di scatola			11,50			15,0	20
ID.104102.	Qualunque tipo di giunto di bloccaggio			11,50			10,0	50
ID.104103.	Curva stampata							
ID.104104.	Manicotto							
ID.104105.	Nipplo			0,55			0,7	75
ID.104106.	Тарро							
ID.104107.	Dado terminale							
ID.104108.	Pressacavo stagno o Eex			3,50			4,8	60
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identi-ficazione il numero 1 iniziale con 2 		0,8						
recupero si il prezzo dell - La voce sar	ello smontaggio senza ottiene molti-plicando la relativa voce per: à definita sostituendo di identi-ficazione il iziale con 3	0,4						

I prezzi dell'installazione dei giunti di bloccaggio comprendono la fornitura e la posa della miscela.

Pagina 60 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 61

ID _ idh _ 002

TAB. 2 - CASSETTE

	Esempio per la determinazione delle misure d'ingombro	Tipo di posa		
Codice	Y	Su qualsiasi tipo di struttura		
		Tipo di c	assetta	
	Dimensioni esterne d'ingombro della cassetta con coperchio montato	Lamiera, ghisa, lega leggera	Materiale plastico pesante	
	'	1	2	
	(x + y) mm	€/cad	€/cad	
ID.104201.	fino a 300			
ID.104202.	oltre 300 fino a 400			
ID.104203.	oltre 400 fino a 500	25,00	21,00	
ID.104204.	oltre 500 fino a 600	25,00	21,00	
ID.104205.	oltre 600 fino a 700			
ID.104206.	oltre 700 fino a 800			
ID.104207.	oltre 800 fino a 1000	45,00	35,00	
ID.104208.	oltre 1000 fino a 1200	45,00	35,00	
moltiplicando – La voce	del recupero o del rimontaggio si ottiene o il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 2	0.	4	
moltiplicando	ello smontaggio senza recupero si ottiene o il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 3	0.	2	
moltiplicando - La voce	er la sola apertura del coperchio si ottiene o il prezzo della relativa voce per: sarà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 5	0.	1	

Pagina 61 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 62

ID _ idh _ 002

SEZIONE 05

POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI E DI CONDUTTORI DI TERRA

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di posa

- Posa in opera di cavi e conduttori infilati entro tubazioni.
- Posa in opera di cavi e conduttori fissati in vista su qualsiasi tipo di struttura.
- Posa in opera di cavi e conduttori appoggiati su qualsiasi tipo di struttura.
- Posa di cavi e conduttori direttamente interrati.

Tipi di cavi

I cavi e i conduttori potranno essere di qualsiasi tipo, compresi i cavi compensati ed i conduttori di terra.

Cavi e conduttori di fornitura della Committente

I cavi e i conduttori forniti dalla Committente saranno avvolti in matasse o su bobine. L'Appaltatore si renderà responsabile della perfetta conservazione dei conduttori, dei cavi e delle bobine; pertanto dovrà usare tutte le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare danneggiamenti agli stessi; in caso contrario la Committente addebiterà il deprezzamento subito dai suddetti materiali.

Misurazione dei cavi e dei conduttori

Infilati entro tubazioni

La misurazione verrà effettuata moltiplicando la lunghezza delle singole tratte di tubo per il numero dei cavi o dei conduttori in esse contenute, fatta eccezione per i conduttori raccolti in formazione (Tab.1) per i quali la misura coincide con quella del tubo stesso.

Per la misurazione del tubo vedere quanto precisato nella Sezione 03 - POSA TUBAZIONI PORTACAVI.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 62

ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 63

ID _ idh _ 002

Interrati ma infilati entro tubazioni solo negli attraversamenti stradali o di impianti

Convenzionalmente in questo caso i cavi od i conduttori saranno egualmente considerati direttamente interrati e pertanto contabilizzati con i codici previsti per la posa del cavo interrato, senza eseguire detrazioni per la mancata fornitura e posa della sabbia nel tratto interessato dall'attraversamento.

Rinterro scavi per la posa di cavi e conduttori interrati La misurazione del rinterro verrà effettuata senza eseguire le detrazioni corrispondenti al volume dei cavi, conduttori, mattoni, tavelloni o piastre di cemento di protezione. Verrà invece eseguita la detrazione corrispondente al volume della sabbia o della terra vagliata per un'altezza media di 25 cm.

Posati in vista

La misurazione verrà effettuata dal "punto di uscita" dei cavi o dei conduttori da quadri, contenitori, cassette, apparecchiature od utenze varie al "punto d'ingresso" dei cavi o dei conduttori in altri quadri, contenitori, cassette, apparecchiature od utenze varie.

La ricchezza del cavo o del conduttore entro scatole, cassette, contenitori, quadri, apparecchiature od utenze varie non verrà contabilizzata.

La ricchezza dovrà in ogni caso essere predisposta per una perfetta esecuzione del lavoro.

Qualora lungo un tratto di linea in cavo o conduttore, avente una sezione costante, siano interposte cassette, apparecchiature od accessori vari, la misurazione del cavo o conduttore verrà effettuata senza interruzione. considerando pertanto cavi o conduttori anche la lunghezza delle cassette, apparecchiature ed accessori vari.

Variazione modalità di posa

Le variazioni delle modalità di posa per una stessa linea di cavo o conduttore non verranno contabilizzate qualora le singole variazioni non siano superiori a 2 metri; pertanto i cavi od i conduttori verranno contabilizzati secondo il sistema di posa impiegato per la linea.

Qualora i tratti di linea precedenti e seguenti la variazione siano posati con sistemi diversi, la variazione di posa contenuta entro 2 metri verrà contabilizzata secondo il sistema di posa del tratto maggiore.

Qualora la variazione di posa sia superiore a 2 metri il tratto di cavo o conduttore interessato dalla variazione verrà contabilizzato secondo il suo sistema di posa.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 63 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 64

ID _ idh _ 002

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei cavi, conduttori e materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura e posa delle gaffette in ferro stampato od in piatto di ferro, fascette metalliche o di materiale plastico, chiodi a sparo, tasselli per il fissaggio dei cavi e conduttori in vista (tipo Legrand, Fischer, ecc.), morsetti portacavi;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti;
- posa dei portacavi Zennaro o similari (per il fissaggio dei cavi su strutture metalliche) o dei regoli in legno;
- preparazione dei conduttori unipolari raccolti in formazione;
- appoggio e sistemazione con fissaggio o legature saltuarie dei cavi e conduttori posti in opera su passerelle orizzontali:
- fissaggio dei cavi e conduttori provenienti da linee comunque posate, entro quadri di qualsiasi tipo, compresa la fornitura e posa degli accessori di montaggio;
- esecuzione dei fori e delle saldature per il fissaggio dei cavi e conduttori in vista ed attraversamento di strutture metalliche di qualsiasi tipo;
- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per il fissaggio dei cavi e conduttori in vista su strutture in muratura od in calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari:
- rimozione degli elementi di chiusura di canalette, passerelle, cunicoli e loro ripristino a posa ultimata, con esclusione delle piastre di calcestruzzo per copertura cunicoli;
- posa e fornitura della sabbia per la protezione di cavi e conduttori posti in opera direttamente interrati, compreso ogni onere per la preparazione del letto di posa e la successiva copertura di cavi e conduttori con strato di sabbia il cui spessore, sotto e sopra i medesimi, non dovrà essere inferiore a 10 cm:
- siglatura del cavo con targhetta e filo in acciaio inox per tratte superiori a 40 metri;
- sigillatura delle teste dei cavi non collegati o restituiti su bobina, compresa la fornitura dei materiali come prescritto dalla Committente;
- ogni onere per il versamento a lavori ultimati delle bobine, piene o vuote, dei cavi e conduttori prelevati in eccesso e degli sfridi di lavorazione al magazzino della Committente od in altro punto qualsiasi dello stabilimento; i cavi ed i conduttori versati dovranno essere misurati e/o pesati dall'Appaltatore e contraddistinti da cartellini con le misure e le caratteristiche dei medesimi; le misure saranno controllate da un incaricato della Committente:

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 64/7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 65

ID _ idh _ 002

- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.
- Terra vagliata per protezione cavi e conduttori posti in opera direttamente interrati.

A giudizio insindacabile della Committente i cavi ed i conduttori posti in opera direttamente interrati potranno essere protetti con sola terra vagliata, prelevata dalla bocca dello scavo.

Il prezzo di posa comprenderà pertanto oltre a quanto già precedentemente precisato, la setacciatura della terra ed ogni onere per la preparazione del letto di posa e la successiva copertura dei cavi e conduttori con strato di terra vagliata il cui spessore, sotto e sopra i medesimi, non dovrà essere inferiore a 10 cm.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- fornitura dei morsetti portacavi Zennaro;
- rimozione e ripristino di piastre in calcestruzzo per chiusura cunicoli esterni ed esecuzione di scavi, rinterri, posa di mattoni, tavelloni e piastre prefabbricate di cemento che saranno contabilizzati con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI;
- costruzione di cunicoli che sarà contabilizzata con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI;
- costruzione e posa delle passerelle e dei supporti artificiali che saranno contabilizzate con gli appositi codici della sezione 24 OPERE IN FERRO;

Recupero cavi e conduttori

I prezzi per il recupero comprendono:

- prestazione delle attrezzature;
- ogni onere derivante dalle operazioni di recupero, compresa la rimozione degli allacciamenti e delle connessioni;
- ogni onere per il carico dei cavi, dei conduttori e dei materiali recuperati, il trasporto, la pesatura e lo scarico degli stessi al magazzino della Committente od in altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro;
- avvolgimento dei cavi e dei conduttori recuperati su bobina o in matasse che dovranno essere contraddistinte da un cartellino riportante le caratteristiche dei cavi e dei conduttori;
- sigillatura delle teste dei cavi, compresa la fornitura dei materiali;
- eventuale prelievo delle suddette bobine vuote da qualsiasi punto dello stabilimento.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 65



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 66

ID _ idh _ 002

I prezzi per il recupero escludono:

rimozione o ripristino di piastre in calcestruzzo per chiusura cunicoli esterni ed esecuzione di scavi, rinterri, demolizioni di getti in calcestruzzo, recupero di mattoni, tavelloni, piastre prefabbricate di cemento che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero dei cavi si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi collegamenti con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per l'eventuale riutilizzo. In questa operazione è compreso il trasporto del materiale dall'impianto a qualsiasi altro punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

TAB. 1 - CONDUTTORI UNIPOLARI RACCOLTI IN FORMAZIONE

		Tipo di posa Infilati entro tubazioni		
Codice	Numero dei conduttori per formazione		le dei conduttori m²	
		1,5	2,5	
		1	2	
		€/m	€/m	
ID.105101.	da 2 a 3			
ID.105102.	da 4 a 6	0,90	1,00	
ID.105103.	da 7 a 9			
ID.105104.	da 10 a 15	1.50	1.60	
ID.105105.	oltre 15	1,50	1,60	
 Il prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 		0,5		
moltiplicando – La voce sa	zzo dello smontaggio senza recupero si ottiene dicando il prezzo della relativa voce per: 0,25 oce sarà definita sostituendo nel codice di ficazione il numero 1 iniziale con 3			

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 66



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 67

ID _ idh _ 002

TAB. 2 CONDUTTORI UNIPOLARI E CAVI UNI - BI - TRI - QUADRIPOLARI

		Tipo di posa									
Codice	Sezione nominale		en	ilati itro izioni		Direttamente interrati con protezione di sabbia o terra vagliata					
	dei conduttori	1x	2x	3x	4x	1x	2x	3x	4x		
	mm ²	1	2	3	4	5	6	7	8		
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/n		
ID.105201.	fino a 1,5	0.00									
ID.105202.	oltre 1,5 a 2,5			1,50		2.10					
ID.105203.	oltre 2,5 a 6	0,	0,90 1,30		1,3	30	2,10				
ID.105204.	oltre 6 a 16										
ID.105205.	oltre 16 a 35	1,40 2,10		2,20		3,10					
ID.105206.	oltre 35 a 70	1,4	40	2,10		2,20		3,10			
 Il prezzo or rimontaggio moltiplicando relativa voce La voce sostituendo identificazion iniziale con 2 											
	sarà definita nel codice di ne il numero 1	e a 0,25 a di									

Pagina 67 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 68

ID _ idh _ 002

TAB. 3 - CONDUTTORI UNIPOLARI E CAVI UNI-BI- TRI - QUADRIPOLARI

		Tipo di posa											
Codice	Sezione nominale		Senza	nicolo sabbia c vagliata)	Appoggiati su passerelle							
0.0.00	dei conduttori	· ·											
	mm ²	1x	2x	3x	4x	1x	2x	3x	4x				
		1	2	3	4	5	6	7	8				
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/n	n €/n				
ID.105301.	fino a 1,5	1,00											
ID.105302.	oltre 1,5 a 2,5			1	30	1,00		1,30					
ID.105303.	oltre 2,5 a 6			١,	30								
ID.105304.	oltre 6 a 16												
ID.105305.	oltre 16 a 35	1,40		0	00	1.40		2,00					
ID.105306.	oltre 35 a 70			2,00		1,40		2,00					
rimontaggio moltiplicand relativa voce	e per: rà definita sostituendo di identificazione il	0,5											
recupero si e prezzo della – La voce sa	dello smontaggio senza si ottiene moltiplicando il lla relativa voce per: 0,25 sarà definita sostituendo ce di identificazione il iniziale con 3												

Pagina 68 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 69

ID _ idh _ 002

TAB. 4 - CONDUTTORI UNIPOLARI E CAVI UNI-BI- TRI - QUADRIPOLARI

		Tipo di posa									
	Sezione nominale dei	Fissati in vista su Fissati in vista su qualsiasi qualsiasi tipo di tipo di struttura con portacavi struttura (ogni 30 cm) "ZENNARO" o similari									
Codice	conduttori			F	ormazio	ne del c	avo				
	mm ²	1x	2x	3x	4x	1x	2x	3x	4x		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	ı €/n	n €/m		
ID.105401.	fino a 1,5										
ID.105402.	oltre 1,5 a 2,5	3,00		3,50		4.70		_	. 00		
ID.105403.	oltre 2,5 a 6			3,	50	1,70		2,00			
ID.105404.	oltre 6 a 16										
ID.105405.	oltre 16 a 35	4,00		4.1	00	2,40		3,10			
ID.105406.	oltre 35 a 70			4,8	80						
II prezzo rimontaggio il prezzo de	0,6										
	rà definita sostituendo nel dentificazione il numero 1 2										
Il prezzo recupero s prezzo dell La voce sa codice di id iniziale con	0,3										

Pagina 69 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 70

ID _ idh _ 002

TAB. 5 - CAVI MULTIPOLARI

		Tipo di posa											
Codice	Numero		ti entro azioni	n cunicolo senza sabbia o terra vagliata									
	conduttori	Sezione del conduttore mm²											
	cavo	0,8	1,5	2,5	0,8	1,5	2,5	0,8	1,5	2,5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	n €/n	n €/n	n €/r			
ID.105501.	da 5 a 7												
ID.105502.	da 8 a 12												
ID.105503.	da 13 a 19		1,90		2,40			1,70					
ID.105504.	da 20 a 24		1,90										
ID.105505.	da 25 a 37												
ID.105506.	da 38 a 48												
ID.105507.	da 49 a 60		2,60			2,90		2,20					
ID.105508.	oltre 60		2,00			2,90							
rimontaggio moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo identificazior iniziale con 2	o il prezzo della e per: sarà definita nel codice di ne il numero 1	ne la 0,5 ta di											
senza recu	o il prezzo della e per: sarà definita nel codice di ne il numero 1	e a 0,25 a li											

Pagina 70 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 71

ID _ idh _ 002

TAB. 6 - CAVI MULTIPOLARI

		Tipo di posa										
Codice	Numero conduttori		poggiati asserell		qual	nti in vis siasi tip ra (ogni	o di	Fissati in vista su qualsiasi tipo di struttura con portacavi "ZENNARO" o similari				
	cavo			ım²								
		0,8	1,5	2,5	0,8	1,5	2,5	0,8	1,5	2,5		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/n	n €/m		
ID.105601.	da 5 a 7											
ID.105602.	da 8 a 12				4,00			2,50				
ID.105603.	da 13 a 19		1,80									
ID.105604.	da 20 a 24		1,00									
ID.105605.	da 25 a 37											
ID.105606.	da 38 a 48											
ID.105607.	da 49 a 60		2,20		4,80			3,20				
ID.105608.	oltre 60		2,20									
rimontaggio moltiplicando della relativa – La voce sostituendo	voce per: sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,5			0,6			0,5				
moltiplicando della relativa – La voce sostituendo	pero si ottiene o il prezzo o voce per: sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,25			0,3			0,25				

Pagina 71 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 72

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 7 - CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE

		Tipo di posa							
		In vista co	n gaffette	In passerella					
	Diametro esterno	o fa	sce						
Codice	del cavo mm	Guaina Guaina esterna in Cu o Cu - PVC acciaio inox		Guaina esterna in Cu o Cu-PVC	Guaina esterna in acciaio inox				
				3	4				
		€/m	€/m	€/m	€/m				
ID.105701.	fino a 6								
ID.105702.	oltre 6 fino a 10	4,7	70	1,80					
ID.105703.	oltre 10 fino a 14								
ID.105704.	oltre 14	6,5	50	2,70					

Nota

I cavi possono avere conduttori in qualsiasi numero ed essere di qualsiasi materiale.

Pagina 72 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 73

ID _ idh _ 002

TAB. 8 - PIATTINE RISCALDANTI

		Posa d	iretta su	
	Caratteristica	apparecchiature o tubazioni		
Codice	della piattina W/m	Piattina normale	Piattina armata	
		1	2	
		€/m	€/m	
ID.105801.	fino a 30	3,10		
ID.105802.	oltre 30	3.	,10	
ottiene moltiplicando il p per:	orezzo della relativa voce costituendo nel codice di co 1 iniziale con 3	C	,4	

Pagina 73 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 74

ID _ idh _ 002

TAB. 9 - CAVI A FIBRA OTTICA

			Tipo di posa	
Codice	Diametro esterno del cavo Mm	Infilati entro tubazioni	Diretti interrati con protezione di sabbia o terra vagliata	Appoggiati su passerella
		1	2	3
		€/m	€/m	€/m
ID.105901.	fino a 6			
ID.105902.	oltre 6 fino a 10	1,10	1,90	1,00
ID.105903.	oltre 10 fino a 14	1,10	1,90	1,00
ID.105904.	oltre 14			

Nota

I cavi possono avere qualsiasi numero di fibre ottiche e qualsiasi tipo di protezione.

I cavi dovranno essere sempre e comunque posati in pezzatura unica e non potranno avere un raggio di curvatura minore a 15 volte il diametro esterno.

Pagina 74 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 75

ID _ idh _ 002

SEZIONE 06

ALLACCIAMENTI CAVI E CONDUTTORI DI TERRA

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'

Tipi di cavi e conduttori

Qualsiasi tipo di cavo e conduttore, compresi i cavi compensati e i conduttori di terra ad esclusione dei cavi a fibra ottica.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione degli allacciamenti comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori:
- prestazione delle attrezzature;
- asportazione, a seconda del tipo di cavo, delle guaine protettive, armatura o schermatura e degli isolanti per una lunghezza fino a 1,5 m; oltre vedere Tabella 6:
- taglio del cavo o del conduttore a misura:
- fornitura e posa dei capicorda a saldare o di qualsiasi altro tipo come prescritto dalla Committente, segnafili, nastri isolanti di vario tipo, cordicella di rame per la messa a terra dell'armatura o della schermatura del cavo, viti, dadi, controdadi, rondelle e quant'altro necessario per la esecuzione dell'allacciamento a regola d'arte;
- messa a terra dell'armatura o schermatura del cavo;
- ripristino dell'isolamento secondo le caratteristiche di ciascun tipo di cavo e successivo controllo dell'isolamento ripristinato;
- infilaggio del cavo o del conduttore attraverso gli imbocchi lisci o con pressacavo o con un altro sistema di tenuta dello strumento o delle apparecchiature da allacciare, compresa la perfetta sistemazione del tipo di attacco adottato, serraggio dei pressacavi e l'eventuale sigillatura con mastici:
- fissaggio del conduttore, con o senza capocorda, a qualsiasi tipo di morsettiera (a vite - Faston - a saldare - a wrappare, ecc.);
- ammarraggio e bloccaggio (del cavo o conduttore) meccanico a seconda del tipo di apparecchiature da allacciare;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 75 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 76

ID _ idh _ 002

- esecuzione dell'allacciamento per la messa a terra dell'armatura o schermatura dei cavi, compresa la fornitura del capocorda;
- battitura per il controllo dell'allacciamento effettuato secondo lo schema;
- siglatura del cavo e dei conduttori con segnafili numerici e letterali;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per l'esecuzione degli allacciamenti escludono:

. . . .

Rimozione o ripristino di allacciamenti

I codici relativi alla rimozione o ripristino degli allacciamenti della presente Sezione si riferiscono ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente, in quanto tali operazioni sono normalmente già compensate dai prezzi relativi alla fase di recupero di apparecchiature e/o cavi. Le suddette operazioni saranno, in ogni caso, contabilizzate come rimozione o ripristino di allacciamenti senza capicorda. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Singoli conduttori privi di morsettiera di appoggio

Nei cavi multipli può succedere che non tutti i collegamenti dei singoli conduttori vengano allacciati a morsettiere, ma lasciati liberi ed arrotolati nel quadro o sottoquadro senza copicorda, battitura e siglatura. I prezzi relativi ai singoli allacciamenti sono indicati nelle Tabelle 2 e 3.

Smontaggio senza ripristino di allacciamenti

Per lo smontaggio senza ripristino degli allacciamenti si intende la rimozione degli stessi con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo. In questa operazione è compreso il trasporto del materiale dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 76



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 77

ID _ idh _ 002

TAB. 1 - CONDUTTORI UNIPOLARI E CAVI BI-TRI-QUADRIPOLARI

				Tipo	di cavo		
		Senza armatura e/o				Con arm	atura e/o
			scher	schermatura			
	Sezione			Bipo	lare	Unipolare	- Bipolare
Codice	nominale del	Unip	olare	Tripo	olare	Tripo	olare
	conduttore			Quadr	ipolare	Quadr	ipolare
	mm²			Tipo di alla	acciamento		
		senza	con	senza	con	senza	con
		capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda
		1	2	3	4	5	6
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.106101.	fino a 1,5						
ID.106102.	oltre 1,5 a 2,5		3,30 4,00	5,00	6,00	6,10	6,90
ID.106103.	oltre 2,5 a 6	3,30					
ID.106104.	oltre 6 a 16						
ID.106105.	oltre 16 a 35						
ID.106106.	oltre 35 a 70	5,90	6,70	8,60	9,60	9,90	11,00
rimontaggio moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo	sarà definita nel codice di ne il numero 1		0,3				
senza recu moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo	sarà definita nel codice di ne il numero 1			0,	15		

Pagina 77 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 78

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 - CAVI MULTIPOLARI

				Tipo d	i cavo						
			Senza armatura e/o schermatura								
	Numero	Sezione nominale del conduttore mm ²									
Codice	dei	0,	8	1,	,5	2	,5				
	conduttori	senza	con	senza	con	senza	con				
	per cavo	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda				
		1	2	3	4	5	6				
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad				
ID.106201.	da 5 a 7										
ID.106202.	da 8 a 12										
ID.106203.	da 13 a 19	2,00	2,20	2,00	2,20	2,20	2,30				
ID.106204.	da 20 a 24	2,00	2,20	2,00	2,20	2,20	2,30				
ID.106205.	da 25 a 37										
ID.106206.	da 38 a 48										
ID.106207.	da 49 a 60	1.30 1,50	1,40	1,60	1,50	1,70					
ID.106208.	oltre 60	1.50	1,50	1,40	1,00	1,50	1,70				
ID.106209.	Singoli conduttori privi di morsettiere di appoggio	1,40		1,50		1,60					
rimontaggio moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo identificazior iniziale con 2	sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,3									
senza recuj moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo	sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,15									

Pagina 78 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 79

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 3 - CAVI MULTIPOLARI

		Tipo di cavo								
			Co	n armatura	e/o scherma	ntura				
	Numero		Sezior	ne nominale	del condutt	ore mm²				
Codice	dei	0	,8	1	,5	2,5				
	conduttori	senza	con	senza	con	senza	con			
	per cavo	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda	capocorda			
		1	1 2		4	5	6			
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad			
ID.106301.	da 5 a 7									
ID.106302.	da 8 a 12									
ID.106303.	da 13 a 19	2,20	2,30	2,20	2,40	2,30	2,40			
ID.106304.	da 20 a 24	2,20	2,30	2,20	2,40	2,30	2,40			
ID.106305.	da 25 a 37									
ID.106306.	da 38 a 48									
ID.106307.	da 49 a 60	1,50	1,70	1,60	1,70	1,70	1,80			
ID.106308.	oltre 60	1,50	1,70	1,00	1,70	1,70	1,00			
ID.106309.	Singoli conduttori privi di morsettiere di appoggio	1,60		1,60		1,70				
rimontaggio moltiplicando relativa voce - La voce sostituendo identificazior iniziale con 2 - II prezzo d	sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,3								
moltiplicando relativa voce – La voce sostituendo	o il prezzo della per: sarà definita nel codice di ne il numero 1	0,15								

Pagina 79 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 80

ID _ idh _ 002

TAB. 4 - CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE

	Sezione		Numero	dei conduttor	i per cavo	
Codice	nominale del	1	2	3	4	7
	conduttore mm ²	1	2	3	4	5
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.106401.	fino a 1					
ID.106402.	oltre 1 fino a 2	9,60	13,00	16,00	19,00	22,00
ID.106403.	oltre 2 fino a 4	9,60	13,00	10,00	19,00	22,00
ID.106404.	oltre 4					
rimontaggio	do il prezzo della ce per: e sarà definita o nel codice di one il numero 1					
 II prezzo senza rec moltiplicano relativa voce La voce sostituendo identificazio iniziale con 	cupero si ottiene do il prezzo della ce per: e sarà definita o nel codice di one il numero 1	0,3				

Nota

I prezzi sono riferiti all'allacciamento del cavo e non del singolo conduttore.

I prezzi comprendono anche la confezione e la sigillatura del terminale che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del fornitore, con gli appositi materiali ed attrezzature.

I prezzi per l'esecuzione degli allacciamenti escludono la sola fornitura dei materiali speciali forniti con il cavo.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 80

ARIA Srl

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 81

ID _ idh _ 002

TAB. 5 - PIATTINE RISCALDANTI

	Caratteristica	Piattina normale	Piattina armata		
Codice	della piattina	1	2		
	W/m	€/cad	€/cad		
ID.106501.	fino a 30	44.00			
ID.106502.	oltre 30	14,00			
ottiene moltiplicand per:	nontaggio senza recupero si o il prezzo della relativa voce nita sostituendo nel codice di	0,	4		
identificazione il nui	mero 1 iniziale con 3				

Nota

I prezzi della Tabella 5 sono riferiti all'allacciamento del cavo e non del singolo conduttore.

I prezzi comprendono anche la confezione e la sigillatura del terminale che dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del fornitore, con gli appositi materiali ed attrezzature.

I prezzi per l'esecuzione degli allacciamenti escludono la sola fornitura dei materiali speciali forniti con il cavo.

TAB. 6 - ESECUZIONE TESTE DI CAVI

	Numero dei	Lunghezza cav	o da sguainare
Codice	conduttori	1,5÷2,5 m	oltre 2,5 m
	per cavo	1	2
		€/cad	€/cad
ID.106601.	da 5 a 7		
ID.106602.	da 8 a 12		
ID.106603.	da 13 a 19	4,00	4,60
ID.106604.	da 20 a 24	4,00	4,00
ID.106605.	da 25 a 37		
ID.106606.	da 38 a 48		

I prezzi sopra esposti sono da considerarsi aggiuntivi a quelli indicati nelle Tabelle 2 e 3.

Pagina 81 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 82

ID _ idh _ 002

SEZIONE 07

CONNESSIONI CAVI E CONDUTTORI DI TERRA

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di cavi e conduttori

Cavi e conduttori di qualsiasi tipo.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione delle connessioni comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- prestazioni delle attrezzature;
- asportazione, a seconda del tipo di cavo, delle guaine protettive, armature o schermature e degli isolanti;
- taglio del cavo o del conduttore a misura;
- fornitura e posa dei connettori a compressione, a saldare o di qualsiasi altro tipo, come prescritto dalla Committente, morsetti volanti o tubolari, ecc., morsetti per la continuità metallica delle armature, segnafili, nastri isolanti di vario tipo a seconda del tipo di cavo, cordicella di rame, stagno e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte della connessione;
- esecuzione delle saldature quando richieste dalla Committente;
- ripristino degli isolamenti secondo le caratteristiche di ciascun tipo di cavo e successivo controllo dell'isolamento ripristinato:
- ripristino della continuità metallica dell'armatura o della schermatura del cavo secondo le caratteristiche di ciascun tipo di cavo;
- ammarraggio e bloccaggio (del cavo o conduttore) a seconda del tipo di apparecchiatura in cui viene effettuata la connessione;
- battitura per il controllo delle connessioni effettuate secondo lo schema:
- siglatura dei conduttori per le connessioni effettuate entro scatole, cassette od apparecchiature, con segnafilo numerico e letterale;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 82 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 83

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

I prezzi per l'esecuzione delle connessioni escludono:

Rimozione o ripristino di connessioni

I codici relativi alla rimozione o ripristino di connessioni della presente Sezione si riferiscono ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente, in quanto tali operazioni sono normalmente già compensate dai prezzi relativi alla fase di recupero di apparecchiature e/o cavi. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 83 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 84

ID _ idh _ 002

ESEMPI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ' DEI SINGOLI **PUNTI DI CONNESSIONE DA CONTABILIZZARE**

Tipo di connessione	Descrizione del lavoro	Numero dei morsetti o dei connettori da impiegare	Numero dei punti singoli di connessione da contabilizzare
1x4mm ² 1x10mm ²	Connessione di due cavi unipolari	1	1 per cavo di sezione 1 x 10 mm²
	Connessione di quattro cavi unipolari	1	1
	Connessione di tre cavi bipolari	2	2
	Connessione di due conduttori	1	1
	Connessione di due cavi quadripolari e un cavo bipolare	4	4
	Connessione di due cavi a cinque conduttori	5	5
	Connessione di due conduttori e un cavo Unipolare	1	1

Pagina 84 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 85

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - CONDUTTORI UNIPOLARI E CAVI BI-TRI-QUADRIPOLARI

			Tipo di cavo		
	Sezione	Unipolare	Bi-tri-quadripolare	Bi-tri-quadripolare	
Codice	nominale del	senza armatura	senza armatura	con armatura	
	conduttore	e/o schermatura	e/o schermatura	e/o schermatura	
	mm ²	1	2	3	
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.107101.	fino a 1,5				
ID.107102.	oltre 1,5 a 2,5	6.00	8,00	9,00	
ID.107103.	oltre 2,5 a 6	6,00			
ID.107104.	oltre 6 a 16				
ID.107105.	oltre 16 a 35	8,20	11,00	12,00	
ID.107106.	oltre 35 a 70	13,00	18,00	20,00	
ottiene moltipl relativa voce p – La voce sarà o	mozione o ripristino si icando il prezzo della er: definita sostituendo nel tificazione il numero 1	0,4			

Pagina 85 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 86

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 - CAVI MULTIPOLARI

				Tipo d	li cavo			
	Numero dei	Senza arn	natura e/o so	chermatura	Con arma	tura e/o sche	rmatura	
Codice	conduttori	Sezione nominale del conduttore mm²						
	per cavo	0,8	1,5	2,5	0,8	1,5	2,5	
		1	2	3	4	5	6	
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	
ID.107201.	da 5 a 7				•			
ID.107202.	da 8 a 12			4	20			
ID.107203.	da 13 a 19			4,	30			
ID.107204.	da 20 a 24							
ID.107205.	da 25 a 37							
ID.107206.	da 38 a 48			3,	20			
ID.107207.	da 49 a 60							
ID.107208.	oltre 60							
ripristino moltiplican della relativ – La voce sostituendo	va voce per: sarà definita nel codice di one il nu-mero			0,	4			

Pagina 86 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 87

ID _ idh _ 002

TAB. 3 - CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE

	Sezione	E	Esecuzione normale Esecuzione antideflagrante								
Codice	nominale		Numero dei conduttori per cavo								
	del conduttore	1	1 2 3 4 1 2 3 4						4		
	mm²	1	1 2 3 4 5					7	8		
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	i €/ca	d €/ca		
ID.107301.	fino a 1										
ID.107302.	oltre 1 fino a 2	25	25.00		28.00		39,00				
ID.107303.	oltre 2 fino a 4	25,00		25,00 36,00 28,00		36,00		28,00		39	,00
ID.107304.	oltre 4										

Nota

I prezzi sono riferiti alla connessione del cavo e non del singolo conduttore.

I prezzi comprendono anche la confezione e la sigillatura dei terminali che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del fornitore, con gli appositi materiali ed attrezzature.

I prezzi per l'esecuzione delle connessioni escludono la sola fornitura dei materiali speciali forniti con il cavo.

Pagina 87 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 88

ID _ idh _ 002

TAB. 4 - PIATTINE RISCALDANTI

	Caratteristica	Esecuzione			
Codice	della piattina	normale	armata	antideflagrante	
	W/m	1 2 3			
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.107401.	fino a 30		20.00		
ID.107402.	oltre 30	29,00			

Nota

I prezzi sono riferiti alla connessione del cavo e non del singolo conduttore.

I prezzi comprendono anche la confezione e la sigillatura dei terminali che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del fornitore, con gli appositi materiali ed attrezzature.

I prezzi per l'esecuzione delle connessioni escludono la sola fornitura dei materiali speciali forniti con il cavo.

Pagina 88 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 89

ID _ idh _ 002

SEZIONE 08

POSA RETE ARIA ALIMENTAZIONE STRUMENTI

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di posa

Il tipo di posa dei tubi potrà essere uno dei seguenti:

- posa in opera di tubi fissati in vista su qualsiasi tipo di struttura;
- posa in opera di tubi interrati, in cunicolo od annegati in calcestruzzo.

Misurazione dei tubi

- Tubi posati in vista
 - La misurazione verrà effettuata dal punto di attacco al collettore di stabilimento al punto di collegamento con le utenze o con i barilotti distributori. Qualora lungo il tratto di linea in tubo avente diametro costante siano installate valvole, raccordi, essiccatori, apparecchiature varie, la misura del tubo verrà effettuata senza interruzione considerando pertanto tubo anche la lunghezza dei raccordi, valvole, ecc.
 - Qualora per comodità la misurazione si effettui a tratti (da valvola a valvola), la misurazione verrà eseguita da mezzeria a mezzeria della valvola o dell'apparecchio.
- Tubi interrati, in cunicolo od annegati in massello di calcestruzzo
 I tubi posati in opera interrati verranno misurati a scavo aperto.
 I tubi annegati in calcestruzzo verranno misurati prima del getto del calcestruzzo per la formazione del massello.
- Rinterro scavi per posa tubi interrati
 La misurazione del rinterro verrà effettuata senza eseguire detrazioni corrispondenti al volume dei tubi interrati.
- Rinterro scavi per posa tubi annegati in massello di calcestruzzo
 La misurazione del rinterro verrà effettuata eseguendo la detrazione corrispondente al volume del massello di calcestruzzo e delle tubazioni.
- Variazioni di posa in opera

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 89



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 90

ID _ idh _ 002

Le variazioni di posa per una stessa linea di tubo non verranno contabilizzate qualora le singole variazioni non siano superiori a 2 m; pertanto tutto il tubo verrà contabilizzato secondo il sistema di posa preponderante.

Qualora i tratti di linea precedenti e seguenti la variazione siano posati con sistemi diversi, la variazione di posa contenuta entro i 2 m, verrà contabilizzata secondo il sistema di posa del tratto maggiore.

Qualora la variazione di posa sia superiore a 2 m il tratto di tubo interessato dalla variazione verrà contabilizzato secondo il suo sistema di posa.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono;

- ogni onere per il prelievo e carico del tubo e del materiale vario da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti fino a 7 kg; fornitura e posa degli accessori di montaggio (gaffette in ghisa zincata, cavallotti, viti, dadi, controdadi, zanche, chiodi a sparo, tasselli e quant'altro necessario per il fissaggio in vista a seconda del sistema di posa del tubo):
- esecuzione dei fori per il fissaggio dei tubi in vista ed attraversamento di strutture metalliche di qualsiasi tipo;
- taglio a misura del tubo:
- filettatura delle estremità delle barre dei tubi;
- fornitura del nastro di teflon, mastici di qualsiasi tipo, stoppa, pasta verde,
- posa della raccorderia filettata o da saldare necessaria per la realizzazione della rete aria dall'attacco al collettore di alimentazione al barilotto distributore escluso:
- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per il fissaggio dei tubi e dei relativi supporti in vista su strutture in muratura o calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari;
- ogni onere per il versamento a lavori ultimati, del tubo prelevato in eccesso e degli sfridi di lavorazione al magazzino della Committente od in altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento.
 - Il tubo restituito dovrà essere misurato dall'Appaltatore e controllato da un incaricato della Committente;
- controllo e prove di tenuta dell'intera rete aria;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m al possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

la posa e la fornitura delle valvole;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 90 / /



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 91

ID _ idh _ 002

- la fornitura dei raccordi a tre pezzi, riduzioni, manicotti, nippli, ecc.;
- la fornitura, la costruzione e la posa dei supporti oltre i 7 kg che verranno contabilizzati con gli appositi codici della Sezione 24 – OPERE IN FERRO:
- esecuzione degli scavi, attraversamenti, rinterri, getti di calcestruzzo, costruzione dei cunicoli che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI:

Recupero tubi

I prezzi per il recupero comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;
- ogni onere derivante dalle operazioni di smontaggio compresi supporti, raccorderie e valvolame facenti parte della linea stessa, nonchè la selezione dei materiali recuperabili e non;
- ogni onere per il carico dei materiali recuperati, il trasporto, l'eventuale pesatura e lo scarico degli stessi alla discarica o in altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera

I prezzi per il recupero escludono:

esecuzione degli scavi, attraversamenti, rinterri, demolizioni di getti di calcestruzzo, che verrà contabilizzata con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI.

Smontaggio senza recupero tubi

I prezzi dello smontaggio senza recupero comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;
- ogni onere derivante dalle operazioni di smontaggio compresi supporti, raccorderie e valvolame facenti parte della linea stessa;
- ogni onere per il carico dei materiali recuperati, il trasporto, lo scarico degli stessi alla discarica o in altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 91



PREZZIARIO

Pagina 92

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

DISTANZE MASSIME FRA I SUPPORTI PER I TUBI FISSATI IN VISTA

Diametro nominale	Distanza massima	Diametro nominale	Distanza massima
del tubo	in metri	del tubo	in metri
1/2" - 3/4	2,00	2" - 2.1/2"	3,00
1"	2,00	3"	4,00
1.1/4" - 1.1/2"	2,50	4"	4,00

Le suddette distanze saranno opportunamente ridotte se nella campata sono inserite valvole, apparecchiature, ecc. ed il fissaggio dovrà essere effettuato in prossimità delle stesse.

La distanza massima fra i supporti di più tubi affiancati aventi diametri diversi dovrà essere uguale a quella prescritta per il tubo di diametro minore.

Pagina 92 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 93

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - TUBAZIONI

			Tipo di posa			
		In v	Interrato in cunicolo			
		su quals	siasi tipo	od annegato		
		di stru	uttura	in calcestruzzo		
Codice	Diametro nominale		Tipo di tubo			
		Acciaio al carbonio	Acciaio	Acciaio al carbonio		
		o zincato	inox	o zincato		
		1	2	3		
		€/m	€/m	€/m		
ID.108101.	fino a 1/2"					
ID.108102.	3/4"	10,00				
ID.108103.	1"					
ID.108104.	1.1/2"					
ID.108105.	2"					
ID.108106.	2.1/2"		18,00			
ID.108107.	3"					
ID.108108.	4"					
 II prezzo del recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 			0,4			
 Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3 			0,2			

Pagina 93 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 94

ID _ idh _ 002

TAB. 2 - COSTRUZIONE DI DERIVAZIONI SU TUBAZIONI IN VISTA, CON DN ≤ 2", GIA' POSATE

Codice	Diametro nominale della	Mediante inserzione di T filettato sulla tubazione Mediante foratura e saldatura sulla tubazione		rura
	derivazione	di acciaio zincato	di acciaio al carbonio	di acciaio inox
		1	2 3	
		€/cad	€/cad	€/cad
ID.108201.	fino a 1"	14,00	13,00	18,00

Nota

I prezzi comprendono anche il montaggio del nipplo, della valvola di intercettazione e del tappo di chiusura.

TAB. 3 - COSTRUZIONE DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ARIA STRUMENTI CON TUBO DI QUALSIASI DIAMETRO

		Su collettore	Su collettore	Su collettore
	Diametro	di	di	di
Codice	Nominale	acciaio al carbonio	rame e sue leghe	acciaio inox
	della derivazione	1	2	3
		€/deriv.	€/deriv.	€/deriv.
ID.108301.	fino a 3/8"	10,00	12,00	13,00
ID.108302.	oltre 3/8" fino a 3/4"	10,00	12,00	13,00

Nota

La posa del collettore sarà contabilizzata con i codici della Tabella 1 colonna 1 (i collettori di rame e sue leghe verranno contabilizzati con i codici della Tabella 1 colonna 2).

La costruzione del collettore di distribuzione consiste nella foratura del collettore, saldatura o filettatura del nipplo, montaggio della valvolina di intercettazione o tappo di chiusura e verrà contabilizzata in base al numero delle derivazioni, secondo la presente Tabella.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 94/



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 95

ID _ idh _ 002

SEZIONE 09

POSA TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di tubazioni e materiali

Le tubazioni da porre in opera potranno essere dei seguenti tipi:

- tubi di rame trafilati, nudi o rivestiti, singoli o multipli;
- tubi in acciaio inox trafilati, singoli o multipli;
- tubi in PVC o similari, singoli o multipli.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura dei manicotti di giunzione;
- taglio a misura del tubo ed esecuzione delle piegature necessarie sia a freddo che a caldo;
- posa dei tubi semplici e multipli su passerelle, entro tubi o cunicoli già predisposti, compresa la rimozione degli elementi di chiusura delle canalette, passerelle, cunicoli interni ed il loro ripristino a posa ultimata;
- posa della raccorderia in ottone o in acciaio del tipo Ermeto, intermedi a T, a croce, Parker o similari a compressione;
- esecuzione di tutte le saldature intermedie di giunzione o di smistamento;
- pulizia interna dei tubi a mezzo soffiatura;
- individuazione dei terminali dei tubi mediante contrassegno con targhette accettate dalla Committente (di fornitura dell'Appaltatore);
- prove di tenuta da effettuarsi a lavoro ultimato con apparecchiature intercettate:
- ogni onere per il versamento, a lavori ultimati, del tubo prelevato in eccesso e degli sfridi di lavorazione al magazzino della Committente od in un altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento. Il tubo restituito dovrà essere misurato e pesato dall'Appaltatore e controllato da un incaricato della Committente:

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 95



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 96

ID _ idh _ 002

l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- fornitura e posa di valvole contabilizzate con i codici della Sezione 12 -POSA ACCESSORI:
- collegamenti terminali delle tubazioni agli attacchi predisposti sulle morsettiere del quadro e degli strumenti contabilizzati con gli appositi codici della Sezione 11 - ALLACCIAMENTI TUBAZIONI;
- esecuzione degli scavi, rinterri, getti di calcestruzzo, costruzione di cunicoli che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 -**OPERE EDILI:**
- costruzione ed installazione delle passerelle necessarie alla sistemazione delle tubazioni, contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 24 -OPERE IN FERRO;

Recupero tubazioni

Per recupero dei tubi di collegamento pneumatico si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi allacciamenti, smontaggio della raccorderia e valvolame e quant'altro facente parte delle linee stesse; la selezione dei materiali riutilizzabili, con pesatura quando richiesta, ed il trasporto dei materiali recuperati in qualsiasi punto dello stabilimento.

Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero dei tubi di collegamento pneumatico si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi allacciamenti e quant'altro facente parte delle linee, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo ed il trasporto dei materiali recuperati in qualsiasi punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 96 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 97

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - TUBAZIONI

		Diametro	Т	ipo di materiale)
		Esterno	Rame,	Acciaio	PVC
Codice	Tipo di tubo	(del tubo	alluminio,	inox	0
		Singolo)	rame viplato		similari
		Mm	1	2	3
			€/m	€/m	€/m
ID.109101.		6			
ID.109102.	Singolo	8	2.60	4.50	1,60
ID.109103.		10	3,60	4,50	
ID.109104.		oltre 10			
ID.109105.	Multiplo da 2 a 7 tubi	6	5,70	8,50	4,50
ID.109106.	" da 8 a 12	6	9.70	12.00	6.20
ID.109107.	" da 13 a 24	6	8,70	13,00	6,30
 Il prezzo del recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 			0,5		
 Il prezzo dello smontaggio senza recupero s ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice d identificazione il numero 1 iniziale con 3 				0,25	

Pagina 97 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 98

ID _ idh _ 002

SEZIONE 10

POSA DI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO E TRACCIAMENTO VAPORE

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di tubazioni e materiali

Le tubazioni da porre in opera potranno essere dei seguenti tipi:

- tubi in acciaio al carbonio trafilati o filettabili di qualsiasi rating UNI, ANSI,
 DIN o di una qualsiasi altra norma definita dalla Committente;
- tubi in acciaio inox trafilati o filettabili di qualsiasi rating, UNI, ANSI, DIN o di una qualsiasi altra norma definita dalla Committente;
- tubi in rame o sue leghe trafilati o filettabili di qualsiasi rating UNI, ANSI, DIN o di una qualsiasi altra norma definita dalla Committente:
- tubi in PVC.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti fino a 7 kg; fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, fascette metalliche o in materiale plastico, cavallotti, chiodi a sparo, tasselli e quant'altro necessario per il fissaggio delle tubazioni;
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio delle tubazioni alle passerelle;
- taglio a misura del tubi ed esecuzione delle piegature necessarie sia a freddo che a caldo;
- filettatura delle estremità per tubi filettabili;
- posa della raccorderia di qualsiasi tipo manicotti T croci, ecc., sia saldata che filettata, come richiesto dalla Committente;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 98



PREZZIARIO

Pagina 99

ID _ idh _ 002

Prezziario lavori elettro-strumentali

- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per il fissaggio in vista delle tubazioni su qualsiasi tipo di struttura metallica, in muratura od in calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari;
- pulizia interna dei tubi a mezzo soffiatura:
- controllo delle caratteristiche tecniche delle tubazioni in relazione al tipo di impianto realizzato:
- ogni onere per il versamento, a lavori ultimati, del tubo prelevato in eccesso e degli sfridi di lavorazione al magazzino della Committente od in un altro punto qualsiasi entro le cinta dello stabilimento. Il tubo restituito dovrà essere misurato o pesato dall'Appaltatore e controllato da un incaricato della Committente:
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- fornitura e posa di valvole (contabilizzate con i codici della Sezione 12 -POSA ACCESSORI);
- allacciamenti dei terminali della tubazione agli attacchi predisposti (contabilizzati con gli appositi codici della Sezione 11 ALLACCIAMENTI TUBAZIONI);
- esecuzione della saldatura di tenuta supplementare alla filettatura dove richiesta (compensata con i codici della Sezione 20 - ESECUZIONE SALDATURE SU TUBAZIONI):
- esecuzione degli scavi, attraversamenti, rinterri, getti di calcestruzzo, copertura e richiusura di tracce, costruzione di cunicoli che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI:
- fornitura, costruzione e posa delle passerelle di protezione delle tubazioni di collegamento al processo quando richieste o necessarie e di supporti oltre 7 kg saranno contabilizzate con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO:

Recupero tubazioni

Per recupero dei tubi di collegamento al processo e tracciamento vapore si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi allacciamenti, smontaggio della raccorderia e valvolame e quant'altro facente parte delle linee stesse; la selezione dei materiali riutilizzabili, con pesatura quando richiesta, ed il trasporto dei materiali recuperati in qualsiasi punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 99 / /



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 100

ID _ idh _ 002

Smontaggio senza recupero tubazioni

Per smontaggio senza recupero dei tubi di collegamento al processo e tracciamento vapore si intende disconnettere gli stessi dai rispettivi allacciamenti con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo ed il trasporto dei materiali recuperati in qualsiasi punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 100 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





snc , San Vittore del Lazio

(FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 101

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - TUBAZIONI

		Diametro		Tipo di m	ateriale	
		nominale o	rame	acciaio	acciaio	PVC
Codice	Tipo di tubo	esterno	o alluminio	al carbonio	inox	o similari
		mm/pollici	1	2	3	4
			€/m	€/m	€/m	€/m
ID.110101.	Trafilato con raccor-	6				
ID.110102.	deria a pressione o	8	5,70	8,50	10.50	2,90
ID.110103.	saldato a mezzo	10	5,70	6,50	10,50	2,90
ID.110104.	manicotti	12				ı
ID.110105.		1/4"				
ID.110106.	Filettabile di	3/8"	1	10,00	13,00	8,60
ID.110107.	qualsiasi tipo con	1/2"	-	10,00	13,00	0,00
ID.110108.	accoppiamento	3/4"				
ID.110109.	flangiato, filettato o	1"	-			
ID.110110.	saldato	1.1/2"	-	14,50	21,00	12,50
ID.110111.		2"	-			
 Il prezzo del recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 			0,5	5		
 Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3 				0,2	5	

TAB. 2 - COSTRUZIONE DI DERIVAZIONI SU TUBAZIONI IN VISTA CON DN≤1, GIA' POSATE

		Mediante inserime	nto di T saldato	Mediante foratu	ra e saldatura	
	Diametro	sulla tubazione		sulla tubazione		
Codice	nominale della	di acciaio al carb.	di acciaio inox	di acciaio al carb.	di acciaio inox	
	derivazione	1 2		3	4	
		€/deriv. €/deriv.		€/deriv.	€/deriv.	
ID.110201.	fino a 1/2"	15.00				
ID.110202.	oltre1/2" fino a 1"	15,00				

Pagina 101 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



CAPITOLATO E PREZIARIO

Capitolato e Preziario per lavori di strumentazione Pagina 102

ID _ idh _ 002

SEZIONE 11

ALLACCIAMENTI TUBAZIONI

ESECUZIONE ALLACCIAMENTI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AL PROCESSO, DI ALIMENTAZIONE ARIA STRUMENTI, DI SEGNALI PNEUMATICI E DI TRACCIAMENTO VAPORE

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'

Tipi di allacciamenti

Gli allacciamenti da porre in opera potranno essere dei seguenti tipi:

- raccordi del tipo a compressione:
- filettati secondo il tipo di filettatura prescritto dalla Committente;
- flangiati secondo il tipo di flangia prescritto dalla Committente:
- saldati di testa od a tasca come prescritto dalla Committente.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione degli allacciamenti sono riferiti alle estremità dei singoli tubi e comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali in qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature;
- fornitura e posa dei materiali di consumo e degli accessori di montaggio (quarnizioni, nastro in teflon, mastici di qualsiasi tipo, paste deossidanti, elettrodi, castolin, ecc.):
- sistemazione, in corrispondenza dei punti terminali della linea posata, secondo quanto prescritto nelle precedenti Sezioni, degli attacchi o dei raccordi prescritti dalla Committente;
- ogni prestazione necessaria per l'allacciamento;
- ogni onere per il versamento a lavori ultimati del materiale prelevato in eccesso al magazzino della Committente od in un altro punto qualsiasi entro la cinta dello stabilimento:
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

A titolo esemplificativo ma non limitativo il lavoro consiste in:

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 102//



CAPITOLATO E PREZIARIO

Pagina 103

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

Capitolato e Preziario per lavori di strumentazione

ID _ idh _ 002

Esecuzione a compressione

- montaggio del corpo dell'Ermeto alla piastra passaparatia od all'attacco filettato dell'apparecchio:
- taglio a misura del tubo e successivo allacciamento al corpo dell'Ermeto preventivamente montato.

Esecuzione filettata

Attacco femmina

- montaggio del nipplo sull'attacco femmina, taglio a misura del tubo, esecuzione della filettatura sull'estremità del tubo, montaggio degli elementi del tre pezzi sul nipplo e sul tubo, esecuzione del serraggio del giunto previo inserimento della guarnizione, se prescritta dalla Committente:

Attacco maschio

- taglio a misura del tubo, esecuzione della filettatura sulla estremità del tubo, montaggio degli elementi del tre pezzi sull'attacco maschio esistente e sull'estremità del tubo, esecuzione del serraggio del giunto previo inserimento della guarnizione, se prescritta dalla Committente.

Esecuzione flangiata

taglio a misura del tubo, esecuzione della filettatura sulla estremità del tubo, avvitamento della flangia, esecuzione del serraggio delle flange, previo inserimento della guarnizione prescritta dalla Committente. L'eventuale saldatura di tenuta, se prescritta, è compensata con gli appositi codici della Sezione 20 - ESECUZIONE SALDATURE SU TUBAZIONI:

Esecuzione saldata

- taglio a misura del tubo, esecuzione della saldatura di testa od a tasca con il materiale di apporto prescritto dalla Committente.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- posa del tubo:
- posa della piastra terminale;
- posa dell'apparecchiatura o degli strumenti ai quali fanno testa i tubi da allacciare:
- fornitura della raccorderia:

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 103



CAPITOLATO E PREZIARIO

Capitolato e Preziario per lavori di strumentazione Pagina 104

ID _ idh _ 002

Rimozione o ripristino di allacciamenti

I codici relativi alla rimozione od al ripristino degli allacciamenti della presente Sezione si riferiscono ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente, in quanto tali operazioni sono normalmente già compensate dai prezzi relativi alla fase di recupero di apparecchiature e/o tubazioni. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 104 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





CAPITOLATO E PREZIARIO

Pagina 105

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

Capitolato e Preziario per lavori di strumentazione

ID _ idh _ 002

TAB. 1 - ALLACCIAMENTI DI TUBAZIONI

		Diametro		Tipo di m	nateriale	
	Tipo	nominale	Rame nudo	Acciaio	Acciaio	PVC
Codice	di	o	o rivestito,	al		0
	allacciamento	esterno	alluminio	carbonio	inox	similari
		Mm/pollici	1	2	3	4
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.111101.		6				
ID.111102.	a compressione	8				
ID.111103.		10				
ID.111104.		12	3,40	3,00	3,90	2,10
ID.111105.		6	3,40	3,00	3,90	2,10
ID.111106.	saldato	8				
ID.111107.		10				
ID.111108.		12				
ID.111109.		fino a 1/2"				
ID.111110.	filettato	oltre 1/2" a 1"				
ID.111111.		oltre 1" a 2"				
ID.111112.		fino a 1/2"				
ID.111113.	flangiato	oltre 1/2" a 1"		6,40	7,20	4,00
ID.111114.		oltre 1" a 2"				
ID.111115.		fino a 1/2"				
ID.111116.	saldato	oltre 1/2"a 1"				
ID.111117.		oltre 1" a 2"				
 Il prezzo del recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 			0,	4		

di identificazione il numero 1 iniziale con 2

Pagina 105 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 106

ID _ idh _ 002

SEZIONE 12

POSA ACCESSORI

POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU TUBAZIONI A MEZZO CONNESSIONI

Modalità di posa

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di apparecchiature e materiali

A titolo esemplificativo ma non limitativo le apparecchiature ed i materiali da porre in opera potranno essere dei seguenti tipi:

- valvole a volantino di qualsiasi tipo e di qualsiasi materiale;
- valvole autoregolatrici;
- raccorderia (nippli, pezzi a T, giunti a tre pezzi, pezzi speciali, riduzioni, ecc.);
- barilotti di separazione, di sedimentazione, ecc.;
- distributori d'aria:
- filtri riduttori, filtri semplici, riduttori e nebulizzatori;
- rotametrini:
- dispositivi di purga;
- scaricatori di condensa:
- gruppi manometrici;
- gruppi manifold e by-pass.

La costruzione di by -pass verrà compensata in base al numero ed al tipo delle connessioni effettuate.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio e di fissaggio;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti fino a 7 kg;

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 106 (7)

acea ambiente AR	IA Srl
------------------	--------

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 107

ID _ idh _ 002

- fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, fascette metalliche, chiodi a sparo, tasselli e quant'altro necessario per il fissaggio dei materiali:
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura metallica del materiale o delle apparecchiature;
- ogni prestazione di muratore o carpentiere necessaria per il fissaggio dei materiali od apparecchiature e dei supporti su qualsiasi tipo di struttura, compresa la fornitura dei materiali necessari:
- le operazioni necessarie per garantire l'esecuzione della posa in conformità alle caratteristiche dell'impianto;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

la costruzione di qualsiasi appoggio artificiale in profilato di ferro e di supporti oltre i 7 kg che verranno contabilizzati con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO;

Recupero degli accessori

Per recupero degli accessori s'intende disconnettere gli stessi dalle rispettive tubazioni con pulizia esterna in modo da consegnare i medesimi pronti per eventuali nuovi utilizzi.

In questa operazione è compreso il trasporto dei materiali recuperati dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Rimontaggio degli accessori

Il prezzo del rimontaggio si identifica, per i tipi di accoppiamento 1 e 2 con quello del recupero e per i tipi 3 e 4 con quello della posa. Nel caso di recupero o rimontaggio di accessori su tubazioni, per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero degli accessori

Per smontaggio senza recupero degli accessori s'intende disconnettere gli stessi dalle rispettive tubazioni con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo compreso il trasporto dei materiali smontati dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 107



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 108

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - ACCESSORI

			Tipo d	i posa			
		Su tubazioni o su supporti					
Codice	Diametro nominale dell'attacco per qualsiasi rating	Accoppiamento di tipo a compressione	Accoppiamento filettato compresa l'esecuzione di una filettatura per attacco	Accoppiamento flangiato di qualsiasi tipo	Accoppiamento saldato di qualsiasi tipo		
		1	2	3	4		
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.112101.	da 1/16" a 1/2"						
ID.112102.	oltre 1/2" a 1"	2,70	4,80	3,50	8,00		
ID.112103.	oltre 1" a 2"	2,70	4,00	0,00	0,00		
ID.112104.	oltre 2" a 3"						
ottiene mo	nel codice di one il numero 1		0,	4			
senza red	sarà definita nel codice di one il numero 1	e a 0,2 a di					

Il prezzo del collegamento di un accessorio si ricava dalla somma dei prezzi relativi agli attacchi effettivamente collegati.

La posa della raccorderia dovrà essere contabilizzata con la Tabella di cui sopra solo se trattasi di operazioni isolate e comunque espressamente richieste dalla Committente (infatti la posa delle tubazioni comprende già il montaggio di questo tipo di accessori).

Pagina 108 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 109

ID _ idh _ 002

SEZIONE 13

POSA QUADRI

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di quadri od elementi di quadro

I quadri od elementi di quadro da porre in opera potranno essere di qualsiasi tipo.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- ogni onere relativo all'apertura delle casse d'imballaggio dei quadri ed il trasporto dei materiali d'imballo in un punto dello stabilimento fissato dalla Committente:
- prestazioni delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- ogni prestazione di muratore o di carpenterie necessaria per la tracciatura, il livellamento e l'allineamento dei pannelli, compresa la fornitura dei materiali necessari:
- ogni prestazione per l'assemblaggio dei pannelli e dei telai, per le interconnessioni elettriche e pneumatiche e per la verifica del serraggio della bulloneria:
- sistemazione delle eventuali canalette portacavi e del collettore aria per l'alimentazione strumenti o per le orologerie pneumatiche nel quadro;
- eventuali opere di aggiustaggio necessarie per l'assiematura dei pannelli e dei telai:
- ritocchi alla verniciatura eventualmente danneggiata.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

l'esecuzione degli allacciamenti, delle connessioni e dei cablaggi che verrà contabilizzata con i codici delle relative Sezioni:

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 109





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 110

 $ID _ idh _ 002$

- costruzione e posa di eventuali appoggi o telai in profilato di ferro che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO:
- esecuzione delle dime di foratura sui pannelli per la sola sistemazione degli strumenti. L'esecuzione di tali forature verrà contabilizzata con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO.

Recupero di quadri

Per recupero di quadri si intende la rimozione degli stessi, con pulizia esterna ed il trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento e la loro pesatura.

Smontaggio senza recupero di quadri

Per smontaggio senza recupero di quadri si intende la rimozione degli stessi con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo ed il trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 110 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 111

 $ID _ idh _ 002$

TAB.1 - QUADRI OD ELEMENTI DI QUADRI

		Tipo di posa
Codice	Peso dei quadri o	Su qualsiasi tipo di struttura
	dei singoli elementi	1
		€/kg
ID.113101.	fino a 300 kg	0,44
ID.113102.	oltre 300 kg	0,44
Il prezzo del recupe della relativa voce p La voce sarà de identificazione il nur	0,6	
moltiplicando il prez – La voce sarà de	ntaggio senza recupero si ottiene zo della relativa voce per: finita sostituendo nel codice di mero 1 iniziale con 3	0,3

Nota

Il peso del quadro o dell'elemento di quadro comprende il peso dell'eventuale imballo.

Pagina 111 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 112

ID _ idh _ 002

SEZIONE 14

POSA ARMADI E CONTENITORI

POSA IN OPERA DI ARMADI E CONTENITORI, VUOTI O CONTENENTI STRUMENTI OD APPARECCHIATURE, IN QUALSIASI AMBIENTE ED A QUALSIASI LIVELLO

Modalità di posa

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di armadi o contenitori

- armadi in genere
- contenitori in genere

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, la pesatura, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- l'apertura delle casse d'imballaggio ed il trasporto degli involucri in un punto dello stabilimento fissato dalla Committente:
- prestazioni delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, fascette metalliche, chiodi a sparo, tasselli e quant'altro necessario per il fissaggio degli armadi o contenitori;
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio, su qualsiasi tipo di struttura metallica, degli armadi e dei contenitori;
- livellamento degli armadi e dei contenitori prima del loro definitivo fissaggio;
- ogni prestazione di muratore o carpenterie per il fissaggio degli armadi o dei contenitori e dei relativi supporti su qualsiasi tipo di struttura in muratura o calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 112/



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 113

ID _ idh _ 002

I prezzi per la posa in opera escludono:

- l'esecuzione degli allacciamenti, delle connessioni e dei cablaggi che verrà contabilizzata con gli appositi codici delle relative Sezioni;
- costruzione e posa di eventuali appoggi o telai in profilato di ferro che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO:
- esecuzione degli scassi su pareti in muratura od in calcestruzzo per la posa incassata degli armadi o cassette, che verrà contabilizzata con gli appositi codici della Sezione 25 - OPERE EDILI.

Recupero di armadi o contenitori

Per recupero di armadi o contenitori si intende la rimozione degli stessi con pulizia esterna, compreso il trasporto dall'impianto a qualsiasi luogo dello stabilimento e la pesatura.

Smontaggio senza recupero di armadi o contenitori

Per smontaggio senza recupero di armadi o contenitori si intende la rimozione degli stessi con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo e il trasporto dall'impianto a qualsiasi luogo dello stabilimento.

Pagina 113 / 7 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Pagina 114

UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR)

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - ARMADI E CONTENITORI

		Tipo di posa
Codice	Peso dell'armadio o	Su qualsiasi tipo di struttura
	del contenitore	1
		€/Kg
ID.114101.	fino a 100 Kg	
ID.114102.	oltre 100 fino a 300 Kg	0,29
ID.114103.	oltre 300 Kg	
della relativa voce – La voce sarà	pero si ottiene moltiplicando il prezzo e per: definita sostituendo nel codice di numero 1 iniziale con 2	0,6
moltiplicando il pr – La voce sarà	montaggio senza recupero si ottiene ezzo della relativa voce per: definita sostituendo nel codice di numero 1 iniziale con 3	0,3

Nota

Il peso dell'armadio o del contenitore comprende il peso dell'eventuale imballo.

Pagina 114 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 115

ID _ idh _ 002

SEZIONE 15

POSA MORSETTIERE ELETTRICHE E PNEUMATICHE

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di morsettiere

- CABUR o similari
- passaparete, morsetti pneumatici componibili.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazioni delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio;
- fornitura, costruzione e posa dei supporti, fornitura e posa di viti, dadi, controdadi, rondelle, bulloni a zanca, chiodi a sparo, tasselli e quant'altro necessario per il montaggio delle morsettiere;
- esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio, su qualsiasi tipo di struttura metallica delle morsettiere:
- ogni prestazione di muratore o carpentiere per la posa in opera delle morsettiere, compresa la fornitura dei materiali necessari;
- eventuali prestazioni, quando richieste dalla Committente, sulle morsettiere stesse come numerazione, identificazione, ecc.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per la posa in opera escludono:

- esecuzione degli allacciamenti, delle connessioni e dei cablaggi che verrà contabilizzata con gli appositi codici delle relative Sezioni;
- costruzione e posa di eventuali appoggi artificiali che verranno contabilizzate con gli appositi codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 115//



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 116

ID _ idh _ 002

Recupero morsettiere

Per recupero delle morsettiere si intende la scomposizione parziale o totale delle stesse con pulizia esterna in modo da consegnarle pronte per eventuali nuovi utilizzi ed il loro trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero di una morsettiera si intende disconnettere la medesima dai rispettivi collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici, con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per eventuale riutilizzo. In queste operazioni è compreso il trasporto delle morsettiere dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Manutenzione morsettiere

Per manutenzione morsettiere si intende: scollegamento, scomposizione, verifica dello stato, pulizia e/o sostituzione parti avariate, ricomposizione e ricollegamento.

Pagina 116 / 7 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 117

ID _ idh _ 002

TAB. 1 - MORSETTIERE ELETTRICHE E PNEUMATICHE

		Tipo di posa				
		Entro scatole, strumenti, armadi,				
		С	ontenitori e quadr	i		
Codice	Numero morsetti	Ti	ipo di morsettier	а		
		Eletti	riche	Pneumatiche		
		fino a	oltre 4 fino			
		4 mm ²	a 10 mm²			
		1	2	3		
		€/cad	€/cad	€/cad		
ID.115101.	fino a 50	0.4	0,41			
ID.115102.	oltre 50	0,2				
ID.115103.	per qualsiasi numero			0,52		
il prezzo d - La voce sa	el recupero si ottiene moltiplicando ella relativa voce per: rà definita sostituendo nel codice di one il numero 1 iniziale con 2		0,3			
 Il prezzo della manutenzione si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 4 		0,25				
Il prezzo d ottiene mo voce per: La voce sa	ello smontaggio senza recupero si oltiplicando il prezzo della relativa rà definita sostituendo nel codice di one il numero 1 iniziale con 3		0,15			

Nota

Il prezzo di posa è riferito ad ogni singolo morsetto.

Nel prezzo di posa è compreso anche l'onere per il montaggio del profilato di appoggio e degli accessori (blocchetti terminali, ponticelli e cartellini).

Pagina 117 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 118

ID _ idh _ 002

SEZIONE 16

CABLAGGI PNEUMATICI

ESECUZIONE DI CABLAGGI PNEUMATICI IN QUADRI, ARMADI, CONTENITORI, TELAI E CABINE ANALISI E IN CAMPO FINO A 1 M

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di tubi per l'esecuzione dei cablaggi

- Tubo di rame trafilato nudo o rivestito
- Tubo in acciaio inox trafilato
- Tubo in PVC od altro materiale flessibile.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione dei cablaggi comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura e posa di tutti i materiali di consumo ed accessori di montaggio (staffette, bulloni, fascette metalliche e plastiche di qualsiasi tipo);
- prestazioni delle attrezzature;
- posa della raccorderia sugli attacchi delle apparecchiature, armadi, passaparatie, ecc.;
- posa dei tubi e relativi tagli a misura;
- posa dei raccordi a T o a croce sui tubi di cablaggio. In questi casi verranno considerati cablaggi tutti i tratti di tubazioni delimitati dai vari terminali ed il raccordo inserito:
- esecuzione delle eventuali saldature od adattamenti necessari per i collegamenti dei tubi ad attacchi speciali;
- fissaggio dei tubi ai raccordi terminali (allacciamento);
- fissaggio dei tubi o fasci di tubi mediante fascette di sostegno o posa entro canalette predisposte:
- siglatura dei tubi con targhette riportanti riferimenti numerici e letterali;
- controllo delle tenute con alimentazione di aria alla pressione opportuna a posa dei tubi avvenuta.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 118 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 119

ID _ idh _ 002

Nota

Sono considerati cablaggi tutti i collegamenti compresi tra i raccordi passaparatia di un pannello e le apparecchiature sistemate sul pannello stesso. Nel caso in cui non esistessero i raccordi passaparatia si considera cablaggio tutto il tubo all'interno del pannello.

E' da considerare singolo cablaggio anche quello comprendente l'inserzione di una valvolina, la cui posa sarà contabilizzata con i relativi codici della Sezione 12- POSA ACCESSORI. Sono considerati inoltre cablaggi tutti i tubi di collegamento fra pannelli diversi dello stesso quadro o all'interno di batterie, di armadi, ecc.

I prezzi per l'esecuzione dei cablaggi escludono la posa di cananette di qualsiasi tipo che verrà contabilizzata con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO.

Recupero cablaggi

Per recupero cablaggi si intende disconnettere i tubi alle due estremità ed il loro trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Questa operazione si riferisce ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 119 / /



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 120

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - CABLAGGI PNEUMATICI

		Tipo di tubo								
		Rame	nudo o rive	stito ed all	uminio		Acc	iaio inox		
	Diametro			Lur	ighezza d	el cablag	gio			
Codice	esterno	fino	oltre	oltre	oltre	fino	oltre	oltre	oltre	
	del tubo	a 1 m	1 a 5 m	5 a 10 m	10 m	a 1 m	1 a 5 m	5 a 10 m	10 m	
	mm	1	2	3	4	5	6	7	8	
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	l €/cad	€/cad	
ID.116101.	6									
ID.116102.	8	10.00	22.00	45.00	74.00	40.00	20.00	04.00	110.00	
ID.116103.	10	10,00 22,00	2,00 45,00	00 71,00	16,00	16,00 36,00	84,00	116,00		
ID.116104.	12									
 Il prezzo del recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 					0,:	3				

Nota

I codici relativi alle colonne 1 e 5 della presente Tabella saranno utilizzati anche per remunerare i collegamenti in campo, fino a 1 m, eseguiti tra due strumenti e/o tra loro accessori e gli strumenti stessi.

Pagina 120 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 121

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 - CABLAGGI PNEUMATICI

		Tipo di tubo PVC o similare					
	Diametro						
Codice	esterno		lunghezza c	lel cablaggio			
	del tubo mm	fino a 1 m	oltre 1 a 5 m	oltre 5 a 10 m	oltre 10 m		
		1	2	3	4		
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.116201.	6						
ID.116202.	8	7,10	11 50	26,00	39.00		
ID.116203.	10	7,10	11,50	26,00	38,00		
ID.116204.	12						
ottiene m prezzo voce per: - La voce sostituend	del recupero si noltiplicando il della relativa sarà definita o nel codice di ione il numero con 2		0	,3			

Nota

I codici relativi alla colonna 1 della presente Tabella saranno utilizzati anche per remunerare i collegamenti in campo, fino a 1 m, eseguiti tra due strumenti e/o tra loro accessori e gli strumenti stessi.

Pagina 121 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 122

ID _ idh _ 002

SEZIONE 17

CABLAGGI ELETTRICI

ESECUZIONE DI CABLAGGI ELETTRICI IN QUADRI, ARMADI, CONTENITORI, TELAI E CABINE ANALISI

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di cavi e conduttori elettrici

Qualsiasi tipo di cavo e conduttore, compresi i cavi compensati ed i conduttori di terra.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione dei cablaggi comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto, e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura e posa di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio (segnafili, fascette di qualsiasi tipo, nastri isolanti, viti, dadi, controdadi, staffette, ecc.);
- prestazioni delle attrezzature;
- asportazione della guaina isolante e della schermatura od armatura;
- posa dei cavi o dei conduttori e relativi tagli a misura;
- fornitura e montaggio dei capicorda come prescritto dalla Committente;
- messa a terra delle armature o schermature dei cavi o delle guaine con esecuzione dei relativi allacciamenti di terra;
- ripristino dell'isolamento:
- fissaggio del conduttore ai morsetti ed alle viti di collegamento dei due capi terminali (allacciamento);
- fissaggio meccanico dei cavi o dei conduttori ad altri cavi o sostegni o sistemazione in canaletta:
- battitura per controllo del cablaggio effettuato secondo lo schema;
- siglatura dei conduttori con segnafilo numerico o letterale.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 122 / 7



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 123

ID _ idh _ 002

Nota

Sono considerati cablaggi tutti i collegamenti compresi tra le morsettiere di un pannello e le apparecchiature sistemate sul pannello stesso.

Nel caso in cui non esistessero le morsettiere si considera cablaggio tutto il conduttore o cavo posato all'interno del pannello con esclusione dei cavi multipli che devono essere allacciati sulla morsettiera di un unico strumento o cassetta. Sono considerati inoltre cablaggi, tutti i collegamenti fra pannelli diversi dello stesso quadro od all'interno di batterie, armadi, ecc.

Gli eventuali ponticelli fra due morsetti di uno strumento o di una stessa morsettiera, contigui o distanziati fra loro non oltre 20 cm, limitatamente a quelli necessari per la funzionalità dei circuiti in allestimento, saranno contabilizzati come allacciamenti.

I prezzi per l'esecuzione dei cablaggi escludono la posa di canalette di qualsiasi tipo che sarà contabilizzata con i codici della Sezione 24 - OPERE IN FERRO.

Recupero cablaggi

Per recupero cablaggi s'intende disconnettere il cavo alle due estremità ed il trasporto dello stesso dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Questa operazione si riferisce ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente, in quanto normalmente già compensata dai prezzi relativi alla fase di recupero di apparecchiature.

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero cablaggi s'intende disconnettere il cavo alle due estremità ed il trasporto dello stesso dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Questa operazione si riferisce ad interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 123



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 124

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - CONDUTTORI UNIPOLARI

		Tipo di cablaggio						
	Sezione nominale	Comunque realizzato						
Codice	del conduttore		Lunghezza	del cablaggio				
	mm²	fino a 1 m	oltre 1 a 5 m	oltre 5 a 10 m	oltre 10 m			
		1	2	3	4			
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad			
ID.117101.	fino a 0,8							
ID.117102.	da 0,8 a 1,5	6	6,00	9,3	0			
ID.117103.	da 1,5 a 2,5	1						
ID.117104.	da 2,5 a 6		3,80	12.1	50			
ID.117105.	oltre 6	(3,00	13,50				
moltiplicar relativa vo - La voce sa nel codice	del recupero si ottiene ndo il prezzo della oce per: arà definita sostituendo e di identificazione il iniziale con 2			0,3				
recupero s il prezzo d – La voce sa nel codic	dello smontaggio senza si ottiene moltiplicando lella relativa voce per: arà definita sostituendo e di identificazione il iniziale con 3	0,15						

Pagina 124 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 125

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 - CAVI MULTIPOLARI

			Tipi di cablaggio					
	Diametro nominale		Comunque realizzato					
Codice	dei	conduttori		Lunghezza	a del cablaggio			
		mm ²	fino a	a 5 m	da 5 a	oltre 10 m		
			1	2	3	4		
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.117201.	Bipolari	fino a 1,5						
ID.117202.		oltre 1,5 fino a 2,5	12	.00	10	.00		
ID.117203.	Tripolari	fino a 1,5	13,00 19,00					
ID.117204.		oltre 1,5 fino a 2,5						
ID.117205.	Quadripolari	fino a 1,5	10	,00	24.50			
ID.117206.		oltre 1,5 fino a 2,5	10	,00	24,50			
		ottiene moltiplicando						
ii prezzo de	ella relativa voc	e per.	0,3					
	 La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 							
Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3								

Pagina 125 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





CAPITOLATO E PREZZIARIO

Capitolato e Prezziario per lavori di strumentazione Pagina 126

ID _ idh _ 002

SEZIONE 18

POSA IN OPERA DI DISCHI DI MISURA, DI LIMITAZIONE DI **PORTATA E DI ROTTURA**

Modalità di posa in opera

Per le modalità di posa l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Prezzi

I prezzi per la posa in opera comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- prestazione delle attrezzature;
- fornitura e posa in opera dei materiali di consumo;
- eventuale costruzione delle quarnizioni;
- posa in opera di tutti gli accessori di montaggio (guarnizioni, ecc);
- oltre al perfetto montaggio del disco, nel prezzo è compreso l'onere per lo smontaggio ed il successivo rimontaggio dei bulloni di collegamento delle flange portadiaframma;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

Recupero

Per recupero dei dischi di misura, di limitazione di portata e di rottura s'intende disconnettere gli stessi dalle rispettive tubazioni o bocchelli, l'eventuale pulizia ed il trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 126 / 7 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



CAPITOLATO E PREZZIARIO

Capitolato e Prezziario per lavori di strumentazione Pagina 127

ID _ idh _ 002

Smontaggio senza recupero

Per smontaggio senza recupero dei dischi di misura, di limitazione di portata e di rottura si intende disconnettere gli stessi dalle rispettive tubazioni o bocchelli, l'eventuale pulizia ed il trasporto dall'impianto a qualsiasi altro luogo dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Pagina 127 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 128

Sez. 19

TAB. 1 - DISCHI DI MISURA, DI LIMITAZIONE DI PORTATA E DI ROTTURA

		Tipo d	di posa	
Codice	Codice Diametro nominale della tubazione		Flange RJ	
		1	2	
		€/cad	€/cad	
ID.118101.	fino a 4"	29.00	21.00	
ID.118102.	oltre 4" fino a 8"	28,00	21,00	
ID.118103.	oltre 8" fino a 12"	41,00	36,00	
ID.118104.	oltre 12" fino a 18"	52,00	46,00	
ID.118105.	oltre 18"	73,00	68,00	
della relativ – La voce	el recupero si ottiene moltiplicando il prezzo a voce per: sarà definita sostituendo nel codice di ne il numero 1 iniziale con 2	C),8	
- Il prezzo dello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: - La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3				

Pagina 128 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



, San Vittore del Lazio (FR)

PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 129

Sez. 19

SEZIONE 19

ESECUZIONE FILETTATURE SU TUBAZIONI

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Tipi di filettature

Qualsiasi tipo.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione delle filettature comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura di tutti i materiali di consumo;
- prestazioni delle attrezzature;
- pulizia ed ingrassaggio delle filettature a lavoro ultimato.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

Nota

La costruzione dei nippli o delle filettature verrà contabilizzata soltanto per interventi isolati e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

Pagina 129 (% ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PREZZIARIO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 130

Sez. 19

TAB. 1 - FILETTATURE

		Tipo di materiale					
Codice	Diametro nominale del tubo Acciaio zincato o acciaio al C		Acciaio inox	Bronzo o leghe di rame	PVC o similari		
		1	2	3	4		
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.119101.	fino a 1/2"	1,70	2,90	1,80	1,60		
ID.119102.	oltre 1/2" fino a 1"	2,30	3,90	2,40	2,30		
ID.119103.	oltre 1" fino a 2"	2,90	5,20	3,10	2,80		
ID.119104.	oltre 2"	5,40	9,80	5,60	5,30		

Pagina 130 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





ESECUZIONE SALDATURE SU TUBAZIONI

Capitolato e Prezziario per lavori di strumentazione Pagina 131

Sez. 20

SEZIONE 20

ESECUZIONE SALDATURE SU TUBAZIONI

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione delle saldature comprendono:

- fornitura di tutti i materiali di apporto, castolin, ecc.;
- prestazioni delle attrezzature;
- ogni prestazione di saldatore o di altro personale per la esecuzione del lavoro;
- ogni tipo di controllo a lavoro ultimato;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

Nota

I codici della presente Sezione si riferiscono ad interventi occasionali e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

Pagina 131 (7 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

ESECUZIONE SALDATURE SU TUBAZIONI

Pagina 132

Capitolato e Prezziario per lavori di strumentazione

Sez. 20

TAB. 1 - SALDATURE

			Tipo di materiale					
	Tipo	Diametro nominale	Rame	Acciaio al	Acciaio	PVC o		
Codice	di	o esterno		carbonio	inox	similari		
	saldatura	mm/pollici	1	2	3	4		
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.120101.		6						
ID.120102.		8		3,00	3,70			
ID.120103.		10	3,10			2,80		
ID.120104.	Qualsiasi	12						
ID.120105.		fino a 1/2"						
ID.120106.		oltre 1/2" a 1"	4,90	4,60	6,00	4.80		
ID.120107.		oltre 1" a 2"	4,50	4,00	0,00	4.00		

Pagina 132 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 133

ID _ idh _ 002

SEZIONE 21

COSTRUZIONE TERMOELEMENTI

Modalità di costruzione

Per le modalità di costruzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'

Prezzi

I prezzi per la costruzione dei termoelementi (termocoppie e termoresistenze) comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- fornitura di tutti i materiali di apporto, castolin, ecc.;
- prestazione delle attrezzature;
- montaggio di testine, relativi collegamenti, infilaggio isolanti, ecc.;
- ogni controllo a lavoro ultimato.

I prezzi per la costruzione dei termoelementi escludono:

fornitura di termoresistenze, isolanti, fili di prolungamento, fili compensati per l'esecuzione delle termocoppie, testine terminali, quaine di protezione, pozzetti.

TAB. 1 - COSTRUZIONI TERMOELEMENTI

		Tipo di termoelemento		
Codice	Tipo di lavoro	Semplice	Doppio	
		1	2	
		€/cad	€/cad	
ID.121101.	Termocoppia (compresa la formazione del giunto caldo)	11,00	18,00	
ID.121102.	Termoresistenza (compreso il prolungamento saldato dei terminali)	19,00	28,00	

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 133





TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 134

ID _ idh _ 002

SEZIONE 22

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Prezzi

I prezzi per le varie operazioni comprendono:

- prestazione delle attrezzature:
- trasporto degli strumenti da e per qualsiasi punto dello stabilimento;
- trasporto dell'apparecchiatura di misura necessaria alla taratura degli strumenti nel luogo in cui la stessa dovrà essere utilizzata:
- pulizia con fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti;
- stampigliatura all'interno degli strumenti del valore di taratura.
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

I prezzi per le varie operazioni escludono:

la fornitura delle parti di ricambio.

Nota

Per la definizione delle operazioni della presente Sezione si rimanda alle GENERALITA' - Termini tecnici - paragrafi 2.4, 2.19, 2.20 e 2.24.

Campo di applicazione

La presente Sezione 22 non si applica per la remunerazione dei lavori inerenti Contratti aventi per oggetto la manutenzione e la conservazione di installazioni esistenti. Per tali Contratti si applicano le disposizioni della Sezione 26 LAVORI DI MANUTENZIONE.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 134



TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO **STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE**

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 135

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - TARATURA E REVISIONE DI STRUMENTI RICEVITORI DA **QUADRO**

			Pneumatico			Elettrico/elettronico			
Codice	Tipo di strumento	Taratura d strumento in laboratorio	Taratura di strumento in opera	Revisione	Taratura di strumento in laboratorio	Taratura di strumento in opera	Revisione		
		1	2	3	4	5	6		
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		
ID.122101.	Indicatore modulare, analogico o digitale fino a due indica- zioni	10,00		32,00	13,00		50,00		
ID.122102.	Registratore modu- lare, fino a tre curve	19,00		57,00	23,00		113,00		
ID.122103.	Regolatore indicatore modulare, set interno/ esterno, azione P+I+D	29,00		75,00	25,00		50,00		
ID.122104.	Stazione di co- mando	15,00	13,00	19,00	10,00	13,00	13,00		
ID.122105.	Registratore poten- ziometrico fino a tre curve				35,00	40,00	115,00		
ID.122106.	Registratore poten- ziometrico fino a 24 curve				38,00	44,00	126,00		
ID.122107.	Soglie di allarme (per i circuiti pneu- matici si identi- ficano nei pres- sostati ricevitori)	6,30	13,00	10,00	4,20	5,30	13,00		
ID.122108.	Regolatore indica- tore convenzionale, set interno/esterno, azione P+I	22,00	27,00	85,00					
ID.122109.	Registratore convenzionale fino a tre curve	19,00	26,00	48,00					

Pagina 135 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





UL 3: loc. Valle Porchio,

snc , San Vittore del Lazio

(FR)

STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 136

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 2 - TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO DI STRUMENTI **IN CAMPO**

			Pneumatico		Eletti	rico/elettro	nico
Codice	Tipo di strumento	Taratura di strumento in laboratorio		Revisione e ricondizio- namento		Taratura di strumento in opera	Revisione e ricondizio- namento
		1	2	3	4	5	6
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.122201.	Trasmettitore di pressione differenziale eccetto quello di cui al cod. 122202.	16,00	23,00	68,00	14,00	21,00	82,00
ID.122202.	Trasmettitore di pres- sione differenziale con membrana di se- parazione e capillare	17,00	21,00	75,00	21,00	27,00	82,00
ID.122203.	Trasmettitore di pressione di qualsiasi tipo eccetto quello di cui al cod. 122204.	17,00	24,00	68,00	14,00	21,00	82,00
ID.122204.	Trasmettitore di pressione con membrana di separazione e capillare	17,00	31,00	75,00	21,00	23,00	82,00
ID.122205.	Trasmettitore di tem- peratura a bulbo con capillare	31,00	38,00	68,00	34,00	41,00	82,00
ID.122206.	Trasmettitore e/o regolatore di livello a spinta idrostatica (a barra di torsione)	16,00	27,00		15,00	25,00	
ID.122207.	Trasmettitore e/o regolatore di temperatura a bulbo con capillare	31,00	38,00	68,00	34,00	41,00	82,00
ID.122208.	Trasmettitore di portata a bersaglio, area variabile, vortex, magnetici, ultrasuoni o similari	14,00	21,00	61,00	12,00	19,00	57,00
ID.122209.	Allarme di livello a galleggiante, capaci- tivo, ultrasuoni, dia- phason o similari	19,00	21,00	23,00	19,00	21,00	23,00

Pagina 136 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO **STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE**

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 137

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 3 - TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE VARIE IN CAMPO

		Taratura di	Taratura di	Revisione	
		strumento in	strumento in	e ricondi-	
Codice	Tipo di strumento	laboratorio	opera	zionamento	
		1	2	3	
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.122301.	Indicatore diretto (esclusi manometri, termometri e similari)	14,00	17,00	14,00	
ID.122302.	Registratore diretto di pressione e pressione differenziale fino a 3 curve	21,00	30,00	68,00	
ID.122303.	Registratore diretto di temperatura a bulbo con capillare fino a 3 curve	23,00	33,00	75,00	
ID.122304.	Flussostato di qualsiasi tipo	11,00	14,00	16,00	
ID.122305.	Pressostato di qualsiasi tipo	10,00	16,00	34,00	
ID.122306.	Pressostato con membrana di separazione e capillare	16,00	18,00	27,00	
ID.122307.	Termostato a bulbo con o senza capillare	25,00	30,00	23,00	
ID.122308.	Livellostato di qualsiasi tipo	21,00	23,00	25,00	
ID.122309.	Manometro di qualsiasi tipo	9,10		10,00	
ID.122310.	Manometro con separatore e capillare	14,00		27,00	
ID.122311.	Termometro a quadrante di qualsiasi tipo	21,00		6,80	
ID.122312.	Indicatore ad area variabile (rotametro) fino a DN 50	34,00		38,00	
ID.122313.	Trasduttore elettro-pneumatico o pneumatico-elettrico	27,00	34,00	41,00	
ID.122314.	Amplificatore di portata o pressione (Booster), separatore galvanici, estrattori, ecc.	23,00		34,00	
ID.122315.	Posizionatore pneumatico	27,00	32,00	61,00	
ID.122316.	Posizionatore elettro-pneumatico	32,00	34,00	61,00	
ID.122317.	Manifolds in acciaio inox /carbonio			23,00	
ID.122318.	Gruppo di purga			41,00	

Pagina 137 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO **STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE**

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 138

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 4 - REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE **VARIE IN CAMPO**

			Revisione	Ricondizionamento
Codice	Tipo di apparecchiatura	Diametro nominale	1	2
			€/cad	€/cad
ID.122401.		fino a 3/8"	18,00	21,00
ID.122402.	Elettrovalvola a due o	oltre 3/8" fino 1"	23,00	27,00
ID.122403.	più vie	oltre 1" fino 2"	27,00	32,00
ID.122404.		oltre 2"	35,00	41,00

Pagina 138 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



STRUMENTI ED ALLINEAMENTO CATENE DI REGOLAZIONE

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO

lavori elettro-strumentali

Prezziario

Pagina 139

 $ID _ idh _ 002$

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

TAB. 5 - ALLINEAMENTO CATENE DI MISURA E REGOLAZIONE

Codice	Tipo di lavoro	1
		€/cad
ID.122501.	Allineamento catene di misura con strumenti in campo ed a quadro (escluse quelle di codice 122504. e 122506.)	82,00
ID.122502.	Allineamento catene di misura e regolazione con strumenti in campo ed a quadro (escluse quelle di codice 122505. e 122507.)	96,00
ID.122503.	Allineamento catene di misura e regolazione con strumenti solo in campo	41,00
ID.122504.	Allineamento catene di misura di pH, RH, conducibilità ed equivalenti	82,00
ID.122505.	Allineamento catene di misura e regolazione di pH, RH, conducibilità ed equivalenti	96,00
ID.122506.	Allineamento catene di misura analizzatori di sodio, cloro, NO, CO, ecc.	50,00
ID.122507.	Allineamento catene di misura e regolazione, analizzatori di sodio, cloro, NO, CO, ecc.	58,00

Pagina 139 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 140

ID _ idh _ 002

SEZIONE 23

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Prezzi

I prezzi per le varie operazioni comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;
- trasporto da e per qualsiasi punto dello stabilimento;
- trasporto dell'apparecchiatura di misura necessaria alla taratura delle valvole nel luogo in cui la stessa dovrà essere utilizzata;
- pulizia con fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti;
- stampigliatura sulla targa della valvola dei valori di taratura e della sigla di identificazione:
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio (solo nel caso di smontaggio e/o rimontaggio espressamente richiesti dal Delegato Lavori).
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

Nota

Per la definizione delle operazioni della presente Sezione si rimanda alle GENERALITA' - Termini tecnici - paragrafi 2.4, 2.19, 2.20, e 2.24.

L'operazione di "smerigliatura sede ed otturatore" consiste nell'apertura del corpo della valvola, riporto di materiale e/o eventuale rettifica o sostituzione sede e/o otturatore, smerigliatura sede (che può essere singola o doppia) ed otturatore (che può essere singolo o doppio) fino ad ottenere la tenuta richiesta, anche con eventuali ripetizioni degli interventi elencati e riassiemaggio corpo valvola.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 140 / 7



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 141

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

	valvola nominal			Smontag- gio o	Taratura	Taratura in officina	Smeriglia- tura sedi	Sostituzio- ne		sione e onamento	Ricondi-
Codice		Diametro nominale attacchi	rimontag- gio dall'impian to	in campo	con controllo della tenuta	ed otturatore	membrana Saunders	di qualsiasi tipo esclusa la colonna 7	tipo Saunders	ziomento	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cac	l €/cad	
ID.123101.		fino a 1"	14,50	17,00	14,50	40,00	39,00	68,00	40,00	22,00	
ID.123102.	Pneuma- tiche di regolazio ne o di blocco ed		oltre 1" fino a 2"								
ID.123103.		regolazio ne o di blocco	oltre 2" fino a 4"	29,00	17,00	22,00	43,00	59,00	74,00	44,00	27,00
ID.123104.			oltre 4" fino a 6"	80,00	18,00	29,00	79,00	69,00	116,00	138,00	29,00
ID.123105.	golatrici escluse	oltre 6" fino a 8"									
ID.123106.	quelle della Tab. 2	oltre 8" fino a 10"	84,00	20,00	43,00	162,00	86,00	221,00	152,00	44,00	
ID.123107.		oltre 10" fino a 14"									
ID.123108.		oltre 14" fino a 20"	118,00								

Nota

Nelle operazioni di smontaggio e/o rimontaggio sono compresi gli eventuali montaggi e/o smontaggi di flange cieche o tronchetti di passaggio o adattatori

Pagina 141 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 142

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 2 - TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Codice	Tipo di valvola	Diametro nominale attacchi	Smontag- gio e rimontag- gio dall'im- pianto	Taratura in campo	Taratura in officina con controllo della tenuta	Sostitu- zione organi di tenuta	Revisione e ricondi- ziona- mento	Ricondi- ziona- mento
			1	2	3	4	5	6
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.123201.		fino a 2"	15,00	17,00	14,00	29,00	98,00	16,00
ID.123202.		oltre 2" fino a 3"	13,00	17,00	14,00	29,00	90,00	10,00
ID.123203.	Pneumati- che a farafalla	oltre 3" fino a 4"			15,00	43,00	141,00	18,00
ID.123204.		oltre 4" fino a 6"	52,00	18,00				
ID.123205.	tipo wafer,	oltre 6" fino a 8"						
ID.123206.	camflex o similari	oltre 8" fino a 10"				-		
ID.123207.		oltre 10" fino 12"	76,00	20.00	34,00	-	200,00	22.00
ID.123208.		oltre 12" fino a16"	76,00	20,00		-		22,00
ID.123209.		oltre 16" fino a 20"				-		
ID.123210.		oltre 20" fino a 24"				-		
ID.123211.		oltre24" fino a 28"				-		
ID.123212.		oltre 28" fino a 32"	100,00	22,00	56,00	-	260,00	27,00
ID.123213.		oltre 32" fino a 36"				-		
ID.123214.		oltre 36" fino a 40"				-		

Nota

Nelle operazioni di smontaggio e/o rimontaggio sono compresi gli eventuali montaggi e/o smontaggi di flange cieche o tronchetti di passaggio o adattatori

Pagina 142 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 143

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 3 - REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO SERVOMOTORI

			Sostituzione	Sostituzione	Revisione	
	Tipo	Diametro	della	degli	е	
Codice	di	nominale	membrana	anelli	ricondiziona-	
	servomotore	del	e/o	di	mento	
		servomotore	del piattello	tenuta		
		mm	1	2	3	
			€/cad	€/cad	€/cad	
ID.123301.		fino a Ø 250	24.00	-	16,00	
ID.123302.	Pneumatico	oltre Ø 250 fino a Ø 280	34,00	-	16,00	
ID.123303.	а	oltre Ø 280 fino a Ø 310		-		
ID.123304.	membrana	oltre Ø 310 fino a Ø 380	64.00	-	26.00	
ID.123305.		oltre Ø 380 fino a Ø 450	64,00	-	26,00	
ID.123306.		oltre Ø 450 fino a Ø 650		-		
ID.123307.		oltre Ø 650				
ID.123308.		fino a Ø 100				
ID.123309.	Pneumatico	oltre Ø 100 fino a Ø 150				
ID.123310.	а	oltre Ø 150 fino a Ø 200	74.00		20.00	
ID.123311.	pistone	oltre Ø 200 fino a Ø 250	74,00	84,00	26,00	
ID.123312.		oltre Ø 250 fino a Ø 300				
ID.123313.		oltre Ø 300 fino a Ø 400				
ID.123314.		oltre Ø 400				

Pagina 143 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc , San Vittore del Lazio

(FR)

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 144

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 4 - COSTRUZIONE ORGANI INTERNI DI VALVOLE (ESCLUSA **FORNITURA MATERIALI)**

Codice	Tipo di	Diametro	Asta	Boccola	Seggio	Otturatore singolo/ doppio
	valvola	del passaggio	1	2	3	4
			€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.123401.		fino a 1/2"	24,00	16,00	68,00	107,00
ID.123402.		oltre 1/2" fino a 3/4"	24,00	16,00	68,00	107,00
ID.123403.		oltre 3/4" fino a 1"				
ID.123404.	Pneumatiche	oltre 1" fino a 1.½"	22.00	21,00	122,00	109.00
ID.123405.	di regolazione	oltre 1.½" fino a 2"	33,00	21,00	122,00	198,00
ID.123406.	o di blocco	oltre 2" fino a 2.1/2"				L
ID.123407.	ed autorego-	oltre 2.1/2 fino a 3"				
ID.123408.	latrici	oltre 3" fino a 4"	44,00	33,00	161,00	277,00
ID.123409.		oltre 4" fino a 6"				
ID.123410.		oltre 6" fino a 8"				
ID.123411.		oltre 8" fino a 10"				
ID.123412.		oltre 10" fino a 12"	58,00	36,00	229,00	395,00
ID.123413.		oltre 12"fino a 14"				
ID.123414.		oltre 14" fino a 16"				

Pagina 144 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

TARATURA, REVISIONE E RICONDIZIONAMENTO VALVOLE

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 145

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 5 - COSTRUZIONE ORGANI INTERNI DI VALVOLE (ESCLUSA **FORNITURA MATERIALI)**

	Tipo	Diametro	Asta	Boccola	Farfalla
Codice	di	del	1	2	3
	valvola	passaggio	€/cad	€/cad	€/cad
ID.123501.		fino a 3"			
ID.123502.		oltre 3" fino a 4"			
ID.123503.		oltre 4" fino a 6"			
ID.123504.	Pneumatiche	oltre 6" fino a 8"	21,00	32,00	270,00
ID.123505.	а	oltre 8" fino a 10"			
ID.123506.	farfalla	oltre 10" fino a 12"			
ID.123507.		oltre 12" fino a 16"			
ID.123508.		oltre 16" fino a 20"			
ID.123509.		oltre 20" fino a 24"			
ID.123510.		oltre 24" fino a 28"	28,00	45,00	420,00
ID.123511.		oltre 28" fino a 32"	20,00	45,00	420,00
ID.123512.		oltre 32" fino a 36"			
ID.123513.		oltre 36" fino a 40"			

Pagina 145 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 146

ID _ idh _ 002

SEZIONE 24

OPERE IN FERRO

Le opere in ferro comprendono la costruzione di strutture in ferro di qualsiasi dimensione e foggia in profilato ed in lamiera di fornitura dell'Appaltatore. Le opere in ferro dovranno essere poste in opera su qualsiasi tipo di struttura e livello; sono escluse ovviamente quelle la cui costruzione, fornitura e messa in opera è già compresa in altre voci del Preziario.

Modalità di esecuzione, posa o recupero

Per le modalità di esecuzione, posa o recupero delle opere in ferro, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA' ed alle disposizioni che verranno impartite dalla Committente. Le opere in ferro dovranno essere protette dall'ossidazione con una mano di vernice antiruggine di zincante inorganico, previo adeguato trattamento.

Qualora le operazioni di cui sopra venissero effettuate a cura e carico della Committente, l'Appaltatore è tenuto al trasporto delle opere da e per il luogo indicato dalla Committente.

Le opere in ferro potranno avere le singole parti saldate od imbullonate.

Tipi di opere

A titolo esemplificativo e non limitativo le opere potranno essere dei seguenti tipi:

- telai per la posa di servomotori, pannelli, armadi od apparecchiature varie;
- passerelle per tubazioni o cavi composte almeno da due elementi laterali;
- appoggi artificiali (portali, tralicci o strutture complesse calcolate);
- aste di collegamento serrande;
- strutture per tettoie di protezione delle apparecchiature;
- contenitori armadi per apparecchiature stagne e non;
- coperture per cunicoli nei retroquadri o in campo;
- esecuzione di forature su pannelli, contenitori, cassette, ecc.;
- canalette;
- canalette in materiale plastico.

Misurazione delle opere

Per la determinazione del peso delle opere in ferro si ricorrerà alla pesatura diretta oppure al calcolo del peso teorico dell'opera in base ai disegni.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 146



UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 147

ID _ idh _ 002

Prezzi

Oltre a quanto verrà precisato in seguito, i prezzi per l'esecuzione, la posa ed il recupero delle opere in ferro comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi a piè d'opera ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e degli accessori di montaggio:
- prestazioni delle attrezzature;
- esecuzione di tutti i necessari fori di fissaggio ed assemblaggio;
- esecuzione delle saldature necessarie per la costruzione e per la posa dell'opera;
- verniciatura antiruggine con zincante inorganico, compresa la fornitura della vernice oppure il trasporto da e per il luogo indicato dalla Committente, se la verniciatura è a carico della stessa:
- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per gli scassi delle murature ed il fissaggio delle opere in ferro e dei relativi supporti su qualsiasi tipo di struttura in ferro, in muratura od in calcestruzzo, compresa la fornitura dei materiali necessari:
- nel caso del recupero delle opere in ferro parzialmente murate, ogni onere per la smuratura dell'opera, il taglio a filo muro dell'opera compresa la verniciatura antiruggine delle parti rimaste infisse nella muratura ed il trasporto da e per qualsiasi punto dello stabilimento;
- nel caso di demolizioni, ogni onere per il carico dei materiali recuperati, il trasporto e lo scarico degli stessi alla discarica od in altro punto qualsiasi dello stabilimento ed il riordino della zona in cui è stato effettuato il lavoro;
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per lavori a quote fino a 6 m dal possibile piano di appoggio.

Oltre a quanto verrà precisato in seguito, i prezzi per l'esecuzione, la posa o il recupero delle opere in ferro escludono:

Prezzi unitari

I prezzi unitari elencati nella presente Sezione variano in funzione del peso delle singole opere e tengono già conto degli sfridi di lavorazione. Le opere in ferro miste verranno contabilizzate con i codici previsti per le opere in profilato od in lamiera, secondo il peso di ciascun tipo di materiale.

Passerelle di fornitura della Committente La posa in opera, a qualsiasi livello, di passerelle prefabbricate, zincate o no, di fornitura della Committente, verrà contabilizzata con gli appositi codici della Tab. 3.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 147 / 7

ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio,

snc, San Vittore del Lazio

(FR)

OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 148

ID _ idh _ 002

I prezzi di posa comprendono l'assemblaggio dei singoli pezzi mediante bulloni, viti, dadi, controdadi, rondelle, fazzoletti, piastrine di collegamento, il fissaggio delle mensole di sostegno, esecuzione di eventuali fori, tagli o piegature per l'adattamento dei singoli pezzi ed il ripristino della zincatura a freddo con apposita vernice nel caso di passerelle zincate o della verniciatura antiruggine nel caso di passerelle non zincate.

Bulloni, viti, dadi, controdadi, rondelle, fazzoletti, piastrine di collegamento saranno forniti dalla Committente.

- Passerelle di costruzione dell'Appaltatore
 - La fornitura, costruzione e posa in opera, a qualsiasi livello, delle passerelle verranno contabilizzate con gli appositi codici della Tab. 3.
 - Le passerelline costituite da un solo profilato che accompagnano i singoli tubi verranno contabilizzate con il codice ID.1241041.
 - I prezzi di posa comprendono la fornitura e l'assemblaggio delle singole parti mediante bulloni, viti, dadi, controdadi, rondelle, fazzoletti, piastrine di collegamento e l'esecuzione della verniciatura con zincante inorganico o della zincatura nel caso di passerelle zincate.
 - Bulloni, viti, dadi, controdadi, rondelle, fazzoletti, piastrine di collegamento e mensole dovranno essere forniti dall'Appaltatore e sono compresi nei prezzi di posa delle passerelle.
- Appoggi artificiali per il fissaggio dei supporti di sostegno delle passerelle La fornitura, costruzione e posa degli appoggi artificiali, in profilato di ferro, per il fissaggio dei supporti delle passerelle verranno contabilizzate in funzione del peso, con i codici della Tab. 1.
- Opere di carpenteria prefabbricata di fornitura della Committente La posa in opera della carpenteria prefabbricata di fornitura della Committente verrà contabilizzata con gli appositi codici della Tab. 1. Il prezzo di posa comprende l'assemblaggio dei singoli pezzi mediante saldatura o bulloni, viti, dadi, controdadi, rondelle e fazzoletti, piastrine di collegamento ed il fissaggio dei supporti facenti parte della carpenteria prefabbricata; l'esecuzione di eventuali fori o tagli per l'adattamento dei singoli pezzi ed il ripristino della vernice antiruggine della carpenteria o

della zincatura nel caso di carpenteria zincata.

- I supporti, qualora non forniti dalla Committente, verranno contabilizzati con gli appositi codici della Tab. 1.
- Accessori e supporti in ferro per il montaggio ed il fissaggio delle apparecchiature e dei materiali vari Gli accessori ed i supporti in ferro per il fissaggio delle apparecchiature e del materiale vario (strumenti, tubi, cassette, contenitori, armadi, passerelle, ecc.) non verranno contabilizzati in quanto sono già compresi nei prezzi di posa degli strumenti, tubi, cassette, apparecchiature, passerelle, ecc.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 148 (7)



OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 149

ID _ idh _ 002

Contabilizzazione opere in ferro

Agli effetti della determinazione del peso dell'opera in ferro per l'attribuzione del corretto codice di identificazione si dovrà tenere conto dell'opera completa, assiemata, finita e posta in opera, secondo quanto indicato nelle singole sezioni.

Per la contabilizzazione dei supporti oltre i 7 kg si farà riferimento al peso eccedente i 7 kg, applicando il codice relativo al peso totale dell'opera in ferro (supporto) della tabella 1.

Recupero opere in ferro

Nei prezzi del recupero delle opere in ferro è compreso il trasporto da e per qualsiasi punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

Smontaggio senza recupero opere in ferro

Per smontaggio senza recupero delle opere in ferro si intende disconnettere le stesse dai rispettivi collegamenti con pulizia dell'area in modo da dare la stessa pronta per l'eventuale riutilizzo. In questa operazione è compreso il trasporto del materiale dall'impianto a qualsiasi altro punto dello stabilimento. Per i ponteggi vale quanto indicato per la posa in opera.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 149 (?



UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 150

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 1 - OPERE IN PROFILATI O LAMIERA DI FERRO (FORNITURA, **COSTRUZIONE E POSA)**

Codice	Peso dell'opera in profilati di ferro					Fornitura, costruzione e posa	Solo posa
	•					1	2
						€/kg	€/kg
ID.124101.	fino a 1k	g					
ID.124102.	oltre 1 fi	oltre 1 fino a 2 kg					
ID.124103.	oltre 2 f	ino a 10 kg				6,10	2,80
ID.124104.	oltre 10	fino a 20 kg				0,10	2,00
ID.124105.	oltre 20	fino a 50 kg					
ID.124106.	oltre 50	kg					
				Peso dell'o	pera in I	amiera di ferro	
		Caratteristiche	Fino a	oltre 1	oltre 2	oltre 10	Oltre
		della lamiera	1 kg	fino a 2 kg	fino a	fino a 50 kg	50 kg
			1	2	10 kg 3	4	5
	Tino	Chanara	l €/kg	∠ €/kg	ა €/kg	4 €/kg	
15 404405	Tipo	Spessore	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
ID.124107.		fino a 1 mm					
ID.124108.	Liscia	oltre 1 fino a 2 mm	8,00	7,00	5,60	5,00	4,20
ID.124109.		oltre 2 fino a 3 mm					
ID.124110.	Striata	fino a 5 mm					
ID.124111.		oltre 5 fino a 10 mm					
ID.124112.	Forata	fino a 1 mm	7,80	6,90	4,90	5,00	4,30
ID.124113.	0	oltre 1 fino a 2 mm					
ID.124114.	Striata	oltre 2 fino a 3 mm					
ID.124115.		naglia con diametro			8,20)	
		no a 3 mm					
 II prezzo moltiplicand 		ecupero si ottiene					
moltiplicando il prezzo della relativa voce per:				0,3			
La voce sarà definita sostituendo nel codice					,		
di identificazione il numero 1 iniziale con 2							
Il prezzo dello smontaggio senza recupero ci attiano maltiplicando il prozzo dello							
si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per:					0,15		
		sostituendo nel codice			0,10		
di identificaz	zione il nu	mero 1 iniziale con 3					

Note

I codici della presente Tabella si riferiscono ad interventi occasionali e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

Qualora l'Appaltatore venisse chiamato a costruire opere di dimensioni o foggia identificabili nei codici della presente Tabella, utilizzando però materiali in acciaio inox di fornitura della Committente, le stesse verranno contabilizzate

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 150



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

OPERE IN FERRO

Pagina 151

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

usando ancora i codici della Tab. 1, pur non essendo di competenza dell'Appaltatore la fornitura del materiale.

I coefficienti relativi ai prezzi per il recupero e per lo smontaggio non si intendono applicabili ai prezzi per la sola posa in opera di profilati in ferro (cod. da ID.1241012 a ID.1241062)

Pagina 151 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





OPERE IN FERRO

Pagina 152

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

TAB. 2 - QUADRI, ARMADI, PANNELLI E CASSETTE IN LAMIERA DI FERRO RICHIEDENTI L'USO DI LAMIERA RIBORDATA O D'ALTRI SISTEMI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE (FORNITURA, COSTRUZIONE E POSA)

			Pes	o del manufa	atto	
	Spessore	fino a	oltre 2	oltre 5	oltre 10	oltre
Codice	della lamiera	2 kg	a 5 kg	a 10 kg	a 50 kg	50 kg
	mm	1	2	3	4	5
		€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
ID.124201.	fino a 1					
ID.124202.	oltre 1 a 3	9,80	0.70	7.00	6.70	E 00
ID.124203.	oltre 3 a 5	9,00	8,70	7,00	6,70	5,80
ID.124204.	oltre 5 a 10					
 II prezzo del recupero o del rimontaggio si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per: La voce sarà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2 				0,5		
recupero s prezzo dell – La voce sa nel codice	dello smontaggio senza i ottiene moltiplicando il la relativa voce per: arà definita sostituendo e di identificazione il niziale con 3			0,25		

Note

I prezzi della fornitura, costruzione e posa comprendono anche tutti gli accessori speciali quali maniglie, cerniere, serrature con chiavi, guarnizioni, ecc., l'esecuzione delle forature per il montaggio degli strumenti, comandi, relè, passaparete, ecc.

Le opere in lamiera dovranno inoltre essere verniciate, stuccate e rifinite con verniciatura a spruzzo, nel colore stabilito dalla Committente, con materiali di fornitura dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore venisse chiamato a costruire opere di dimensioni e foggia identificabili nei codici della presente Tabella, utilizzando però materiali in acciaio inox di fornitura della Committente, le stesse verranno contabilizzate usando ancora i codici della Tab. 2, pur non essendo di competenza dell'Appaltatore la fornitura dei materiali.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 152 / 7



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

OPERE IN FERRO

Pagina 153

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 3 - PASSERELLE E CARPENTERIA PREFABBRICATA

Codice	Tipo di lavoro	1
		€/kg
ID.124301.	Posa in opera di passerelle prefabbricate metalliche con coperchio di fornitura della Committente su supporti di fornitura o costruzione dell'Appaltatore fino ad un max di 7 Kg	
ID.124302.	Posa in opera di passerelle prefabbricate in materiale plastico di fornitura della Committente su supporti di fornitura o costruzione dell'Appaltatore fino ad un max di 7 Kg	3,30
ID.124303.	Posa in opera di passerelle prefabbricate metalliche con coperchio di fornitura dell'Appaltatore compresa la fornitura dei relativi supporti fino ad un max di 7 Kg	
ID.124304.	Esecuzione di curve in salita, discesa, orizzontali da passerelle prefabbricate zincate di fornitura della Committente, con ripristino della zincatura a freddo con apposita vernice	7,20
ID.124305.	Fornitura, costruzione e posa in opera di passerelle costruite con profilati e piatto di ferro, con o senza pianali, in lamiera, compresa la fornitura, costruzione e posa dei relativi supporti fino ad un massimo di 7 Kg	
ID.124306.	Rimozione e posa coperchi in lamiera di copertura passerelle compreso quanto necessario per il fissaggio	3,80
per:	el recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce rà definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1	0,4
iniziale con		
prezzo della	ello smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il a relativa voce per: à definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1	0,2
iniziale con		

Note

- Il peso da contabilizzare si riferisce a quello delle sole passerelle e coperchi;
- i supporti di peso oltre i 7 kg sarano contabilizzati con i codici della tabella 1 della presente Sezione.

Pagina 153 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 154

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 4 - CANALETTE DI CABLAGGIO IN PVC O SIMILARI (FORNITURA E POSA)

Codice	Tipo di lavoro	1
		€/m
ID.124401.	Solo posa in opera di canalette in PVC o similari complete di coperchio, compreso il fissaggio di eventuali supporti, di larghezza fino a 50 mm	
ID.124402.	Solo posa in opera di canalette come sopra, ma di larghezza oltre 50 mm	
ID.124403.	Fornitura e posa in opera di canalette come al cod. 124401., di larghezza fino a 50 mm	14,00
ID.124404.	Fornitura e posa in opera di canalette come sopra, ma di larghezza oltre 50 mm	
 II prezzo del r 	ecupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa voce per:	0,3
 La voce sarà 	definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 2	
·	o smontaggio senza recupero si ottiene moltiplicando il prezzo della relativa	0.45
voce per:		0,15
 La voce sarà 	definita sostituendo nel codice di identificazione il numero 1 iniziale con 3	

Nota

I prezzi di posa in opera della Tabella suddetta comprendono l'assemblaggio dei singoli pezzi con l'esecuzione di eventuali fori o tagli per l'adattamento degli stessi.

Pagina 154 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 155

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 5 - SONDE E POZZETTI TERMOMETRICI (COSTRUZIONE)

		•	Tipo di materia	le	
		Acciaio	Acciaio al	Rame e sue	
Codice	Tipo di lavoro	inox	carbonio	leghe	
		1	2	3	
		€/cad	€/cad	€/cad	
ID.124501.	Sonde aperte per livelli a gorgogliamento - fino a 4 m	63,00			
ID.124502.	Sonde aperte per livelli a gorgogliamento - oltre 4 m	84,00			
ID.124503.	Pozzetti termometrici ricavati da tubo con lunghezza sotto flangia fino a 1 m				
ID.124504.	Pozzetti termometrici ricavati da tubo con lunghezza sotto flangia oltre 1 m	14,50			
ID.124505.	Tronchetti flangiati fino a 1"	16,00			

Pagina 155 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





OPERE IN FERRO

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 156

ID _ idh _ 002

TAB. 6 - ESECUZIONE DI FORI SU QUADRI, ARMADI, CONTENITORI E **CASSETTE**

				Tip	o e spessore	del materia	ıle
				Ghisa	Lega	Acciaio	Acciaio
				di	leggera	fino a	oltre
Codice	Tipo	Tipo e dimensioni del foro		qualsiasi	o rame di	3 mm	3 mm
				spessore	qualsiasi		
					spessore		
				1	2	3	4
				€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
ID.124601.	Filettato	fino a ½"		4.70			
ID.124602.	con	oltre ½" fino a 1"		4,70			
ID.124603.	filettatura	oltre 1" fino a 2"		40.00			
ID.124604.	di qualsiasi	oltre 2" fino a 3"		13,00			
ID.124605.	tipo	oltre 3" fin	o a 4"		17,0	0	
ID.124606.			fino a 15 mm				
ID.124607.		Circolare	oltre 15 a 30 mm		3,60)	
ID.124608.	Liscio		oltre 30 a 50 mm				
			asi forma (inclusi olari con Ø > 50	€/cm (misurato sul perimetro)			
ID.124609.		mm)		0,88			
ID.124610.	Chiusura di con tassello s		qualsiasi forma,				

I prezzi comprendono l'onere per tutte le operazioni di ripristino della verniciatura, previo trattamento adeguato.

Per chiusura parziale di foratura, il perimetro viene misurato secondo lo sviluppo lineare del bordo della parte a contatto con la feritoia esistente.

Pagina 156 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



OPERE IN FERRO

Pagina 157

UL 3: loc. Valle Porchio, snc, San Vittore del Lazio (FR)

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 7 - VERNICIATURA DELLE OPERE IN FERRO

Codice	Tipo di verniciatura	1
		€/m²
ID.124701.	Verniciatura alla nitro (smalto sintetico del tipo opaco) di carpenteria in ferro (profilati, lamiere, ecc.) per quadri portastrumenti, armadi, ecc., con una mano di antiruggine, una di sottofondo, stuccatura a spatola in diverse riprese, lisciatura e finitura a più riprese in colore da precisare. Il prezzo della verniciatura comprende la fornitura delle vernici antiruggine e dello stucco.	36,00
ID.124702.	Verniciatura di tubazioni, di opere in ferro di qualsiasi tipo e foggia con vernice antiruggine e di copertura nel colore da precisare. Il prezzo comprende la fornitura della vernice antiruggine.	15,00

Note

I codici della presente Tabella si riferiscono ad interventi occasionali e comunque espressamente richiesti dalla Committente.

Le superfici delle facciate dei quadri, armadi, contenitori, ecc., verranno contabilizzate vuoto per pieno.

Lo stesso criterio si applica nel caso di reti, lamiere striate, gabbie di protezione, ecc.

Pagina 157 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

Pagina 158

SEZIONE 25

OPERE EDILI

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Misurazione delle opere

Le opere verranno misurate durante la loro esecuzione, in particolare gli scavi prima che siano rinchiusi ed i getti di calcestruzzo, sotto il piano di campagna, prima che siano interrati.

Il volume degli scavi in trincea od a sezione ristretta è dato dal prodotto della base della sezione per la sua profondità dal piano di campagna o di sbancamento.

Il volume dei rinterri viene determinato per differenza fra il volume degli scavi anzidetti ed il getto o riempimento di fondo degli stessi.

Il volume della demolizione di strutture murarie viene determinato sull'effettivo prima della demolizione.

Il getto in calcestruzzo per i tubi portacavi verrà contabilizzato vuoto per pieno senza detrazione del volume dei tubi annegati nel calcestruzzo.

Prezzi

I prezzi per l'esecuzione delle opere edili comprendono:

- prestazioni delle attrezzature e dei mezzi meccanici di qualsiasi tipo;
- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo scarico degli stessi sul posto di impiego;
- nel caso di getti di calcestruzzo, l'onere per la fornitura e la posa dei regoli e dei tasselli in legno necessari per il fissaggio dei tubi;
- rilievo della posizione dei cippi o degli altri segnali indicanti la posizione delle condutture e dei cavi interrati;
- accatastamento dei cippi o degli altri segnali ai bordi dello scavo;
- risistemazione sulla posizione originaria dei cippi o dei segnali a lavoro ultimato:
- l'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.)

I prezzi per l'esecuzione delle opere edili escludono:

Scavi

Non sarà consentito l'uso dei mezzi meccanici, nell'esecuzione degli scavi, in prossimità di tubazioni o di impianti funzionanti.

In casi particolari (scavi di modesta cubatura) qualora l'Appaltatore ritenga di effettuare manualmente lo scavo dove è possibile l'impiego dei mezzi meccanici, lo

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 158





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 159

ID _ idh _ 002

stesso verrà ugualmente contabilizzato con il codice previsto per lo scavo eseguito con mezzi meccanici, salvo se diversamente e preventivamente concordato con la Committente.

I prezzi per l'esecuzione degli scavi comprendono inoltre:

- eventuale taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, ecc.;
- eventuali prosciugamenti (escluso l'uso di pompe);
- ripari per garantire l'incolumità delle persone, segnalazioni luminose durante le ore notturne e la sistemazione dei cartelli antinfortunistici di segnalazione;
- ogni onere per lo scarico del materiale all'interno dell'area di cantiere entro un raggio di 500 m;
- armamento dello scavo qualora vi sia pericolo di franamento.

Demolizioni

I prezzi per l'esecuzione delle demolizioni comprendono inoltre:

ogni onere per il carico, trasporto e scarico per reimpiego, o per trasporto alla discarica, in qualsiasi punto dello stabilimento, entro un raggio di 500 m, dei materiali demoliti o recuperati.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 159 / /





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 160

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

Codice	Tipo di scavo	1
		€/m³
	Scavo in trincea od a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico di qualsiasi tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusi la roccia non aggredibile dal mezzo meccanico, i trovanti di volume superiore a 0,5 m³ e la roccia da mina, esclusi rinterri:	
ID.125101.	- fino alla profondità di 1,5 m dal piano di campagna o di sbancamento	7,50
ID.125102.	- sovrapprezzo per ogni metro o frazione oltre la profondità di 1,5 m	2,00
	Scavo come al codice ID.125101., ma eseguito a mano con badile e piccone:	
ID.125103. ID.125104.	- fino alla profondità di 1,5 m dal piano di campagna o di sbancamento - sovrapprezzo per ogni metro o frazione oltre la profondità di 1,5 m	23,00 5,00
	Scavo come al codice ID.125101., in roccia da mina anche se eseguito con martello pneumatico:	
ID.125105.	- fino alla profondità di 1,5 m dal piano di campagna o di sbancamento	83,00
ID.125106.	- sovrapprezzo per ogni metro o frazione oltre la profondità di 1,5 m	4,50
	Demolizione a mano o con martello demolitore di strutture murarie in fondazione:	
ID.125107.	- muro di mattoni pieni o di pietrame	37,00
ID.125108.	- strutture in calcestruzzo non armato	64,00
ID.125109.	Rinterri con materiali provenienti dagli scavi o demolizioni depositati sul bordo degli scavi o nell'area di cantiere, compreso il costipamento e l'eventuale onere della sagomatura e profilatura di cigli, banchine, scarpate, cunette ed argini	3,50
ID.125110.	Rinterri come al codice precedente, ma con impiego di tout-venant (mistone di fornitura dell'Appaltatore)	9,70
	Trasporto alle discariche dei materiali di risulta da scavi e demolizioni compreso carico, scarico e sistemazione, per ogni Km:	
ID.125111.	- oltre 500 m e fino a 5 Km	0,52
ID.125112.	- oltre Km 5	0,41

Pagina 160 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 161

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 - OPERE MURARIE E LAVORI VARI

		Unita'	1
Codice	Tipo di opera	di misura	Prezzo unitario
		IIIISUI	(€/.)
ID.125201.	Calcestruzzo magro per sottofondi, letti di posa, protezione tubi portacavi, rinfianchi, ecc. dosato con 150 kg di cemento classe 325 per m³ di getto in opera, comprese casseforme in legno o metalliche ed eventuale aggiunta di ossido di ferro per la segnalazione di cavi elettrici secondo le istruzioni della Committente	m ³	50,00
ID.125202.	Calcestruzzo come al codice precedente, ma dosato con 200 kg di cemento classe 325	m ³	56,00
ID.125203.	Calcestruzzo come all'articolo precedente, ma dosato con 250 kg di cemento classe 325	m ³	60,00
ID.125204.	Demolizione di opere in calcestruzzo come sopra, compreso qualsiasi onere per eseguire la demolizione	m ³	64,00
ID.125205.	Opere in calcestruzzo armato di modesta entità quali cunicoli, pozzetti, piccoli basamenti e simili compreso calcestruzzo, ferro fino a 50 Kg/m³ e casseforme	m ³	74,00
ID.125206.	Demolizione di opere in calcestruzzo armato come al codice precedente, compreso qualsiasi onere per eseguire la demolizione	m ³	114,00
ID.125207.	Muratura di mattoni pieni di una testa, murati con malta di cemento e sabbia	m ³	185,00
ID.125208.	Idem come al codice precedente, ma con spessore di due o più teste	m ³	171,00
ID.125209.	Demolizioni di costruzioni in muratura di mattoni pieni	m ³	45,00
ID.125210.	Posa in opera di mattoni pieni comuni, entro scavi già predisposti, per la protezione di cavi interrati	m ²	4,50
ID.125211.	Rimozione di mattoni pieni, entro scavi riaperti, per la protezione di cavi interrati	m ²	3,30
ID.125212.	Posa in opera di tavelloni, entro scavi già predisposti, per la protezione di cavi interrati	m ²	4,10
ID.125213.	Rimozione di tavelloni, entro scavi riaperti, per la protezione di cavi interrati	m ²	2,70
ID.125214.	Posa in opera di piastre prefabbricate in cemento armato, entro scavi già predisposti, per la protezione di cavi interrati. Caratteristica della piastra: armatura con tondino di ferro Ø 4÷5 mm, spessore piastra 60 mm, larghezza 300 mm, lunghezza 400÷800 mm od altre misure di pari volume	m ²	4,30
ID.125215.	Rimozione, entro scavi riaperti, di piastre prefabbricate in cemento armato come al codice ID.1252141	m ²	3,90
ID.125216.	Posa in opera o rimozione, entro scavi predisposti, di elementi prefabbricati in cemento, per protezione cavi, con dimensioni interne fino a 10x50 cm (con o senza coperchio)	cad	1,10
ID.125217.	Posa in opera o rimozione come al codice precedente, ma con dimensioni interne oltre 10 x 50 cm, fino a 20 x 50 cm (con o senza coperchio)	cad	1,30
ID.125218.	Posa in opera o rimozione come al codice precedente, ma con dimensioni interne oltre 20 x 50 cm, fino a 30 x 50 cm (con o senza coperchio)	cad	1,50

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 16:





snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 162

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 (Cont.) - OPERE MURARIE E LAVORI VARI

		Unita'	1
Codice	Tipo di opera	di	Prezzo
		misura	unitario
			(€/.)
	Rimozione di strato di sabbia a protezione cavi in cunicolo o trincea		
ID.125219.	- per spessori fino a 10 cm	m^2	1,70
ID.125220.	- per spessori oltre 10 e fino a 20 cm	m^2	3,00
ID.125221.	- per spessori oltre 20 e fino a 30 cm	m ²	4,90
ID.125222.	- per spessori oltre 30 e fino a 40 cm	m^2	6,40
ID.125223.	Fornitura e spandimento in opera di sabbia viva per formare il sottofondo di posa e la successiva copertura di cavi elettrici interrati nel sottosuolo o entro cunicoli prefabbricati (già compresi nella posa dei cavi)	m ³	24,00
	Rimozione a mano o ripristino di piastre in calcestruzzo poste a copertura di cunicoli o pozzetti a piano campagna, di qualsiasi spessore:		
ID.125224.	- per dimensioni fino a 0,35 m²	cad	2,10
ID.125225.	- per dimensioni oltre 0,35 m²	cad	4,10
ID.125226.	Rimozione a mano o ripristino di chiusini in ferro e/o lamiera o ghisa, di dimensioni fino a 60 x 60 cm	cad	2,40
	Rimozione con mezzo meccanico o ripristino di piastre in calcestruzzo poste a copertura di cunicoli o pozzetti a piano campagna, di qualsiasi spessore:		
ID.125227.	- per dimensioni fino a 0,35 m²	cad	1,30
ID.125228.	- per dimensioni oltre 0,35 m²	cad	2,40
ID.125229.	Rimozione con mezzo meccanico o ripristino di chiusini in ferro e/o lamiera di dimensioni fino a 80x80 cm	cad	2,10
ID.125230.	Rifacimento di intonaco semplice rustico con malta di cemento e sabbia	m ²	7,30
ID.125231.	Esecuzione di scassi per sistemazione delle staffe su costruzioni in muratura di mattoni pieni (profondità di immersione max della staffa 20 cm)	cad	6,80
ID.125232.	Esecuzione di scassi per sistemazione delle staffe su costruzioni in muratura di mattoni forati o di tavelloni (profondità di immersione max della staffa 20 cm)	cad	4,40
ID.125233.	Esecuzione di scassi per sistemazione delle staffe su costruzioni in calcestruzzo di cemento (profondità di immersione max della staffa 20 cm)	cad	9,70
	Esecuzione di aperture per attraversamenti su pareti in muratura di mattoni pieni:		
ID.125234.	- fino a 1 dm ³	cad	3,00
ID.125235.	- oltre 1 fino a 4 dm ³	cad	7,50
ID.125236.	- oltre 4 fino a 10 dm ³	cad	11,00

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 16:



ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio,

snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 163

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 2 (Cont.)- OPERE MURARIE E LAVORI VARI

		Unita'	1
Codice	Tipo di opera	di	Prezzo
		misura	unitario
			(€/.)
	Esecuzione di aperture per attraversamenti su pareti in muratura di mattoni forati o tavelloni:		
ID.125237.	- fino a 1 dm ³	cad	2,00
ID.125238.	- oltre 1 fino a 4 dm ³	cad	5,00
ID.125239.	- oltre 4 fino a 10 dm ³	cad	7,50
	Esecuzione di aperture per attraversamenti su pareti o solette fino a 12 cm in calcestruzzo semplice od armato:		
ID.125240.	- fino a 1 dm ³	cad	4,30
ID.125241.	- oltre 1 fino a 4 dm ³	cad	11,00
ID.125242.	- oltre 4 fino a 10 dm ³	cad	16,00
ID.125243.	Esecuzione di tracce su costruzioni in muratura di mattoni pieni (larghezza traccia fino a 80 mm, profondità fino a 70 mm)	m	9,30
ID.125244.	Esecuzione di tracce come al codice precedente, ma su costruzioni in muratura di mattoni forati	m	5,90
ID.125245.	Esecuzione di tracce su costruzioni in calcestruzzo di cemento non armato (larghezza traccia fino a 80 mm, profondità fino a 70 mm)	m	14,00
ID.125246.	Sovrapprezzo al precedente codice per larghezze superiori a 80 mm; per ogni 40 mm o frazioni	m	3,70
ID.125247.	Richiusura di tracce, su costruzioni in muratura od in calcestruzzo di cemento non armato, con malta di cemento e sabbia (larghezza traccia fino a 80 mm, profondità fino a 70 mm)	m	2,60
ID.125248.	Sovrapprezzo al precedente codice per larghezze superiori a 80 mm; per ogni 40 mm o frazioni	m	0,77
ID.125249.	Esecuzione di scassi (per installazione apparecchi da incasso) su costruzioni in muratura di mattoni pieni	m ³	641,00
ID.125250.	Esecuzione di scassi come al codice precedente, ma su costruzioni in muratura di mattoni forati o tavelloni	m ³	428,00
ID.125251.	Esecuzione di scassi come al codice precedente, ma su costruzioni in calcestruzzo di cemento non armato	m ³	882,00
ID.125252.	Demolizione di massicciata o pavimentazione stradale, compreso qualsiasi onere necessario per eseguire la demolizione	m ²	17,00
ID.125253.	Ripristino di massicciata stradale esclusa la rullatura con rullo compressore ed il rifacimento del manto bituminoso, ma compreso invece il costipamento con costipatore manuale o meccanico	m ²	14,00

Pagina 163 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 164

 $ID _ idh _ 002$

TAB. 3 - TUBI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI O DI IMPIANTI VARI POSA IN OPERA DI TUBI ENTRO SCAVI GIA' PREDISPOSTI, **COMPRESO L'ONERE PER LA BITUMATURA**

	Tipo di tubo	Tipo di posa
	In ferro	Esclusa la fornitura
Codice	con bordi svasati, bitumato	del tubo
	internamente ed esternamente	1
	Diametro nominale	€/m
ID.125301.	fino a DN 80	6,40
ID.125302.	oltre DN 80 fino a DN 100	8,00
ID.125303.	oltre DN 100 fino a DN 150	11,00
ID.125304.	oltre DN 150 fino a DN 200	20,00
ID.125305.	oltre DN 200 fino a DN 250	24,00
	Tipo di tubo	Tipo di posa
	In cemento	Esclusa la fornitura
	(tipo per fognature con giunto a bicchiere)	del tubo
		1
	Diametro interno mm	€/m
ID.125306.	fino a 60	4,70
ID.125307.	oltre 60 fino a 80	5,00
ID.125308.	oltre 80 fino a 100	5,50
ID.125309.	oltre 100 fino a 125	6,80
ID.125310.	oltre 125 fino a 150	7,80
ID.125311.	oltre 150 fino a 175	8,30
ID.125312.	oltre 175 fino a 200	9,50
ID.125313.	oltre 200 fino a 250	10,00

Nota

Gli oneri relativi alla costruzione e posa di eventuali selle di sostegno e di fissaggio all'estremità dei tubi, eseguite in calcestruzzo, sono compresi nei prezzi relativi alla presente Tabella.

Pagina 164 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 165

 ID_idh_002

TAB. 4 - TUBI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI O DI IMPIANTI VARI POSA IN OPERA DI TUBI ENTRO SCAVI GIA' PREDISPOSTI

	Tipo di tubo	Tipo di posa
Codice		esclusa la fornitura
	In materiale plastico	del tubo
		1
	Diametro esterno mm	€/m
ID.125401.	fino a 50	3,80
ID.125402.	oltre 50 a 75	4,40
ID.125403.	oltre 75 a 100	4,70
ID.125404.	oltre 100 a 125	5,40
ID.125405.	oltre 125 a 160	6,20
ID.125406.	oltre 160 a 200	6,60
ID.125407.	oltre 200 a 250	7,50

Nota

Gli oneri relativi alla costruzione e posa di eventuali selle di sostegno e di fissaggio alle estremità dei tubi, eseguite in calcestruzzo, sono compresi nei prezzi relativi ai codici della Tab. 4

Pagina 165 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 166

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 5 - POZZETTI (CAMERETTE) IN MURATURA O CALCESTRUZZO

		Unita'	1
Codice	Tipo di opera	di	Prezzo
		misura	unitario
			(€/.)
	Costruzione di pozzetti con pareti in muratura di mattoni pieni, dello		
	spessore di una testa, e malta di cemento, compresi i seguenti oneri:		
	sottofondo di calcestruzzo dello spessore di 10 cm;		
	• intonaco sottofondo e pareti in malta di cemento lisciata;		
	formazione del vano per l'alloggiamento del chiusino		
	e fissaggio del controtelaio fornito dalla Committente;		
	formazione dei fori per l'entrata dei conduttori o tubi;		
	scavo e rinterro con trasporto alla discarica del materiale di risulta		
ID.125501.	- per dimensioni interne fino a 60 x 60 x 70 cm di profondità	cad	136,00
	od altre misure di pari volume		
ID.125502.	- per dimensioni interne oltre 60x60x70 cm fino a 100x120x100 cm	cad	192,00
	di profondità od altre misure di pari volume		
	Posa in opera di chiusini in calcestruzzo prefabbricati formati da una		
	botola ed un anello, fino a 90x90 cm o dimensioni di pari superficie		
ID.125503.	- tipo pedonale	cad	22,00
ID.125504.	- tipo carrabile	cad	26,00
	Posa in opera di botole per pozzetti prefabbricati		
ID.125505.	- in ferro e/o lamiera	Kg	0,46
ID.125506.	- in ghisa	Kg	0,31
ID.125507.	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati di qualsiasi tipo e	cad	50,00
	dimensione fino ad un volume esterno di 0,5 m³, di fornitura della		
	Committente, compresi gli oneri di scavo , rinterro, trasporto alla		
	discarica del materiale di risulta e posa del relativo chiusino		

Pagina 166 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 167

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

PARTE SECONDA LAVORI DI MANUETNZIONE

Pagina 167 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 168

ID _ idh _ 002

SEZIONE 26

LAVORI DI MANUTENZIONE

Modalità di esecuzione

Per le modalità di esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nelle GENERALITA'.

Taratura

La taratura degli strumenti dovrà essere effettuata con apparecchiature in grado di assicurare una precisione da tre a dieci volte maggiore della precisione dichiarata dal costruttore degli strumenti (v. Norme UNI-EN-30012).

Prezzi

I prezzi per le varie operazioni comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;
- trasporto degli strumenti da e per qualsiasi punto dello stabilimento;
- trasporto dell'apparecchiatura e dell'attrezzatura necessaria per manutenzione e/o la taratura degli strumenti, nel luogo in cui la stessa dovrà essere utilizzata;
- pulizia con fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti;
- stampigliatura all'interno degli strumenti del valore di taratura o apposizione di apposita targhetta riportante gli estremi dell'intervento, compilata con inchiostro indelebile.

I prezzi per le varie operazioni escludono:

la fornitura delle parti di ricambio.

Nota

Per la definizione delle operazioni della presente Sezione si rimanda alle GENERALITA' - Termini tecnici - paragrafi 2.3, 2.4, 2.7, 2.19, 2.20, 2.24 e 2.25.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 168/



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 169

 $ID _ idh _ 002$

Codici Sezione 26

I codici della Sezione 26 sono individuati da 7 numeri costituenti quattro gruppi così identificabili:

- il primo gruppo di una cifra contraddistingue la natura dell'intervento nel seguente modo: 4 = lavori di manutenzione;
- il secondo gruppo di due cifre individua la Sezione del Preziario;
- il terzo gruppo di due cifre corrisponde all'Articolo della Sezione;
- il quarto gruppo di due cifre individua progressivamente i codici di uno stesso Articolo.

I codici prezzo che vengono riportati nelle ordinazioni che richiamano il presente preziario saranno composti da 10 (lettere e numeri), ottenuti anteponendo a tutti i codici preziario le lettere IDH.

Pagina 169 (//) ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario

lavori elettro-strumentali

Pagina 170

 ID_idh_002

ART. 01 STRUMENTI MISURATORI DI PRESS. DIFFERENZ. Trasmettitori pneumatici ed elettronici Trasmettitori/Indicatori tipo BARTON

cod. IDH.4260101	Sostituzione della membrana - In cantiere	€/cad	15,00
cod. IDH.4260102	Sostituzione del soffietto - In cantiere	€/cad	35,00
cod. IDH.4260103	Revisione degli organi di modulazione pneumatica: relè, flapper nozzle - In cantiere	€/cad	23,00
cod. IDH.4260104	Allineamento	€/cad	15,00
cod. IDH.4260105	Sostituzione del modulo elettronico - In campo	€/cad	15,00
cod. IDH.4260106	Smontaggio e rimontaggio dello steam-tracing e della coibentazione, con recupero delle scato		13,00

ART. 02 STRUMENTI MISURATORI DI PRESSIONE Trasmettitori a capsula pneumatici ed elettronici Trasmettitori/Indicatori a molla Bourdon pneumatici

cod. IDH.4260201	Sostituzione della capsula - In cantiere	€/cad	15,00
cod. IDH.4260202	Sostituzione della molla Bourdon o del soffietto In cantiere	€/cad	28,00
cod. IDH.4260203	Revisione degli organi di modulazione pneumatica: relè, flapper nozzle - In cantiere	€/cad	15,00
cod. IDH.4260204	Allineamento	€/cad	15,00
cod. IDH.4260205	Sostituzione del modulo elettronico - In campo	€/cad	15,00
cod. IDH.4260206	Smontaggio e rimontaggio dello steam-tracing e della coibentazione, con recupero delle scato		13,00

Pagina 170 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 171

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 03 TRASMETTITORI E REGOLATORI A SPINTA IDROSTATICA Pneumatici ed elettronici

cod. IDH.4260301	Disaccoppiamento della testa, controllo dell'a- stadi torsione, con eventuale sostituzione e rimontaggio	€/cad	46,00
cod. IDH.4260302	Pulizia con flussaggio di acqua calda senza apertura dell'apparecchio	€/cad	35,00
	Pulizia con apertura dell'apparecchio, verifica peso del galleggiante, eventuale sostitu- ne dello stesso	€/cad	52,00
cod. IDH.4260304	Revisione degli organi di modulazione pneumatica ed elettrica della testata	€/cad	22,00
cod. IDH.4260305	Allineamento - In campo	€/cad	15,00
cod. IDH.4260306	Smontaggio e rimontaggio dello steam-tracing e della coibentazione, con recupero delle scato		22,00

ART. 04 TRASMETTITORI PNEUMATICI DI TEMPERATURA

cod. IDH.4260401	Revisione degli organi di modulazione	€/cad	20,00
	pneumatica: relè, flapper nozzle		
	In cantiere		

ART. 05 TRASMETTITORI DI PORTATA A vortice e magnetici

ART.05.1 Vortex

cod. IDH.4260501	Azzeramento e prova funzionale	€/cad	20,00
cod. IDH.4260502	Sostituzione del modulo elettronico, con azzeramento	€/cad	18,00
cod. IDH.4260503	Revisione dello strumento fino a 3"	€/cad	27,00

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 171

acea ambiente	ARIA Srl
	Valle Porchio, ittore del Lazio

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 172

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

cod. IDH.	4260504	Revisione dello strumento oltre 3" fino a 6"	€/cad	34,00
cod. IDH.	4260505	Revisione dello strumento oltre 6"	€/cad	40,00
		05.2 Magnetici		
cod. IDH.	4260506	Come cod. IDH.4260501	€/cad	27,00
cod. IDH.	4260507	Come cod. IDH.4260502	€/cad	18,00
cod. IDH.	4260508	Come cod. IDH.4260503	€/cad	34,00
cod. IDH.	4260509	Come cod. IDH.4260504	€/cad	40,00
cod. IDH.	4260510	Come cod. IDH.4260505	€/cad	47,00

Pagina 172 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 173

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 06 INTERRUTTORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE Magnetici per allarmi e blocchi tipo Magnetrol, esterni e interni

cod. IDH.4260601	Apertura della custodia. Controllo degli elementi magneto elettrici e delle relative connessioni. Sostituzione delle parti deteriorate In campo	€/cad	15,00
cod. IDH.4260602	Prove di funzionalità, tipo esterno, senza sconnessione dalle apparecchiature, con introduzione di liquido campione a densità nota - In campo	€/cad	22,00
cod. IDH.4260603	Prove di funzionalità, tipo interno, su cassoni ecc., con sflangiatura dell'appoggio e sollevamento del gruppo testa/galleggiante, a simulazione di basso livello	€/cad.	18,00
cod. IDH.4260604	Smontaggio e rimontaggio dello steam-tracing e della coibentazione, con recupero delle scatole	€/cad	22,00

Pagina 173 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 174

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 07 REGOLATORI/INDICATORI LOCALI **Pneumatici**

07.1 Regolatori/Indicatori di temperatura

di	Revisione degli organi di modulazione neumatica: relè, flapper nozzle, leverismi azzeramento e di amplificazione cantiere	€/cad	34,00
е	Controllo dello zero, della variabile della funzionalità dello strumento campo	€/cad	22,00
	Smontaggio e rimontaggio dello eam-tracing e della coibentazione on recupero delle scatole	€/cad	22,00
07	7.2 Regolatori/Indicatori di pressione		
cod. IDH.4260711	Come cod. IDH.4260701	€/cad	27,00
cod. IDH.4260712	Come cod. IDH.4260702	€/cad	22,00
cod. IDH.4260713	Riempimento con liquido tampone dei barilotti e/o delle linee primarie	€/cad	12,00

07.3 Regolatori/Indicatori di pressione differenziale

cod. IDH.4260721	Come cod. IDH.4260701	€/cad	27,00
cod. IDH.4260722	Come cod. IDH.4260702	€/cad	22,00
cod. IDH.4260723	Come cod. IDH.4260713	€/cad	15,00

Pagina 174 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 175

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 08 INDICATORI LOCALI DI PORTATA

08.1 Regolatori locali

cod. IDH.4260801	Revisione dell'apparecchio fino a 1"	€/cad	10,00
cod. IDH.4260802	c.s. oltre 2"	€/cad	18,00
	08.2 Flussimetri a quadrante		
cod. IDH.4260811	Revisione dell'apparecchio fino 4"	€/cad	8,30
cod. IDH.4260812	c.s. da 6" a 8"	€/cad	15,00
cod. IDH.4260813	c.s. oltre 8"	€/cad	21,00
000.121.1.12000.10		2,044	,
300.121.11.12000.10	08.3 Flussimetri a quadrante con accoppian magnetico		
cod. IDH.4260821	08.3 Flussimetri a quadrante con accoppian		10,00
	08.3 Flussimetri a quadrante con accoppian magnetico	nento	·
cod. IDH.4260821	08.3 Flussimetri a quadrante con accoppian magnetico Prova funzionale	nento €/cad	10,00

Pagina 175 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 176

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 9 RILEVATORI DI TEMPERATURA

9.1 Termocoppie/termoresistenze

cod. IDH.4260901	Verifica della funzionalità, mediante calibratore adatto previo scollegamento e ricollegamento del cavo compensato	€/cad	10,00
cod. IDH.4260902	Verifica come sopra compresa apertura e richiusura della scatola - In campo	€/cad	13,00
cod. IDH.4260903	Verifica corrispondenza con sala controllo	€/cad	18,00
	09.2 Skin points		
cod. IDH.4260911	Come cod. 5510.4260901	€/cad	15,00
cod. IDH.4260911 cod. IDH.4260912	Come cod. 5510.4260901 Come cod. 5510.4260902	€/cad	15,00 18,00

ART. 10 PRESSOSTATI

10.1 In campo

cod. IDH.4261001	Prova funzionale	€/cad	13,00
cod. IDH.4261002	Revisione	€/cad	23,00
	10.2 Da retroquadro		
cod. IDH.4261011	Come cod. IDH.4261001	€/cad	6,70
cod. IDH.4261012	Come cod. IDH.4261002	€/cad	15,00

Pagina 176 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 177

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 11 TERMOSTATI A bulbo fisso o con bulbo a capillare

cod. IDH.4261101	Prova funzionale con verifica dell'intervento remoto sui valori di set	€/cad	22,00
A	RT. 12 STRUMENTAZIONE DA PANNELLO		
cod. IDH.4261201	Sostituzione di un solo pennino	€/cad	5,20
cod. IDH.4261202	Sostituzione dei successivi oltre il primo	€/cad	3,10
cod. IDH.4261203	Sostituzione del motore di avanzamento della carta	€/cad	10,00
cod. IDH.4261204	Sostituzione di una lampada di segnalazione in sala controllo o in area sicura	€/cad.	5,20
cod. IDH.4261205	c. s. delle successive oltre la prima	€/cad	1,30
	12.1 Registratori multipli		
cod. IDH.4261206	Sostituzione dei tamponi o di altri sistemi scriventi	€/cad	10,00
cod. IDH.4261207	Sostituzione della funicella	€/cad	10,00
cod. IDH.4261208	Sostituzione dell'alimentatore	€/cad	10,00
cod. IDH.4261209	Sostituzione della scheda relè di ingresso	€/cad	5,20
cod. IDH.4261210	Pulizia dei contatti striscianti	€/cad	5,20
cod. IDH.4261211	Taratura	€/cad	15,00
cod. IDH.4261212	Revisione	€/cad	46,00
	12.2 Registratori normali fino a 4 penne		
cod. IDH.4261213	Sostituzione apparecchio	€/cad	5,20
cod. IDH.4261214	Taratura apparecchio elettronico	€/cad	13,00
cod. IDH.4261215	Taratura apparecchio pneumatico	€/cad	18,00

Pagina 177 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

acea ambiente	ADTA Cul
	ARIA Srl
UL 3: loc. V	Valle Porchio,
snc , San Vi	ttore del Lazio

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 178

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

cod. IDH.4261216	Revisione apparecchio elettronico	€/cad	34,00
cod. IDH.4261217	Revisione apparecchio pneumatico	€/cad	46,00
	12.3 Regolatori		
cod. IDH.4261218	Sostituzione apparecchio	€/cad	5,20
cod. IDH.4261219	Taratura apparecchio elettronico	€ /cad	18,00
cod. IDH.4261220	Taratura apparecchio pneumatico	€/cad	34,00
cod. IDH.4261221	Revisione apparecchio elettronico	€/cad	21,00
cod. IDH.4261222	Revisione apparecchio pneumatico	€ /cad	46,00
	12.4 Indicatori		
cod. IDH.4261223	Sostituzione apparecchio	€/cad	5,20
cod. IDH.4261224	Taratura apparecchio	€/cad	10,00
cod. IDH.4261225	Revisione apparecchio	€/cad	13,00
	12.5 Barriere di sicurezza e/o di separazione attive e passive	•	
cod. IDH.4261226	Sostituzione apparecchio	€/cad	5,20
cod. IDH.4261227	Taratura apparecchio	€/cad	15,00
	12. 6 Alimentatori		
cod. IDH.4261228	Sostituzione apparecchio	€/cad	15,00
	12.7 Schede DCS		
cod. IDH.4261229	Sostituzione scheda	€/cad	21,00

Pagina 178 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 179

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $ID _ idh _ 002$

ART. 13 RICERCA DI GUASTO COMPLESSO

Ricerca di guasto su loop di regolazione, incluse le operazioni di apertura cassette, sconnessioni, riconnesioni, ecc. Sono escluse le riparazioni, compensate con le voci specifiche

cod. IDH.4261301 Ricerca guasto su loop ad anello aperto €/cad 13.00 cod. IDH.4261302 c. s. su loop ad anello chiuso €/cad 27,00 cod. IDH.4261303 c.s. su loop ad anello complesso €/cad 34,00

ART. 14 RILEVATORI DI FIAMMA E SISTEMI DI ACCENSIONE

cod. IDH.4261401	Smontaggio della fotocellula e dell'elemento sensibile. Pulizia del filtro in vetro e del tubo di puntamento e rimontaggio	€/cad	23,00
cod. IDH.4261402	Sostituzione della fotocellula	€/cad	13,00
cod. IDH.4261403	Verifica ed ottimizzazione del puntamento	€/cad	10,00
cod. IDH.4261404	Sostituzione del pannello di controllo	€/cad	15,00
cod. IDH.4261405	Smontaggio o rimontaggio dell'accenditore elettrico	€/cad	10,00
cod. IDH.4261406	Revisione dell'accenditore elettrico	€/cad	23,00
cod. IDH.4261407	Controllo isolamento e/o sostituzione del trasformatore AT con sostituzione del cavo	€/cad	23,00
cod. IDH.4261408	c.s senza sostituzione del cavo	€ /cad	15,00
cod. IDH.4261409	Sostituzione del programmatore di accensione	€/cad	5,20
cod. IDH.4261410	Pulizia del pilota quando separato dall'accenditore, compreso montaggio e rimontaggio	€/cad	15,00

Pagina 179 (1) ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 180

 $ID _ idh _ 002$

ART. 15 ACCESSORI PNEUMATICI OVUNQUE MONTATI

cod. IDH.4261501 Revisione di blocchetti logici, commutatori, €/cad 18,00

interruttori, segnalatori acustici, segnalatori ottici, finecorsa, sottostazioni di comando

e commutazione

ART. 16 ACCESSORI ELETTRICI OVUNQUE MONTATI

16.1 Commutatori, interruttori, segnalatori acustici, ottici, pulsanti anche luminosi, portalampade

cod. IDH.4261601	Smontaggio	€/cad	7,80
cod. IDH.4261602	Smontaggio per quantità eseguite oltre 2 su uno stesso quadro, pannello, contenitore, ecc.	€/cad	3,90
cod. IDH.4261603	Rimontaggio con posizionamento	€/cad	15,00
cod. IDH.4261604	Rimontaggio per quantità eseguite oltre 2 su uno stesso quadro, pannello, contenitore, ecc.	€/cad	7,80
cod. IDH.4261605	Revisione	€/cad	15,00
	16.2 Fine corsa e contatti di prossimità		
cod. IDH.4261611	Come cod. IDH.4261601	€/cad	7,80
cod. IDH.4261611 cod. IDH.4261612		€/cad	7,80 3,90
	Come cod. IDH.4261601		·
cod. IDH.4261612	Come cod. IDH.4261601 Come cod. IDH.4261602	€/cad	3,90
cod. IDH.4261612 cod. IDH.4261613	Come cod. IDH.4261601 Come cod. IDH.4261602 Come cod. IDH.4261603	€/cad	3,90 15,00

Pagina 180 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 181

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 17 ACCESSORI DIRETTI OVUNQUE MONTATI

cod. IDH.4261701	Revisione manyfold a due valvole	€ /cad	18,00
cod. IDH.4261702	Revisione manyfold a tre/cinque valvole	€/cad	23,00

ART. 18 ACCESSORI AUSILIARI OVUNQUE MONTATI

cod. IDH.4261801	Revisione filtri aria, filtri riduttori e oleatori a nebbia con attacchi fino a ¾"	€/cad	10,00
cod. IDH.4261802	c. s. con attacchi da 1" a 2"	€/cad	18,00

ART. 19 ELETTROVALVOLE Semplici ed a riarmo manuale

cod. IDH.4261901	Prova funzionale - In campo	€/cad	10,00
cod. IDH.4261902	Revisione con attacchi fino a 3/4"	€/cad	18,00
cod. IDH.4261903	c.s. con attacchi da 1" e oltre	€/cad	28,00

ART. 20 VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE

cod. IDH.4262001	Taratura in campo	€/cad	10,00
cod. IDH.4262002	Revisione fino a ¾"	€/cad	18,00
cod. IDH.4262003	c.s. da 1" a 2"	€/cad	23,00

Pagina 181 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 182

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

ART. 21 ANALIZZATORI

21.1 Voci comuni

cod. IDH.4262101	Verifica in contradditorio mediante confronto dell'indicazione di un analizzatore continuo con strumento portatile (analizzatori di: 0 ₂ , CO, ecc.)	€/cad	28,00
cod. IDH.4262102	Prelievo del campione e trasporto in laboratorio per analisi	€/cad	5,20
cod. IDH.4262103	Allineamento loop. Controllo ed eventuale allineamento su due piani del campo e verifica del punto medio dei segnali ingresso/uscita di un blocco di un loop (simulazione dell'ingresso). Incluse l'apertura e chiusura dello strumento per accedere ai punti di misura e regolazione e gli scollegamenti/collegamenti elettrici per l'inserimento di strumenti di misura/ generazione	€/cad	23,00
	21.2 Rilevatori gas		
cod. IDH.4262104	 21.2 Rilevatori gas Taratura in campo dell'analizzatore con bombole o miscela gas campione, controllo ed eventuale regolazione di: set di preallarme ed allarme; corrente di alimentazione sensore (strumenti a combustione catalitica tipo Sieger e MSA). Verifica allineamento campo-strumentosala controllo. Verifica funzionamento segnalazioni acustiche e luminose degli allarmi 	€/cad	23,00
cod. IDH.4262104 cod. IDH.4262105	Taratura in campo dell'analizzatore con bombole o miscela gas campione, controllo ed eventuale regolazione di: - set di preallarme ed allarme; - corrente di alimentazione sensore (strumenti a combustione catalitica tipo Sieger e MSA). Verifica allineamento campo-strumentosala controllo. Verifica funzionamento segnalazioni a-	€/cad	23,00 5,20

Pagina 182 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio,

snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 183

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

21.3 Rilevatori incendio

cod. IDH.4262111	Prove di funzionamento degli analizzatori con bombola gas e/o oscuramento fotoelemento. Verifica funzionamento allarmi. Controllo efficienza batteria. Sostituzione sulla centralina di eventuali fusibili e lampade di segnalazione bruciate.	€/cad	3,10
cod. IDH.4262112	Sostituzione sensori ottici	€/cad	7,80
cod. IDH.4262113	Sostituzione batterie di emergenza	€/cad	7,80
	21.4 Analizzatori ossigeno		
cod. IDH.4262115	Taratura in campo dell'analizzatore con bombole gas campione su due punti della scala distanti almeno una decade, verifica del punto medio, rilevamento segnale della sonda su tali punti. Controllo ed eventuale correzione temperatura della sonda. Verifica allineamento campo-sala controllo	€/cad	34,00
cod. IDH.4262116	Smontaggio e rimontaggio sonda	€/cad	39,00
cod. IDH.4262117	Riparazione tubo gas di taratura, sostituzione filtro ceramico e pulizia rompifiamma	€/cad	39,00
cod. IDH.4262118	Smontaggio, pulizia, e controllo integrità in particolare della parte interna pozzetto sonda e rimontaggio	€/cad	18,00
cod. IDH.4262119	Come sopra ma inclusa la sostituzione pozzetto sonda	€/cad	34,00
cod. IDH.4262120	Controllo di tenuta delle due tubazioni gas di riferimento e di taratura, comprensivo dei lavori meccanici necessari	€/cad	10,00
cod. IDH.4262121	Come sopra ma incluse la ricerca e	€/cad	39,00

Pagina 183 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

acea ambiente	ARIA Srl
	Valle Porchio, ittore del Lazio

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 184

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

riparazione delle perdite

cod. IDH.4262122	Verifica dell'indicazione dell'analizzatore con miscela gas campione	€/cad	23,00
	21.5 Analizzatori ossigeno e idrogeno		
cod. IDH.4262125	Taratura dell'analizzatore con bombole gas campione su tutte le scale di misura. Verifica funzionamento regola-tore di temperatura e ventilatore interno. Verifica allineamento campo-sala controllo	€/cad	46,00
cod. IDH.4262126	Smontaggio e rimontaggio unità ana- litica	€/cad	46,00
	21.6 Analizzatori di conduttività		
cod. IDH.4262131	Taratura dell'analizzatore con resistenze campione o simulatore di conducibilità su almeno tre punti della scala. Verifica allineamento campo-sala controllo	€/cad	18,00
cod. IDH.4262132	Smontaggio e rimontaggio, sostituzione di uno o più elettrodi di una stessa sonda/cella	€/cad	10,00
cod. IDH.4262133	Revisione trasmettitore/analizzatore	€/cad	34,00
cod. IDH.4262134	Sostituzione delle resine e dei filtri di trattenuta dei filtri anionici	€/cad	13,00
cod. IDH.4262135	Sostituzione serpentina di raffredda- mento a tubi coassiali	€/cad	28,00
cod. IDH.4262136	Scollegamento raccordi acqua di raffreddamento, disostruzione della serpentina dal calcare e ricollegamento	€/cad	28,00
cod. IDH.4262137	Smontaggio, pulizia ed eventuale sostituzione dei vetri e rimontaggio dell'indicatore flusso acqua raffred- damento	€/cad	10,00

Pagina 184 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

|--|

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 185

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

cod. IDH.4262138	Smontaggio delle parti interne, disostruzione del foro capillare, sosti- tuzione o-ring e rimontaggio delle val- vole riduttrici di pressione	€/cad	21,00
cod. IDH.4262139	Controllo ed eventuale regolazione del flusso campione	€/cad	2,10
cod. IDH.4262140	Confronto con strumento portatile ed allineamento misura in un punto	€/cad	5,20
	21.7 Analizzatori di pH e redox		
cod. IDH.4262141	Taratura dell'analizzatore con soluzioni campione. Pulizia degli elettrodi. Controllo tenuta stagna del trasmettitore ed efficienza della terra. Verifica presenza aria lavaggio interno sonda. Verifica allineamento campo-sala controllo	€/cad	34,00
cod. IDH.4262142	Smontaggio e rimontaggio di uno o più elettrodi da una stessa sonda/cella, riempimento con KCI dell'elettrodo di riferimento. Pulizia della sonda/cella e ripristino ermeticità	€/cad	15,00
cod. IDH 4262143	Come sopra ma comprensivo dello smontaggio/rimontaggio della sonda ed il trasporto al cantiere	€/cad	23,00
cod. IDH.4262144	Revisione del trasmettitore/analizzatore	€/cad	46,00
cod. IDH.4262145	Controllo ed eventuale regolazione del flusso campione. Controllo ed eventuale rabbocco dell'elettrodo di riferimento	€/cad	3,10
cod. IDH.4262146	Pulizia degli elettrodi	€/cad	10,00
cod. IDH.4262147	Confronto con strumento portatile ed allineamento misura in un punto	€/cad	5,20
	21.8 Analizzatori di densità		
cod. IDH.4262151	Controllo di funzionalità consistente nel confronto su due punti del campo, tra la	€/cad	34,00

Pagina 185 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



acea ambient	
	ARIA Srl
UL 3: loc.	Valle Porchio,
snc, San V	ittore del Lazio

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 186

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

<u> </u>			
	densità e/o gravità rilevata sullo strumento con la densità e/o gravità ottenuta con il calcolo analitico (manuale di istruzione)		
cod. IDH.4262152	Inserimento e/o visualizzazione di tutte le configurazioni, variabili e costanti del programma	€/cad	15,00
cod. IDH.4262153	Taratura zero e span del sistema di compensazione di temperatura con l'uso di resistenze campioni, inclusa la programmazione sullo strumento dei dati necessari alla prova	€/cad	15,00
cod. IDH.4262154	Controllo ed eventuale regolazione del flusso campione. Visualizzazione delle variabili (T, P, D, e periodo) relative al campione ed alla cella, verifica dei dati con il processo e/o campo dello strumento	€/cad	3,10
cod. IDH.4262155	Pulizia cartuccia filtrante, ed eventuale sostituzione	€/cad	21,00
	21.9 Analizzatori di silice		
cod. IDH.4262161	Taratura dell'analizzatore con il filtro ottico di calibrazione	€/cad	7,80
cod. IDH.4262162	Verifica ed eventuale regolazione della sequenza di analisi e dei relativi tempi	€/cad	18,00
cod. IDH.4262163	Revisione gruppo cella di analisi	€/cad	23,00
cod. IDH.4262164	Revisione modulo amplificatore	€/cad	23,00
cod. IDH.4262165	Revisione modulo indicatore	€/cad	15,00
cod. IDH.4262166	Revisione selettore a camme	€/cad	46,00
cod. IDH.4262167	Revisione gruppo trattamento campione	€/cad	52,00
cod. IDH.4262168	Controllo ed eventuale regolazione della portata deflusso campione e del riempimento/svuotamento delle burette	€/cad	10,00

Pagina 186 $ARIA\ srl_Doc:_ID_idh_002$



ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio,

snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 187

Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

dei reagenti per trattamento campione da analizzare. Verifica ed eventuale rabbocco dei reagenti chimici sui relativi contenitori e ripristino emerticità. Controllo funzionamento agitatore. Controllo bilanciamento sul relativo amplificatore

cod. IDH.4262169 Taratura dello strumento con il filtro €/cad 4,10 ottico di calibrazione

21.10 Analizzatori SO₂, NOX, O₂, CO

Taratura dell'analizzatore con bombole gas campione consistente in:

- programmazione della stazione di controllo per l'operazione di calibrazione;
- calibrazione e successiva chiusura dei riduttori delle bombole:
- ripristino programmazione sulla stazione di controllo;

cod. IDH.4262171 per la prima calibrazione €/cad 15,00

cod. IDH.4262172 €/cad 10,00 c.s. per ogni successiva calibrazione

cod. IDH.4262173 Unità di campo. Controllo ed eventuale €/cad 129,00 correzione delle temperature delle sonde delle portate campione. gas

Rilevamento, durante la calibrazione dei segnali delle due sonde relative al gas campione in analisi.

Controllo e taratura delle due schede amplificatrici segnali sonde. Calcolo della pendenza delle sonde

cod. IDH.4262174 Stazione di controllo. Rilevamento dal €/cad 15,00

programma dei dati relativi ai segnali delle sonde, calcolo delle tensioni e delle pendenze.

cod. IDH.4262175 Inserimento di tutte le configurazioni, €/cad variabili e costanti del programma

cod. IDH.4262176 Visualizzazione di tutte le configurazioni, €/cad 46,00 variabili e costanti del programma

cod. IDH.4262177 €/cad Smontaggio e rimontaggio sonde 34,00

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 187/

62,00

ARIA Srl UL 3: loc. Valle Porchio,

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 188

UL 3: loc. Valle Porchio, snc , San Vittore del Lazio (FR) Prezziario lavori elettro-strumentali

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

		_,	
cod. IDH.4262178	Trasporto sonda. Per ogni salita e discesa	€/cad	13,00
cod. IDH.4262179	Riparazione tubo gas di taratura, sostituzione filtro ceramico e pulizia rompifiamma	€/cad	34,00
cod. IDH.4262180	Smontaggio, pulizia e controllo integrità pozzetto sonda in particolare della parte interna al forno, rimontaggio	€/cad	18,00
cod. IDH.4262181	Trasporto pozzetto. Per ogni salita e discesa	€/cad	13,00
cod. IDH.4262182	Sostituzione termocoppia	€/cad	18,00
cod. IDH.4262183	Taratura trasmettitore di temperatura	€/cad	23,00
cod. IDH.4262184	Revisione del trasmettitore di temperatura	€/cad	26,00
cod. IDH.4262185	Revisione della scheda regolatore di temperatura	€/cad	34,00
cod. IDH.4262186	Revisione della scheda amplificatore segnale sonda	€/cad	46,00
cod. IDH.4262187	Sostituzione delle bombole gas di calibrazione e/o riferimento e inserimento nel programma della stazione di controllo delle nuove concentrazioni	€/cad	10,00
cod. IDH.4262188	Attivazione autocalibrazione strumento	€/cad	10,00
cod. IDH.4262189	Verifica pressione (o portata gas riferimento)	€/cad	2,60
	21.11 Analizzatori di torbidità		
cod. IDH.4262191	Smontaggio e pulizia della cella, eventuale sostituzione dei vetri, lampada e fotocellula e rimontaggio. Regolazione zero, campo e set di allarme dello strumento. Verifica funzionalità valvola	€/cad	46,00

Pagina 188



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Pagina 189

Prezziario lavori elettro-strumentali

ID _ idh _ 002

on/off e segnalazione allarme

cod. IDH.4262192 Revisione servomotore €/cad 36,00

cod. IDH.4262193 Revisione trasmettitore/analizzatore €/cad 46,00

ART. 22 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI

Sostituzione guarnizioni da giunto, metalloplastiche, spirotalliche di fornitura della Committente incluso prelievo da magazzino e trasporto

cod. IDH.4262201	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 1.1/2"	€/cad	9,30
cod. IDH.4262202	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 2"	€/cad	10,00
cod. IDH.4262203	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 3"	€/cad	14,00
cod. IDH.4262204	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 4"	€/cad	18,00
cod. IDH.4262205	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 6"	€/cad	21,00
cod. IDH.4262206	Sostituzione di guarnizioni S. 150-300 fino a 8"	€/cad	26,00
cod. IDH.4262207	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 1.1/2"	€/cad	10,00
cod. IDH.4262208	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 2"	€/cad	13,00
cod. IDH.4262209	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 3"	€/cad	15,00
cod. IDH.4262210	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 4"	€/cad	19,00
cod. IDH.4262211	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 6"	€/cad	23,00
cod. IDH.4262212	Sostituzione di guarnizioni S. 600-1500 fino a 8"	€/cad	28,00

Pagina 189 (2) ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 190

 ID_idh_002

ART. 23 RIPRISTINO FILETTATURE

Ripristino filettatura interna o esterna in opera su tronchetti di tubo o manicotti o fittings, previo bloccaggio della tubazione e/o accessorio immediatamente contiguo alla parte filettata da ripristinare con o senza asportazione della vecchia filettatura

cod. IDH.4262301	Ripristino filettatura 1/4" - 3/8"	€/cad	8,30
cod. IDH.4262302	Ripristino filettatura 1/2" - 3/4"	€/cad	11,00
cod. IDH.4262303	Ripristino filettatura 1" - 1.1/2"	€/cad	17,00
cod. IDH.4262304	Ripristino filettatura 2"	€/cad	20,00
cod. IDH.4262305	Ripristino filettatura 3"	€/cad	23,00

ART. 24 TAGLIO DI TIRANTI E BULLONI

cod. IDH.4262401	Taglio con fiamma di tiranti e/o bulloni di diam. fino a 5/8"	€/cad	0,62
cod. IDH.4262402	c.s. da 3/4" fino a 7/8"	€/cad	1,00
cod. IDH.4262403	c.s da 1" fino a 1.1/2"	€/cad	1,60
cod. IDH.4262404	c.s. oltre 1.1/2" fino a 2"	€/cad	2,10
cod. IDH.4262405	Taglio a freddo di tiranti e/o bulloni di diam. fino a 5/8"	€/cad	2,10
cod. IDH.4262406	c.s. da 3/4" fino a 7/8"	€/cad	3,10
cod. IDH.4262407	c.s. da 1" fino a 1.1/2"	€/cad	5,20
cod. IDH.4262408	c.s oltre 1.1/2" fino a 2"	€/cad	10,00

Pagina 190 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 191

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

PARTE TERZA LAVORI A CONSTATAZIONE

Pagina 191 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 192

ID _ idh _ 002

PREMESSA

Vengono eseguiti e contabilizzati a constatazione i lavori che per le loro caratteristiche di esecuzione non rientrano fra quelli da contabilizzare a misura od a corpo.

I lavori a constatazione devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Delegato Lavori e possono riguardare prestazioni ad unità di durata, forniture e noleggi. In ogni caso sono a carico dell'Appaltatore l'organizzazione, l'assistenza, la sorveglianza, la direzione e la responsabilità dei lavori stessi.

I lavori a constatazione sono compensati in base ai tempi effettivi di lavoro, moltiplicati per le tariffe di seguito esposte e per i coefficienti di adeguamento previsti in Contratto.

Giornalmente l'Appaltatore deve documentare i lavori eseguiti compilando, per la parte di sua competenza, buoni di lavoro su modulistica fornita dalla Committente.

I prezzi dei lavori a constatazione sono comprensivi degli oneri relativi alla organizzazione, assistenza e direzione dei lavori, nonché della quota per costi generali ed utili dell'Appaltatore.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 192



ARIA srl_Doc:_ID_idh_002

PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 193

ID _ idh _ 002

SEZIONE 27

PRESTAZIONI AD UNITÀ DI DURATA

Il personale preposto dall'Appaltatore deve presentarsi sul luogo di lavoro con la dotazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (attrezzi personali e di squadra, scale all'italiana, utensili portatili, saldatrici portatili, gruppo ossiacetilenico, apparecchiature portatili per tarature, ecc.) e munito degli indumenti e protezioni prescritte da leggi e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché da norme e regolamenti vigenti presso gli stabilimenti della Committente per il personale delle imprese appaltatrici.

I prezzi di elenco comprendono e compensano gli oneri sopracitati nonchè tutti quelli sostenuti dall'Appaltatore per la retribuzione del personale in base a contratti e trattative di qualsiasi tipo, con tutti gli oneri connessi, nessuno escluso, compresi assicurazioni, contributi previdenziali, ferie, festività, mensa, logorio indumenti, accantonamenti, indennità varie per lavoro disagiato, viaggi, trasferte, premi e concorsi spese di qualsiasi genere.

Sono escluse dai prezzi di elenco le forniture dei materiali di consumo che saranno forniti dall'Appaltatore con le modalità previste all'art. 12 delle GENERALITA', semprechè la Committente non sia in grado di fornirli direttamente.

Le prestazioni del Capo Squadra non sono remunerate in quanto i suoi costi sono inclusi negli oneri indiretti dell'Appaltatore; solo nel caso in cui il Capo Squadra lavori normalmente come operaio, le sue prestazioni saranno compensate con la tariffa prevista per la qualifica per cui viene utilizzato.

Pagina 193 / 7



PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali

Pagina 194

 $\mathsf{ID} \mathrel{_} \mathsf{idh} \mathrel{_} \mathsf{002}$

TAB. 1 - PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Codice	Tipo di prestazione	1
		€/h
	Impiego di personale con caratteristiche di Capo Squadra:	
IDH.027101.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	18,64
IDH.027102.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate dalle ore 22 alla ore 6)	19,42
IDH.027103.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate dalle ore 6 alle ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	22,36
IDH.027104.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate dalle ore 22 alle ore 6)	23,86
	Impiego di personale con caratteristiche di Tecnico Specialista Senior di strumentazione per avviamento impianto:	
IDH.027105.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	21,85
IDH.027106.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	22,72
IDH.027107.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 6 e le ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	26,18
IDH.027108.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	27,99
	Impiego di personale con caratteristiche di Strumentista Taratore:	
IDH.027109.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	18,64
IDH.027110.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	19,42
IDH.027111.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 6 e le ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	22,36
IDH.027112.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	23,86

Pagina 194 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 195

ID _ idh _ 002

TAB. 1 (Cont.) - PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Codice	Tipo di prestazione	
		€/h
	Impiego di personale con caratteristiche di Operaio Specializzato:	
IDH.027113.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	16,63
IDH.027114.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate dalle ore 22 alla ore 6)	17,30
IDH.027115.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate dalle ore 6 alle ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	19,94
IDH.027116.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate dalle ore 22 alle ore 6)	21,28
	Impiego di personale con caratteristiche di Operaio Qualificato:	
IDH.027117.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	14,01
IDH.027118.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	14,67
IDH.027119.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 6 e le ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	16,89
IDH.027120.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	18,02
	Impiego di personale con caratteristiche di Aiutante:	
IDH.027121.	- ore feriali diurne (8 ore dal lunedì al venerdì) e le prime due ore straordinarie feriali effettuate tra le ore 6 e le ore 22	8,37
IDH.027122.	- ore straordinarie feriali oltre le prime due ore e ore notturne feriali (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	8,68
IDH.027123.	- ore ordinarie e/o straordinarie festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 6 e le ore 22) e straordinario notturno feriale oltre le ore 22	10,02
IDH.027124.	- ore notturne festive, comprese quelle del sabato (effettuate tra le ore 22 e le ore 6)	10,69
IDH.027125.	Disegnatore progettista	19,88
IDH.027126.	Disegnatore lucidista	16,53

Nota

I prezzi relativi ai codici IDH.02712101 e IDH.027126 si intendono comprensivi dei maggiori oneri derivanti da prestazione di personale anche durante ore straordinarie, notturne e festive o per oneri da trasferte, viaggi, ecc.

Pagina 195 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002





PRESTAZIONI AD UNITA' DI DURATA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 196

 $ID _ idh _ 002$

Inoltre i suddetti prezzi comprendono anche i sotto specificati oneri:

- prestazioni delle attrezzature per l'esecuzione dei disegni;
- fornitura su carta (formato UNI) dei disegni che dovranno essere eseguiti con Autocad 2010 o superiore;
- fornitura di due copie normali, di tutti i disegni eseguiti più una copia su supporto magnetico (floppy disk da 3.1/2").

In ogni caso i disegni dovranno essere approvati dalla Committente e resteranno di proprietà della stessa.

Pagina 196 ARIA srl_Doc:_ID_idh_002



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA

Pagina 197

Sez. 28

Prezziario lavori elettro-strumentali

PARTE QUARTA LAVORI A CONSTATAZIONE

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 197



NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 198

Sez. 28

SEZIONE 28

NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA

Macchine ed attrezzi in genere dati a noleggio devono essere in stato di perfetta servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. E' ad esclusivo carico dell'Appaltatore la manutenzione di macchine ed attrezzi che devono essere sempre in ottimo stato di servizio.

I prezzi di elenco comprendono e compensano il noleggio di macchine ed attrezzi, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo e di scorta e quant'altro occorre per il loro funzionamento, come: il trasporto, il montaggio a piè d'opera compreso l'allacciamento elettrico (nel caso di apparecchiature elettriche) e la fornitura e posa del materiale (cavi, ecc.) fino ad un punto di presa a 220 o 380 V, messo a disposizione dalla Committente ad una distanza non superiore a 150 m dal posto di impiego dei gruppi, lo smontaggio ed allontanamento a fine lavori, nonchè i costi di ammortamento, assicurazioni, manutenzioni, spese generali, utili aziendali, ecc. con la sola esclusione dell'operatore che sarà compensato con le voci della Sezione 27 con i codici dell'Operaio Qualificato.

I prezzi di elenco vengono applicati per i periodi di effettivo impiego dei mezzi noleggiati. Se questi restano impegnati a piè d'opera ma fermi, si applicano i prezzi per mezzi in riposo. In ogni caso non vengono considerati i tempi di approntamento e riscaldamento.

I prezzi dei noleggi sono validi per prestazioni saltuarie e di breve durata; per noleggi continuativi o di lunga durata devono essere stabiliti nuovi prezzi in relazione alle effettive prestazioni.

ARIA srl_Doc:_ID_idh_002 Pagina 198



snc, San Vittore del Lazio

(FR)

NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA

Prezziario lavori elettro-strumentali Pagina 199

Sez. 28

TAB. 1 - NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA

		Unita'	1
Codice	Tipo di prestazione	di	Prezzo
		misura	unitario (€/.)
	Nolo a fermo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore) di un gruppo motopompa od elettropompa con prevalenza fino a 5 m :		
IDH.028101.	con bocca aspirante fino a Ø 50 mm	h	2,00
IDH.028102.	con bocca aspirante del diametro da 50 a 150 mm	h	2,50
	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante nel caso di motopompa:		
IDH.028103.	con bocca aspirante fino a Ø 50 mm	h	6,10
IDH.028104.	con bocca aspirante del diametro da 50 a 150 mm	h	8,50
IDH.028105.	Nolo a fermo di motocompressore od elettrocompressore mobile con portata di aria fino a 600 l/min alla pressione di 5 ate	h	3,90
IDH.028106.	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante nel caso di motocompressore	h	8,00
IDH.028107.	Nolo a fermo di autofurgone fino a 1,5 t di portata	h	2,10
IDH.028108.	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante	h	5,16
IDH.028109.	Nolo a fermo di autocarro, anche a cassa ribaltabile e braccio di sollevamento, di portata fino a 4 t	h	3,10
IDH.028110.	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante	h	7,20
IDH.028111.	Nolo a fermo di autocarro, anche a cassa ribaltabile e braccio di sollevamento, di portata da 4 a 6 t	h	4,10
IDH.028112.	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante	h	8,30
IDH.028113.	Nolo di telone impermeabile (tipo per autocarri) in condizioni di perfetta efficienza. Per ogni m² di telone	gg	0,44
IDH.028114.	Nolo a fermo di automezzo con scala aerea o piattaforma elevabile dei vari tipi impiegati (altezza fino a 12 m)	h	5,20
IDH.028115.	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante	h	7,20
	Nolo di gru a fermo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):		
IDH.028116.	con portata fino a 10 t	h	4,10
IDH.028117.	con portata fino a 20 t	h	11,00
	Nolo come sopra, compresi gli oneri del consumo del carburante:		
IDH.028118.	con portata fino a 10 t	h	8,30
IDH.028119.	con portata fino a 20 t	h	15,00